

## ***Comune di Napoli***

***Provincia di Napoli***

**Oggetto:** *Chiesa di Santa Maria Apparente sita in Corso Vittorio Emanuele, 197 - (NA) - Lavori di messa in sicurezza del costone tufaceo sottostante la Chiesa di Santa Maria Apparente e prospettante il cortile interno del condominio privato ubicato in Corso Vittorio Emanuele, 187, al fine di scongiurare il rischio di caduta e distacchi di materiale tufaceo con pregiudizio per la pubblica e privata incolumità.*

**Committente:** *Agenzia del Demanio- Direzione Regionale Campania*

***Incidenza Manodopera***

### Stima generale dei costi per la Manodopera

Chiesa di Santa Maria Apparente sita in Corso Vittorio Emanuele, 197 - (NA) - Lavori di messa in sicurezza del costone tufaceo sottostante la Chiesa di Santa Maria Apparente e prospettante il cortile interno del condominio privato ubicato in Corso Vittorio Emanuele, 187, al fine di scongiurare il rischio di caduta e distacchi di materiale tufaceo con pregiudizio per la pubblica e privata incolumità.

Tariffa	Descrizione dei lavori	Perc.(%)	Importo
P.03.10.35.A	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapièda, schemature e modulo scala, realizzate con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita Per il 1° mese o frazione	16,01	2597,652
P.01.10.60.D	Recinzione provvisoria di area di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m <sup>2</sup> indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Altezza pari a 2,00 m	13,93	2242,932
n.p.1	Revisione completa del paramento murario tufaceo di una superficie pari a circa 70 mq comprendente l'ispezione, compresa il disaggio con lo sgombero dei materiali di risulta sarciatura di lesioni delle murature da eseguirsi mediante l'impiego di scaglie di laterizio o pietra da recupero e malta di cemento a 400 Kg, previa accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle superfici, compresi, altresì, ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	70,16	11390,400
<b>Totale Lavori</b>			<b>€ 16.221,26</b>
<b>Costo Manodopera</b>			<b>€ 7.069,01</b>
<b>Incidenza Manodopera</b>			<b>43,58%</b>