

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Servizio di manutenzione del verde del compendio demaniale Città dello Sport di Tor Vergata sito nel Comune di Roma nel triennio 2021-2023

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - Direzione Roma Capitale

Roma, 01/07/2021

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
	Città dello Sport di Tor Vergata (SpCat 1)							
	manutenzione verde (Cat 1)							
	potature (SbCat 1)							
1 / 6 C01.10.001.d	Potatura di contenimento di Ulmus, secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfezione con idonee sostanze dei tagli eseguiti con diametro superiore a 5 cm., raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. Il^ F A Potature (area - 3 passaggi, 1 volta l'anno)	20,00		3,000		60,00		
	SOMMANO cad					60,00	173,53	10'411,80
	decespugliamento (SbCat 2)							
2 / 1 C01.01.001	Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d'arte con idonei mezzi meccanici, senza l'asportazione degli apparati radicali, compresa l'asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato decespugliamento (area - 5 passaggi)	350000,0 0		5,000		1'750 000,00		
	SOMMANO mq					1'750 000,00	0,68	1'190'000,00
3 / 2 C01.01.005	Decespugliamento selettivo di area boscata e non, invasa da vegetazione arbustivo-erbacea infestante (rovi, canne, ortica, ecc.), in aree di qualsiasi natura e pendenza e con copertura terreno superiore al 50%, con salvaguardia delle presenze naturali e della eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta Decespugliamento area boscata (area - 5 passaggi)	2000,00		5,000		10'000,00		
	SOMMANO mq					10'000,00	0,92	9'200,00
	eliminazione selettiva (SbCat 3)							
4 / 3 C01.01.008	Eliminazione selettiva di vegetazione infestante arborea (tipo Robinia p. e Ailanthus spp.), con diametri inferiori ai 0,15 cm., arbustiva ed erbacea, mediante l'impiego di attrezzature meccaniche minori e di mezzi pesanti (braccio escavatore), compresa l'asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L., senza eliminazione dell'apparato radicale	5000,00		5,000		25'000,00		
	SOMMANO mq					25'000,00	1,71	42'750,00
	rastrellatura (SbCat 4)							
5 / 4 C01.02.016	Rastrellatura manuale del terreno a rifinire la superficie lavorata con raccolta, carico, trasporto e smaltimento a discarica dei residui grossolani vegetali e non. Rastrellatura (area - 5 passaggi)	350000,0 0 2000,00 5000,00		5,000 5,000 5,000		1'750 000,00 10'000,00 25'000,00		
	SOMMANO mq					1'785		
	A R I P O R T A R E					1'785'000,00		1'252'361,80

