



A G E N Z I A D E L D E M A N I O
Direzione Regionale Campania

**NAB0496 Ex Caserma Cavalleria Cesare Battisti in Via Caduti di Nassirya 1 A – Napoli.
CED0064 “Ospedale Militare San Francesco di Paola” oggi “Caserma Tescione”, in Via
San Francesco di Paola –Caserta.**

Servizio di sfalcio e potatura da vegetazione infestante

CIG: Z223A99121 - CUP:G64J23000350001



INTERVENTI DA EFFETTUARE SU IMMOBILE NAB0496



INTERVENTI DA EFFETTUARE SU IMMOBILE CED0064

Codice Elaborato	04
Formato	A4

Descrizione	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
-------------	-----------------------------------

Il Direttore Regionale: dott. Mario PARLAGRECO	Il Responsabile Area Governo del Patrimonio: dott. Pierpaolo RUSSO
Il Responsabile Unico del Procedimento: arch. Angelo CARILLO	Il Progettista: arch. Angelo CARILLO

REVISIONE	NOTE	DATA	SCALA
Rev. 0		Marzo 2023	



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 V.04.010.030 a	Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale. Su aree ad alta densità di in ... apertura terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dai materiali di risulta Decespugliamento aree perimetrali esterne su indicazione D.L.NAB0496 Decespugliamento aree esterne su indicazione D.L.CED0064	2,00 0,25	750,00	1,200	68000,000	1.800,00 17.000,00		
	SOMMANO mq					18.800,00	1,03	19.364,00
2 V.02.040.015 c.CAM	Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, intervento completo di ... to nel luogo indicato dalla D.L. Altezza/altezza compresa tra 16 e 20 m, a forma espansa e chioma con diametro fino a 12 m Potatura di alberi su aree perimetrali esterne su indicazioni della D.L. NAB0496 Potatura di alberi su aree perimetrali esterne su indicazioni della D.L. CED0064					5,00 10,00		
	SOMMANO cad					15,00	240,97	3.614,55
3 T.01.020.010 a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro 50 q Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Per decespugliamento aree perimetrali esterne NAB0496 Per decespugliamento aree esterne CED0064 Per per potatura alberi NAB0496 Per per potatura alberi CED0064	2,00 0,25 5,00 10,00	750,00 68000,00	1,200	0,020 0,010	36,00 170,00 2,000 20,00		
	SOMMANO mc					236,00	41,07	9.692,52
4 NP.05	Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, per ogni giorno lavorativo: A ... i altro onere e magistero per dare la lavorazione completa a perfetta regola d'arte. Nolo a caldo, per giorno di lavoro. Giorni di lavoro per NAD0496 Giorni di lavoro per CED0064					1,00 2,00		
	SOMMANO giorni					3,00	1.478,35	4.435,05
5 NP.01	Cippatrice cingolata semovente per la riduzione dei volumi di sterpaglie e potature in regola con le vigenti normative in materia infortunistica, compresi l'esperto giardiniere ed ... lavorazione a perfetta regola d'arte. Per giorno lavorativo: diametro massimo cippabile 140 mm - produzione oraria 8 mc. Si stimano 2 giorni di lavoro					2,00		
	SOMMANO giorni					2,00	585,12	1.170,24
6 NP.02	Fornitura ed irrogazione di disinfettanti e germicida tipo Plurisa e K-Othin o equivalente. Compreso ogni onere e magistero per dare la lavorazione completa a perfetta regola d'arte. Lavorazione compensata a corpo per l'esecuzione dei servizi. A corpo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1.492,25	1.492,25
	A RIPORTARE							39.768,61

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio- Direzione Regionale Campania

Il Progettista
F.to arch. Angelo CARILLO

Visto Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to arch. Angelo CARILLO
