



A G E N Z I A D E L D E M A N I O
 Direzione Regionale Sicilia
 Servizi Tecnici

Lavori di Manutenzione Straordinaria da eseguirsi presso il paramento murario
 e il camminamento sovrastante lato Nord Via Alcide De Gasperi

Scheda Patrimoniale AGD0043
 Cod. fab. AG0369001

Ex Carcere di San Vito di Agrigento
 (Lavori di Manutenzione Straordinaria non programmata)

Prezzario Regione Sicilia 2013
 Analisi Prezzi

Numero d'ordine	Codice	DESCRIZIONE	Unità di misura	Quantità	Incidio	Prezzo Unitario	COSTO TOTALE
1	N.P. 5 N.P. 4	Listatura dei giunti, da eseguirsi con malta a base di calce idraulica, inerti selezionati, depolverizzato di coccio pesto, pigmentati con terre naturali fino al raggiungimento della cromia originale, comunque a scelta della D.L.	mq	160,00	62,00%	34,52	€ 5.523,20
1		Note di elevatore di portata adeguata per altezza fino a mt. 10,00 dato in opera compreso operatore	ora	38,00	37,00%	101,79	€ 3.864,44
1	21.9.3.2	Fornitura e posa in opera di sirato di finitura con intonaco cocciopesto composto da una miscela di calce idraulica naturale priva di sali idrosolubili e collo siciliano macinato, 4/0 sabbie laviche, avente granulometria continua 0,1 - 1 mm per restauri e recuperi architettonici, dello spessore finito non superiore a 5 mm, steso in opera a due riprese con finitura fine lisciata. Il tutto dato in opera su pareti verticali ed orizzontali, compreso l'onere per la formazione di spigoli e angoli, e qualunque altro onere o magliero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte per esterni	mq	300,00	50,00%	27,20	€ 8.160,00

IMPORTO TOTALE OPERE € 17.347,64
 Ribasso d'asta 8,1326% € 1.490,81
 TOTALE OPERE IN VARIANTE € 15.936,83

Il Tecnico incaricato
 Arch. Maximilian Munda



Il Direttore Regionale
 Ing. Stefano Lombardi