Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Sicilia

COMPUTO METRICO

OGGETTO: INTERVENTO URGENTE - COLLOCAZIONE RETE DI PROTEZIONE, RIMOZIONE PARTI PERICOLANTI E CONTROLLO PROSPETTO EX CONVENTO DEI CROCIFERI - VIA MAQUEDA N.206 - CODICE ATTO PAB0267.

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Sicilia

Palermo, 05/12/2017

IL TECNICO
Ing. Fabrizio Francesco Buscemi

Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Sicilia - Piazza Marina - Salita Intendenza n.2
90133 Palermo - Tel. 091.7495411 - Fax 06.50516067 - dre.sicilia@agenziademanio.it

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
1 NP3 04/12/2017	Messa in sicurezza del prospetto con controllo di intonaco ed elementi architettonici, rimozione dell'intonaco ammalorato pericolante e successivo ripristino con malta di calce idr ... parazione delle grondaie e dei canali di gronda, riparazione degli infissi. DA ESEGUIRE NELLE ORE NOTTURNE (DALLE 21:00) Per tutta la durata dei lavori da eseguire nelle ore notturne (dalle ore 21:00) per tutto il prospetto.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3´430,91	3´430,91
2 NP4 04/12/2017	Nolo a caldo DALLE ORE 21:00 di piattaforma elevatrice per lavori da eseguirsi fino a 30 m ed operatore specializzato dotato di apposito patentino, compreso l'utilzzo di ogni dispo ... di segnalazione, accessorio, attrezzatura, onere e magistero per consegnare il lavori completo a perfetta regola d'arte. Per 4 giorni di lavoro nelle ore notturne (dalle ore 21:00)					4,00		
	SOMMANO giorni					4,00	468,05	1´872,20
3 21.01.26 04/12/2017	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... lo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m³ di materiale trasportato misurato sul mezzo					2,00		
	SOMMANO al m³					2,00	24,70	49,40
4 23.01.04.05 04/12/2017	Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti di aggancio: dorsale a D in acciaio zincato e sternale tramite anelli a nastro da collegare con moschettone - Cinghie in poliestere da 45 cm. - Regolazione dei cosciali e delle bretelle con fibbie di aggancio. Per l'ancoraggio alla piattaforma elevatrice per tutta la durata dei lavori.					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	56,80	113,60
	Parziale LAVORI A CORPO euro							5´466,11
	T O T A L E euro							5´466,11

Palermo, 05/12/2017

Il Tecnico
Ing. Fabrizio Francesco Buscemi

	A R I P O R T A R E							

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
RIPORTO	

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
A misura da progetto euro	0,00
	0,00
	0,00
A corpo euro	5´466,11
In economia euro	0,00
Sommano euro	5´466,11
b) Di cui importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	
A misura euro	0,00
A corpo euro	113,60
In economia euro	0,00
Sommano euro	113,60
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1) euro	0,00
c2) Rilievi accertamenti e indagini euro	0,00
c3) Oneri di accesso alla discarica IVA INCLUSA AL 22% euro	150,00
c4) Imprevisti (10%) euro	546,61
c5) Acquisizione aree o immobili euro	0,00
c6) Accantonamento di cui all' Art.26 c.4 legge n° 109/94 euro	0,00
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti euro	0,00
c8) Incentivo alla progettazione (1,6% sui lavori al lordo del ribasso d'asta) euro	87,46
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici euro	0,00
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche euro	0,00
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici euro	0,00
c12) IVA su lavori, imprevisti (22%) ed eventuali altre imposte euro	1´202,54
Sommano euro	1´986,61
TOTALE euro	7´452,72

Palermo, 05/12/2017

Il Tecnico
Ing. Fabrizio Francesco Buscemi

A RIPORTARE	