Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Sicilia

ELENCO PREZZI

OGGETTO: INTERVENTO DI CONTROLLO E RISISTEMAZIONE DELLE TEGOLE, RIMOZIONE MATERIALE E PULIZIA CANALI DI GRONDA COPERTURA EX CONVENTO DEI CROCIFERI - VIA MAQUEDA N.206 - CODICE ATTO PAB0267.

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Sicilia

Palermo, 24/01/2018

IL TECNICO
Ing. Fabrizio Francesco Buscemi

Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Sicilia - Piazza Marina - Salita Intendenza n.2
90133 Palermo - Tel. 091.7495411 - Fax 06.50516067 - dre.sicilia@agenziademanio.it

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 21.01.26	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m³ di materiale trasportato misurato sul mezzo **euro (ventiquattro/70)**	al m³	24,70
Nr. 2 26.01.01.001	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio **euro (sette/95)**	mq	7,95
Nr. 3 26.01.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: - per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base **euro (tre/62)**	mq	3,62
Nr. 4 26.01.46	Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti di aggancio: dorsale a D in acciaio zincato e sternale tramite anelli a nastro da collegare con moschettone - Cinghie in poliestere da 45 cm. - Regolazione dei cosciali e delle bretelle con fibbie di aggancio. **euro (cinquantasette/50)**	cad	57,50
Nr. 5 26.01.49	Dispositivo anticaduta a norma UNI EN 360 a richiamo automatico con cavo di acciaio Ø 4÷5 mm, elemento di assorbimento interno, sistema di frenaggio integrato - Riduzione della forza di impatto < 6 kN - Carter in materiale antiurto - Gancio girevole a doppia leva - Lunghezza utile: 15 ÷ 16 m . **euro (quattrocentosettantauno/50)**	cad	471,50
Nr. 6 NP1	Operaio semplice 1° livello **euro (ventiotto/21)**	h	28,21
Nr. 7 NP2	Operaio qualificato 3° livello **euro (trentatre/64)**	h	33,64
Nr. 8 NP5	Materiali vari **euro (settecento/00)**	a corpo	700,00

Palermo, 24/01/2018

Il Tecnico
Ing. Fabrizio Francesco Buscemi