

Comune di Napoli

Provincia di Napoli

Oggetto: *Lavori di messa in sicurezza di parte della facciata della Basilica al fine di scongiurare il rischio di caduta e distacchi di materiali con pregiudizio per la pubblica e privata incolumità della Basilica di Santa Maria degli Angeli sita in Napoli*

Committente: *Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania*

Costo Manodopera

12/06/2018

Stima generale dei costi per la Manodopera

Lavori di messa in sicurezza di parte della facciata della Basilica al fine di scongiurare il rischio di caduta e distacchi di materiali con pregiudizio per la pubblica e privata incolumità della Basilica di Santa Maria degli Angeli sita in Napoli

Tariffa	Descrizione dei lavori	Perc.(%)	Importo	Perc.Man.(%)
P.03.10.35.A	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita Per il 1° mese o frazione	36,00	4035,900	8,975
P.01.10.60.D	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Altezza pari a 2,00 m	47,34	804,960	2,354
n.p.1	Revisione completa di intonaci di una superficie pari a circa 170 mq comprendente l'ispezione, compresa la spicconatura delle zone ammalorate con lo sgombero dei materiali di risulta sarcitura di lesioni delle murature da eseguirsi mediante l'impiego di scaglie di laterizio o pietra da recupero e malta di cemento a 400 Kg, previa accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle superfici, compresi, altresì, ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	46,13	11348,400	32,336
Totale Lavori Costo Manodopera Incidenza Manodopera				€ 16 189,26 € 7 069,01 43,665%