



AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Campania

Immobile demaniale NAD0318 "Ex Caserma Cesare Battisti (già Caserma Principe Amedeo) e Piazza d'Armi Vecchia" aliquota "Ex Caserma Cesare Battisti" sito in Nola (NA) alla Piazza d'Armi.

Servizio di movimentazione, cernita, stoccaggio provvisorio di rifiuti, taglio della vegetazione e redazione di un piano di smaltimento mediante quantificazione ed attribuzione del codice CER, preliminare alla progettazione dei lavori di ristrutturazione edilizia dell'immobile.

CIG:7549822634

CUP: G77B18000030001



PROGETTO ESECUTIVO

| | | | |
|------------------|-----------|-------------|-----------------------------------|
| Codice Elaborato | 03 | Descrizione | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO |
| Formato | A4 | | |




| | |
|--|--|
| Il Direttore Regionale: <i>Edoardo Maggini</i> dott. Edoardo MAGGINI | Il Responsabile U.O. Servizi Tecnici: arch. Luca DAMAGINI |
| Il Responsabile Unico del Procedimento: <i>Luca Damagini</i> arch. Luca DAMAGINI | Il Progettista: <i>Ciro Liguori</i> arch. Ciro LIGUORI |

| REVISIONE | NOTE | DATA | SCALA |
|-----------|------|-------------|-------|
| Rev. 0 | | Giugno 2018 | |
| | | | |



| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|------------|-------|-------|--------|--|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | <u>LAVORI A MISURA</u> | | | | | | | |
| | CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI ABBANDONATI (SpCat 1) | | | | | | | |
| /1 A.P.01 | Allestimento del cantiere mediante fornitura, trasporto e posa in opera del materiale occorrente alla preparazione dell'area delle dimensioni di circa m (30x5) ove eseguire lo stoccaggio dei rifiuti previa cernita degli stessi eseguita nel pieno rispetto della normativa vigente in materia. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 540,85 | 540,85 |
| /2 I.09.010.045 | Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Su aree di media densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno inferiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta Corte interna Area esterna prospiciente Piazza d'Armi Area esterna prospiciente Via A. Minichini Area esterna lati Nord ed Est | | | | | 8'300,00 4'000,00 1'200,00 5'000,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 18'500,00 | 0,94 | 17'390,00 |
| /3 A.P.02 | Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi e/o demolizione con relativa cernita a mano, selezione, raggruppamento e creazione di un deposito temporaneo all'interno dell'area di cantiere dei rifiuti (pericolosi e non) presenti, comprensivi della fornitura e posa in opera del materiale necessario per l'esecuzione delle operazioni in piena sicurezza e secondo le normative vigenti in materia ambientale. Saranno dapprima selezionati e allontanati i rifiuti speciali pericolosi (fusti vuoti, guaina bituminosa, vasca di verniciatura e combustibili). Successivamente saranno selezionati ed allontanati i rifiuti non pericolosi a frazione grossolana (ingombranti, pneumatici fuori uso, sfalci di potatura, componenti di auto, cartongesso, inerti edili, e indumenti). Infine saranno selezionati e allontanati i restanti rifiuti in frazione minuta (plastica, vetro, carta legno e ferro). Solo per questi ultimi rifiuti speciali non pericolosi di frazione "minuta" laddove la cernita dovesse risultare di difficile attuazione, sarà possibile considerare lo smaltimento attraverso un unico codice (imballaggi misti). | | | | | | | |
| | SOMMANO m3 | 2000,00 | | | 0,200 | 400,00 400,00 | 35,59 | 14'236,00 |
| /4 A.P.03 | Attività di redazione del piano di smaltimento rifiuti con indicazione delle tipologie di rifiuti individuati, con l'indicazione dei rispettivi Verbali di Campionamento, Rapporti di Prova (Analisi di laboratorio), Codici C.E.R. attribuiti (Catalogo Europeo Rifiuti) e la stima delle quantità totali (in termini di peso e volume) differenziate per singola tipologia di rifiuto presenti alla data di campionamento nonché, indicazione dei centri di stoccaggio a cui trasportare i rifiuti. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 833,89 | 833,89 |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | | 33'000,74 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 33'000,74 |
| | <u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u> | | | | | | | |
| 5 / 5 SIC.SPCL | La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta. | | | | | 100,00 | | |
| | SOMMANO % | | | | | 100,00 | 582,40 | 582,40 |
| | Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro | | | | | | | 582,40 |
| | T O T A L E euro | | | | | | | 33'583,14 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 33'583,14 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 33'583,14 |
| | <p style="text-align: center;"><u>NOTE</u></p> <p>Per l'elaborazione del presente documento si è fatto riferimento a: - Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici - Campania Anno 2018 - approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 824 del 28.12.2017 e pubblicato sul BURC n. 1 del 2 Gennaio 2018.</p> <p>Data, 13/06/2018</p> <p style="text-align: center;">  Il progettista Arch. Ciro Liguori </p> <p style="text-align: center;">  Il Responsabile del Procedimento Arch. Luca Marinelli </p> <p style="text-align: center;"> Visto il Direttore Regionale Dott. Edoardo Maggini  </p> | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | |

