



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Campania

CED0034 "Caserma Gorini ex monastero S. Giovanni delle Monache con annessa monumentale sala d'Armi via Principi Normanni" sito in Capua (CE) alla via Pier Della Vigna.

Intervento di rimozione e bonifica ambientale da materiale contenente amianto e chiusura dei vani di accesso



PROGETTO ESECUTIVO

Codice Elaborato
07

Formato
A4

Descrizione

ONERI DELLA SICUREZZA SPECIALI

Il Direttore Regionale:
dott. Edoardo MAGGINI

Il Responsabile U.O. Servizi Tecnici:
arch. Luca DAMAGINI

Il Responsabile Unico del Procedimento:
arch. Ciro LIGUORI

I Progettisti:
ing. Biagio SORRENTINO
ing. Salvatore STEFANILE

REVISIONE	NOTE	DATA	SCALA
Rev. 0		Ottobre 2018	



Via San Carlo, 26 – 80133 Napoli – Tel. 081/4284621 – Faxmail. 06/50516079

e-mail: dre.Campania@agenziademanio.it

pec: dre_Campania@pce.agenziademanio.it

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COSTI SICUREZZA SPECIALI
CED0034 "Caserma Gorini ex monastero S. Giovanni delle monache con
annessa monumentale sala d'Armi via Principi Normanni" sito in Capua
(CE) alla via Pier delle Vigne. Lavori di manutenzione straordinaria
finalizzati alla messa in sicurezza dei prospetti e dei tetti dell'immobile.

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania

Napoli, 08/10/2018

IL TECNICO

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 P.01.010.010 e	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2,00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio, fornita e posta in opera. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Rete di plastica stampata su tubi da ponteggio Delimitazione area di cantiere	1,00	4,00		2,000	8,00		
	SOMMANO mq					8,00	15,40	123,20
2 S01.01.004.0 3.a	Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 105 x 160, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 10,40. Nolo per un mese o frazione del solo materiale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,71	136,71
3 S01.01.004.0 3.b	Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 105 x 160, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 10,40. Per ogni montaggio e smontaggio in opera si considera n. 3 montaggi (sulle vie esterne per chiusura vani e nella corte interna per rimozione pluviali)					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	19,79	59,37
4 S01.04.001.0 1.c	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 500 x 330 mm					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	0,42	4,20
5 S01.04.001.0 2.g	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 500 x 330 mm					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	0,42	4,20
6 S01.04.001.0 3.c	Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 500 x 330 mm.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	0,42	4,20
7 S01.04.001.0 8.c	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 330 x 500 mm					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	0,42	4,20
	Parziale LAVORI A MISURA euro							336,08
	A RIPORTARE							336,08

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania

I Progettisti

F.to Ing. Biagio SORRENTINO

F.to Ing. Salvatore STEFANILE

Visto Il Responsabile Unico del Procedimento

F.to Arch. Ciro LIGUORI

Visto Il Responsabile U.O. Servizi Tecnici

F.to Arch. Luca DAMAGINI

Visto Il Direttore Regionale

F.to Dott. Edoardo MAGGINI