



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Intervento di Restauro e Risanamento Conservativo del complesso monumentale di proprietà dello Stato denominato "Ex Caserma Gucci" - Via dell'Abbadia 3 - Bologna (Scheda BOD0012) finalizzato all'operazione di Federal Building (Agenzia Entrate, Agenzia Dogane e Monopoli, Ministero del Lavoro)

DETERMINAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA
(non soggetti a ribasso d'asta)

Tariffa	Descr. Estesa	Parti uguali	Quantità totale	Unità Misura	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
F01016	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile	4	4,00	cad./mese	132,26 €	529,04 €
F01022a	Trasenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose, costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese (10 trasenne x 2 mesi)	15	30,00	cad./mese	1,26 €	37,80 €
F01022e	voce precedente: allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo	15	15,00	cad.	2,95 €	44,25 €
	Assistenza operaio comune edile	150	150,00	ora	24,69 €	3.703,50 €
	Assistenza operaio qualificato edile	50	50,00	ora	27,36 €	1.368,00 €
	Assistenza operaio elettricista	50	50,00	ora	27,10 €	1.355,00 €
	Materiali (forfettario)	1	1,00	a corpo	2.000,00 €	2.000,00 €
F01.16.116.a	Sistema di puntellatura per solette piene in calcestruzzo, anche a grande altezza, tramite torri in acciaio in moduli accoppiabili in senso verticale, dimensione in pianta pari a 1,57 m x 1,57 m con altezza di ogni modulo pari a circa 3 m, costituite da telai, con portata di 4000 kg per ciascun montante, collegati da barre di collegamento, complete di prolungher, vitoni, pezzi speciali, e travi di prima orditura in acciaio Ω di prima orditura; valutazione riferita al mq di soletta sorretta, per un'altezza del modulo di torre pari a 3 m circa: noleggio per un mese (100 mq per 2 mesi)	250	250,00	mq	3,09 €	772,50 €
F01.16.116.b	per ogni armo e disarmo dell'attrezzatura (3 spostamenti)	400	400,00	mq	17,58 €	7.032,00 €
F01026	Delimitazione temporanea di piccole zone di lavoro all'interno di locali ad uso commerciale - residenziale, realizzata con colonnine in plastica bicolore, altezza 90 cm con base in gomma pesante e catena in pvc bicolore diametro 8 mm, poggiati a terra con interasse di 1 m, compresa la fornitura, il montaggio e lo smontaggio del materiale		150,00	m	2,61 €	391,50 €
F01047	Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200 x 150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe 1; costo di utilizzo del segnale per un mese	1	1,00	cad.	23,23 €	23,23 €
NP.01	Segnaletica temporanea per esecuzione lavori di indagine	1	1,00	a corpo	200,00 €	200,00 €
NP.02	Riunioni di coordinamento con i responsabili delle Amministrazioni utilizzatrici	8	8,00	ora	75,00 €	600,00 €
Totale costi della Sicurezza						18.056,82 €

Bologna, 05 Novembre 2019

II RUP

arch. *Ciro Iovino*