



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Sardegna

Cagliari, 12/07/2021

Prot. n. 2021/8530

Allegati: 5

CIG	ZE6326FBEE
OGGETTO	NUD0019 - Comune di Siniscola – “Faro di Capo Comino”. Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del magazzino con cisterna situato nell’area esterna di pertinenza del Faro
CONTRATTO	Prot. n. 2021/8293 del 06/07/2021
APPALTATORE	La. Mu. Servizi Srl via G. F. Conteddu n. 141 08029 Siniscola (NU) P.IVA 01565480918 PEC <i>la.mu.servizi@pec.it</i>
IMPORTO	869,17 €, IVA esclusa, da assoggettare al ribasso del 20%, e € 311,85, IVA esclusa, per oneri della sicurezza
DOCUMENTO	Perizia giustificativa

Il giorno 12/07/2021, il sottoscritto ing. Silvio Persico, dipendente di ruolo dei Servizi tecnici dell’Agenzia del demanio – Direzione regionale Sardegna, in qualità di direttore dei lavori in oggetto, come da nomina prot. n. 2021/8292 del 06/07/2021, redige la presente perizia giustificativa ai sensi dell’articolo 163, comma 4, del Codice dei contratti pubblici.

1. Circostanze dell’intervento

Le circostanze che hanno condotto la Direzione regionale dell’Agenzia del demanio all’esecuzione dell’intervento sono le seguenti:

- a. sulla base della segnalazione effettuata ai Servizi Tecnici da parte dei Servizi Territoriali di Sassari della Direzione regionale, relativa allo stato di manutenzione del fabbricato secondario adibito originariamente e magazzino e cisterna e ubicato nell'area esterna pertinenziale del faro di Capo Comino, con nota prot. n. 2021/8292 del 06/07/2021, l'ing. Nicola Ligas è stato nominato responsabile unico del procedimento in oggetto ed è stato incaricato di procedere alle verifiche e all'eventuale intervento risolutivo dello stato di pericolo;
- b. con verbale prot n. 2021/8293 del 06/07/2021, l'ing. Nicola Ligas ha constatato lo stato di somma urgenza dei lavori per eliminare il pericolo riscontrato, evidenziando che, in conformità all'art. 23 del D. M. del 22 agosto 2017, n. 154, la somma urgenza risulta necessaria in quanto il ritardo dato da una procedura ordinaria sarebbe pregiudizievole alla tutela della pubblica incolumità;
- c. con lo stesso verbale prot n. 2021/8293 del 06/07/2021, al fine di garantire l'incolumità pubblica e privata, considerato lo stato di pericolo immediato e concreto e non potendo attendere i tempi necessari per le ordinarie procedure, l'ing. Nicola Ligas, previa autorizzazione del Direttore Regionale, ha affidato i lavori all'operatore economico *La. Mu. Servizi Srl*, P.IVA 01565480918, per l'importo complessivo presunto di 1.200,00 €, IVA esclusa, al quale applicare il ribasso del 20% come previsto dall'articolo 163, comma 3, del Codice dei contratti pubblici;
- d. con verbale prot. n. 2021/8524 del 12/07/2021, il direttore dei lavori ing. Silvio Persico ha certificato l'ultimazione dei lavori.

2. Dati degli immobili

DATI PATRIMONIALI			
CODICE SCHEDA	CODICE COMPLESSO		CODICE FABBRICATO
NUD0019			
DATI TOPONOMASTICI			
INDIRIZZO	NUMERO CIVICO	CAP	COMUNE
Loc. Capo Comino, via del Faro		08029	Siniscola
DATI CATASTALI			
CATASTO FABBRICATI	COMUNE DI		Siniscola
FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	
94	57	3-4-5 (edificio principale adibito ad alloggi e faro di segnalazione)	
94	57	6-7 (secondo edificio adibito a cisterna, locale deposito e forno)	

Intestato al Demanio dello Stato a seguito di Decreto di ricognizione di proprietà demaniali del 18/07/2014 repertorio n. 6693 trascritto il 28/07/2014.

L'intero compendio è stato dichiarato di interesse culturale, storico e artistico con Decreto n. 8 del 13/05/2015 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna.

Con atto dell'Agenzia del Demanio prot. n. 2017/473 del 24/01/2017 è stata istituita la scheda di Demanio Storico/artistico NUD0019 denominata "Faro di Capo Comino e alloggi di servizio", e il cespite è stato correttamente iscritto nel registro dei beni inventariali mod. 23/D categoria VIII.

Il Compendio demaniale risulta in parte assegnato in uso governativo all'Amministrazione militare del Ministero della Difesa – Marina Militare, giusto verbale prot. 2017/5143/ST-SS del 16/06/2017. Nello specifico la porzione di fabbricato in uso governativo è il locale faro ubicato a secondo piano del fabbricato principale, identificato nel Catasto Fabbricati al foglio 94, mappale 57, subalterno 5 parte.

3. Descrizione dello stato di fatto

Il compendio demaniale è ubicato nel comune di Siniscola e più precisamente nella località denominata "Capo Comino" a circa 12,50 km dal centro abitato. La zona limitrofa al compendio, servita dalla viabilità, è quasi completamente non antropizzata ed i primi insediamenti di natura residenziale/agricola distano circa 2,5 km.

L'edificazione del Faro risale al 1903 e la messa in funzione della segnalazione luminosa è successiva al 1925 a cura della Regia Marina.

Il compendio risulta composto da due corpi di fabbrica ed area scoperta di pertinenza circostante: l'immobile principale era originariamente adibito ad alloggi del personale ed a faro di segnalazione mentre il secondo corpo, di dimensioni più ridotte, era utilizzato come deposito e zona cottura/forno con sottostante cisterna per l'accumulo dell'acqua.

Il fabbricato principale è di forma regolare e si articola su quattro livelli fuori terra (Piano terra/rialzato, primo, secondo, terzo); i primi tre sono accessibili dal vano scala comune, mentre il corpo di segnalazione luminosa, separato dal resto delle unità, è ubicato al secondo piano e comunica con quello soprastante attraverso una scala metallica. Il corpo illuminante del faro è realizzato nella copertura del torrino ed è accessibile mediante scala metallica verticale ancorata alla muratura.

Il fabbricato di pertinenza, oggetto della presente somma urgenza, si articola su due livelli (seminterrato e terra/rialzato). Al piano seminterrato è presente una cisterna di accumulo dell'acqua (sottostante l'intero sedime del deposito e della veranda) composta da due vani accessibili attraverso botola nel pavimento.

Il piano terra/seminterrato è composto da due vani di forma quadrangolare: uno adibito a deposito ed un altro, con accesso separato, destinato a zona cottura e forno.

Lo stato manutentivo è pessimo: non sono presenti pavimentazioni o rivestimenti, mancano gli intonaci e le tinteggiature. Le strutture portanti verticali, in pietra a taglio irregolare, si presentano a vista. Le strutture orizzontali, realizzate in latero

cemento, sono anch'esse in pessimo stato ed in parte crollate.

Il manufatto infine è dotato di una piccola terrazza a livello in pessimo stato di conservazione.

4. Motivi dello stato di urgenza

Lo stato di urgenza accertato del fabbricato secondario adibito a magazzino e cisterna è legato ai seguenti elementi:

- a) Coperture ammalorate con pericolo di sfondellamento;
- b) Pericolo di caduta di detriti e calcinacci lungo il perimetro del fabbricato;
- c) Parapetti della terrazza e degli infissi interni non a norma con pericolo di caduta dall'alto;
- d) Probabile asportazione o danneggiamento dei chiusini che bloccano l'accesso alle cisterne interrate e pertanto possibile pericolo di caduta.

5. Cause dello stato di urgenza

Il degrado del fabbricato sopra descritto è sicuramente dovuto allo stato di abbandono in cui versa tale immobile, aggravato dalla mancata manutenzione e della vicinanza al mare che ne accentua il relativo degrado.

6. Lavori necessari per rimuovere lo stato di urgenza


In prima battuta, si è ritenuto opportuno:

- a) Interdire gli accessi con pannelli, parapetti e cartelli di *divieto di accesso* agli ambienti interni del fabbricato secondario (zona forno e zona magazzino) e alla terrazza.
- b) Rimuovere le parti incoerenti dei prospetti frontali dove sono presenti gli accessi alla struttura, in quanto sono facilmente raggiungibili dagli operai;
- c) Recintare e precludere le aree posteriori in quanto, data l'altezza del prospetto posteriore e la situazione del terreno scosceso e pieno di vegetazione spontanea, non è possibile raggiungere agevolmente, in sicurezza e celermente le parti visivamente fase di distacco;

L'attività di cui al punto a) consente di risolvere momentaneamente i pericoli relativi:

- alla caduta di detriti conseguente allo sfondellamento dei solai;
- alla caduta dall'alto in quanto i parapetti non a norma sono all'interno del locale magazzino e nella terrazza;
- alla caduta all'interno delle cisterne in quanto il pozzetto di accesso si trova all'interno degli ambienti interdetti.

Le attività di cui ai punti b) e c) consentono di risolvere momentaneamente i pericoli derivanti dalla caduta di calcinacci lungo il perimetro dell'edificio.



7. Conclusioni e decisione di intervento

Ai sensi dell'articolo 163 del Codice dei contratti, con verbale prot. n. 2021/8293 del 06/07/2021, il RUP ha constatato lo stato di somma urgenza relativa ai lavori necessari per eliminare lo stato di pericolo, affidandoli all'operatore economico *La. Mu. Servizi Srl*, P.IVA 01565480918, con sede legale in via G. F. Conteddu n. 141 a Siniscola (NU), per l'importo totale presunto dei lavori, di € 1 200,00, IVA esclusa, al quale applicare il ribasso del 20% alla parte non riguardante gli oneri della sicurezza, come previsto dal comma 3 del medesimo articolo.

L'ultimazione dei lavori è avvenuta entro il 09/07/2021, come da verbale prot. n. 2021/8524 del 12/07/2021 del Direttore dei lavori.

8. Contratto

In considerazione della tipologia di affidamento dell'appalto, il verbale prot. n. 2021/8523 del 06/07/2021 ha validità di contratto. Pertanto, esso non è stato stipulato secondo le forme indicate dall'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici.

9. Importo dei lavori e quadro economico

Gli importi unitari dei lavori sono quantificati sulla base del prezzario della Regione autonoma Sardegna, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 27/12 del 23/07/2019 e prorogato con Deliberazione n. 65/21 del 23.12.2020, e sono riportati nell'elaborato QE.01 (sezione *Elenco dei prezzi unitari*).

Il sottoscritto ha eseguito specifico rilievo metrico dei luoghi, sulla base del quale è stato elaborato il Computo metrico estimativo, che riporta le quantità progettuali effettive delle singole voci di prezzario e le voci relative agli oneri estrinseci per la sicurezza non soggetti al ribasso.

Pertanto, sulla base delle quantità rilevate e degli importi calcolati, è stato definito il seguente quadro economico dell'intervento:

CODICE	DESCRIZIONE	NOTE	IMPORTO (€)
	LAVORI		
A1.1	Lavori		869,17
A1.2	Ribasso (art. 163, c. 3, del d.lgs. 50/2016)	20% di A1.1	173,83
A2	Oneri per la sicurezza		311,85
A	TOTALE	A11 - A1.2 + A2	1.007,19
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	IVA	22% di A	221,58

B	TOTALE	B1	221,58
TOTALE QUADRO ECONOMICO		A + B	1.228,77

Il direttore dei lavori
ing. Silvio Persico

per l'Appaltatore,
il rappresentante legale

L.A. MU. SERVIZI S.r.l.
Via G. F. Contedda 141
08029 SINISCOLA (NU)
C.F. e P.Iva: 01565440918
Tel. 389 9809768 - C.U.: SU9YNJA

per presa visione,
il responsabile unico del procedimento
ing. Nicola Ligas

per presa visione,
il Direttore Regionale
Ing. Giovanni Zito

ALLEGATI:

Analisi dei prezzi — Elenco dei prezzi unitari – Elenco dei prezzi unitari della sicurezza -
Computo metrico estimativo – Computo metrico estimativo della sicurezza;

RESPONSABILE
UNICO DEL
PROCEDIMENTO

ing. Nicola Ligas
070 679 73 41
335 649 5039
nicola.ligas@agenziademanio.it

DIRETTORE
DEI LAVORI

ing. Silvio Persico
070 679 73 91
silvio.persico@agenziademanio.it

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: NUD0019 - "Faro di Capo Comino". Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del magazzino con cisterna situato nell'area esterna di pertinenza del Faro

COMMITTENTE:

Data, 12/07/2021

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 NP.CANTIERE.004	Sbarramenti realizzati in tavole di abete compreso il montaggio, lo sfrido, e ogni onere e magistero per dare il lavoro a regola d'arte. Per superfici da 2.01 m2 a 5 m2. Compreso fissaggio stabile e duraturo alle pareti ELEMENTI: (E) [PR.0001.0010.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno (E) [PR.0001.0011.0003] PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA, a stima cadauno (A) [SL.0008.0001.0002] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ... (qt=0,025*5) di cui MDO= 6.199%; MAT= 73.545%; ATT= 0.000%; metri cubi (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	3,000 3,000 0,125 0,900 0,400	1,00 1,00 307,56 26,41 29,30	3,00 3,00 38,45 23,77 11,72	MT MT AN MDO MDO
	Sommano euro			79,94	
	Spese Generali 15.00% * (79.94) euro			11,99	
	Sommano euro			91,93	
	Utili Impresa 10% * (91.93) euro			9,19	
	TOTALE euro / cadauno			101,12	
Nr. 2 Operaio.01	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ELEMENTI: (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	1,000	29,30	29,30	MDO
	Sommano euro			29,30	
	Spese Generali 15.00% * (29.30) euro			4,40	
	Sommano euro			33,70	
	Utili Impresa 10% * (33.70) euro			3,37	
	TOTALE euro / ora			37,07	
Nr. 3 Operaio.02	OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ELEMENTI: (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	1,000	26,41	26,41	MDO
	Sommano euro			26,41	
	Spese Generali 15.00% * (26.41) euro			3,96	
	Sommano euro			30,37	
	Utili Impresa 10% * (30.37) euro			3,04	
	TOTALE euro / ora			33,41	
Nr. 4 PF.0014.000 3.0014	Delimitazione di zone di lavoro costituita da ferri tondi da mm 20 infissi nel terreno e rete plastica arancione. Compresa fornitura del materiale, montaggio e smontaggio della struttura a fine lavori. Valutato per tutta la durata dei lavori ELEMENTI: (E) [PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cadauno (E) [PR.0006.0001.0003] FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo B450C, controllato in st ... kilogrammi (E) [PR.0075.0004.0007] Rete segnaletica in plastica arancione metri quadri (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01 - Incidenza Manodopera 20.51	0,050 0,500 1,100 0,020 0,020	1,00 1,00 2,80 29,30 26,41	0,05 0,50 3,08 0,59 0,53	MT MT MT MDO MDO
	Sommano euro			4,75	
	Spese Generali 15.00% * (4.75) euro			0,71	
	Sommano euro			5,46	
	Utili Impresa 10% * (5.46) euro			0,55	
	TOTALE euro / metri quadri			6,01	
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
<u>COSTI ELEMENTARI</u>					
Nr. 7 PR.0001.000 2.0002	GASOLIO per autotrazione, alla pompa	euro / litri		1,29	MT
Nr. 8 PR.0001.000 8.0002	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima	euro / cadauno		1,00	MT
Nr. 9 PR.0001.000 9.0002	RICAMBI, a stima	euro / cadauno		1,00	MT
Nr. 10 PR.0001.000 9.0003	Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.	euro / percentuale per ora		1,00	MT
Nr. 11 PR.0001.001 0.0002	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	euro / cadauno		1,00	MT
Nr. 12 PR.0001.001 1.0003	PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA, a stima	euro / cadauno		1,00	MT
Nr. 13 PR.0001.001 1.0008	ONERI VARI, a stima	euro / cadauno		1,00	MT
Nr. 14 PR.0001.001 3.0025	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico ed escluso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	euro / ora		11,50	MT
Nr. 15 PR.0006.000 1.0003	FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo B450C, controllato in stabilimento diam. 12	euro / kilogrammi		1,00	MT
Nr. 16 PR.0008.000 1.0002	TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm	euro / metri cubi		272,16	MT
Nr. 17 PR.0075.000 4.0007	Rete segnaletica in plastica arancione	euro / metri quadri		2,80	MT
Nr. 18 RU.0001.000 1.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	euro / ora		31,54	MDO
Nr. 19 RU.0001.000 1.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	euro / ora		29,30	MDO
Nr. 20 RU.0001.000 1.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	euro / ora		29,30	MDO
Nr. 21 RU.0001.000 1.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	euro / ora		26,41	MDO
Nr. 22 RU.0001.000 1.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	euro / ora		26,41	MDO
Data, 12/07/2021					
<p>Il Tecnico</p> 					
<p>-----</p>					
A RIPORTARE					

ELENCO PREZZI

OGGETTO: NUD0019 - "Faro di Capo Comino". Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del magazzino con cisterna situato nell'area esterna di pertinenza del Faro

COMMITTENTE:

Data, 12/07/2021

IL TECNICO



ELENCO PREZZI

OGGETTO: NUD0019 - "Faro di Capo Comino". Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del magazzino con cisterna situato nell'area esterna di pertinenza del Faro - COSTI SICUREZZA

COMMITTENTE:

Data, 12/07/2021

IL TECNICO




COMPUTO METRICO

OGGETTO: NUD0019 - "Faro di Capo Comino". Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del magazzino con cisterna situato nell'area esterna di pertinenza del Faro

COMMITTENTE:

Data, 12/07/2021

IL TECNICO



COMPUTO METRICO

OGGETTO: NUD0019 - "Faro di Capo Comino". Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del magazzino con cisterna situato nell'area esterna di pertinenza del Faro - COSTI SICUREZZA

COMMITTENTE:

Data, 12/07/2021

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 PF.0014.000 4.0007	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	266,34	266,34
2 PF.0014.000 9.0001	Termometro digitale ad infrarossi no contact conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, accuratezza minima di $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (0.6°F) e responsività pari ad 1 sec. A disposizione nel cantiere, per la verifica della temperatura corporea degli addetti, compresa incidenza batterie; incidenza mensile					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	9,16	9,16
3 PF.0014.000 9.0002	MASCHERE FACCIALI MONOUSO DI TIPO CHIRURGICO formate da due o tre strati di tessuto non tessuto (Tnt) con funzione di filtro. La mascherina deve avere strisce per il naso, lacci o elastici, devono subire processo di sterilizzazione prima del confezionamento in busta sigillata e termosaldata. In relazione all'efficienza di filtrazione e resistenza respiratoria possono essere di 4 tipi: I, IR, II e IIR. Quelle di tipo II (tre strati) e IIR (quattro strati) offrono una maggiore efficienza di filtrazione batterica ($\geq 98\%$), la IIR è resistente anche agli spruzzi (Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745; EN 14683:2019. Il prodotto deve riportare il marchio C.E o nel caso non ne siano provviste devono avere l'attestazione dell'ISSN. Compreso corretto smaltimento come rifiuto indifferenziato.					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	0,61	5,49
4 PF.0014.000 9.0005	OCCHIALI PROTETTIVI Occhiali a mascherina per la protezione di viso ed occhi comprensivo di lenti di acetato incolore, antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166:2004 - F 34 (F: resistenza all'impatto (45 m/s), protezione da gocce e spruzzi, protezione da							
	A RIPORTARE							280,99

COMMITTENTE:

