AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Campania

NABP884 “Scarpata Calata Capodichino” sita in Napoli alla via Calata Capodichino, n. 79.

Intervento di consolidamento dei pendii previo bonifica da vegetazione infestante.

CIG: Z8825CD401	CUP: G65I18000470001

PROGETTO ESECUTIVO

Codice Elaborato	Descrizione
04	**ONERI SICUREZZA INTRINSECI**
Formato: A4	

Il Direttore Regionale:	Il Responsabile U.O. Servizi Tecnici:
dott. Edoardo MAGGINI	arch. Luca DAMAGINI
Il Responsabile Unico del Procedimento:	Il Progettista:
arch. Luca DAMAGINI	ing. Salvatore STEFANILE

REVISIONE	NOTE	DATA	SCALA
Rev. 1		**Novembre 2018**	

Via San Carlo, 26 – 80133 Napoli – Tel. 081/4284621 – Faxmail. 06/50516079
e-mail: dre.Campania@agenziademanio.it
pec: dre_Campania@pce.agenziademanio.it

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Sicurezza	incid. %
	R I P O R T O					
	LAVORI A CORPO					
1 E.01.020.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) SOMMANO mc	24,00	46,87	1´124,88	1,44	0,128
2 U.07.020.011 .a	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di ris ... scluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: su strada a traffico medio Esemplari di altezza fino a 6 m SOMMANO cad	8,00	95,00	760,00	0,96	0,126
3 U.07.020.011 .b	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di ris ... cluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: su strada a traffico medio Esemplari di altezza da 6 a 12 m SOMMANO cad	10,00	228,08	2´280,80	2,80	0,123
4 U.09.010.035 .a	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore ... ro finito a perfetta regola d'arte Con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta SOMMANO mq	630,00	1,59	1´001,70	0,00	
5 U.09.040.020 .l	Fornitura e messa a dimora di talee legnose di specie arbustive idonee a questa modalità di trapianto vegetativo prelevate dal selvatico di due o più anni di età, di diametro da 1 ... cm; - scavo superiore. La messa in opera della cordonata potrà avvenire soltanto durante il periodo di riposo vegetativo SOMMANO m	120,00	87,17	10´460,40	51,60	0,493
	Parziale LAVORI A CORPO euro			15´627,78	56,80	0,363
	A R I P O R T A R E			15´627,78	56,80	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Sicurezza	incid. %
	R I P O R T O			15´627,78	56,80	
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)					
6 SIC.SPCL	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". ... i Speciali" della sicurezza NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.					
	SOMMANO %	100,00	720,80	720,80	720,80	100,000
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			720,80	720,80	100,000
	T O T A L E euro			16´348,58	777,60	4,756
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE	COSTO Sicurezza	incid. %
	R I P O R T O			
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE			
C	**LAVORI A CORPO euro**	15´627,78	56,80	0,363
S	**COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro**	720,80	720,80	100,000
	TOTALE euro	16´348,58	777,60	4,756

Napoli, _____

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E			

Il Progettista
F.to Ing. Salvatore STEFANILE

Visto Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Arch. Luca DAMAGINI

Visto Il Direttore Regionale
F.to Dott. Edoardo MAGGINI