A G E N Z I A D E L D E M A N I O
Direzione Regionale Campania

NABP884 “Scarpata Calata Capodichino” sita in Napoli alla via Calata Capodichino, n. 79.

Intervento di consolidamento dei pendii previo bonifica da vegetazione infestante.

CIG: Z8825CD401	CUP: G65I18000470001

PROGETTO ESECUTIVO

Codice Elaborato	Descrizione
06	**ONERI SICUREZZA SPECIALI**
Formato: A4	

Il Direttore Regionale:	Il Responsabile U.O. Servizi Tecnici:
dott. Edoardo MAGGINI	arch. Luca DAMAGINI
Il Responsabile Unico del Procedimento:	Il Progettista:
arch. Luca DAMAGINI	ing. Salvatore STEFANILE

REVISIONE	NOTE	DATA	SCALA
Rev. 1		**Novembre 2018**	

Via San Carlo, 26 – 80133 Napoli – Tel. 081/4284621 – Faxmail. 06/50516079
e-mail: dre.Campania@agenziademanio.it
pec: dre_Campania@pce.agenziademanio.it

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
1 P.01.010.010 .d	Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio, fornita e posta in opera. Completa delle necessarie con ... lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Rete metallica zincata su tubi da ponteggio		20,00		2,000	40,00		
	SOMMANO mq					40,00	14,56	582,40
2 S01.01.002.2 2.b	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, ... rto e smaltimento rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo Nolo per ogni mese successivo o frazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	130,00	130,00
3 S01.04.001.0 1.c	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 500 x 330 mm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	0,42	2,10
4 S01.04.001.0 2.g	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 500 x 330 mm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	0,42	2,10
5 S01.04.001.0 3.c	Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 500 x 330 mm.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	0,42	2,10
6 S01.04.001.0 8.c	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 330 x 500 mm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	0,42	2,10
	Parziale LAVORI A CORPO euro							720,80
	T O T A L E euro							720,80

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
C	**LAVORI A CORPO euro**	720,80	100,000
C:001	COSTI SICUREZZA (speciali) euro	720,80	100,000
	TOTALE euro	720,80	100,000

Napoli, _____

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E		

Il Progettista
F.to Ing. Salvatore STEFANILE

Visto Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Arch. Luca DAMAGINI

Visto Il Direttore Regionale
F.to Dott. Edoardo MAGGINI