A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O

DIREZIONE ROMA CAPITALE

SERVIZI TECNICI

INTERVENTO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL COMPENDIO MILITARE DENOMINATO "CASERMA 8° CERIMANT" SITO IN ROMA ALLA VIA PRENESTINA - TOR SAPIENZA - SCHEDA RMB 1772

Piano di bonifica da ordigni bellici e delle indagini geoarcheologiche, archeologiche ed ambientali propedeutiche alla progettazione ed alla esecuzione del polo archivistico per il Ministero dell'Economia e delle Finanzie.

Computo Metrico Estimativo Costi Sicurezza

Comittente: Agenzia del Demanio - Responsabile del Procedimento: Arch. Fulvio Berretta

	BENE	MUNICIPIO	SITO	ANNO LAVORO	LIV. PROG.	ELABORATO	REVISIONE	FOGLIO	DATA
CODICE	R M B 1 7 7 2	V	T M E F	2 0 1 9	P I	D 0 4 0	0 0	A4	0 8 1 0 1 9

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione di ROMA CAPITALE

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COSTI SICUREZZA
INTERVENTO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL COMPENDIO MILITARE DENOMINATO "CASERMA 8° CERIMANT" SITO IN ROMA ALLA VIA PRENESTINA - TOR SAPIENZA. Piano delle indagini per la progettazione del lotto destinato al M.E.F.

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio

Data, _____

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 S01.01.001.04	Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5 x 1,95 h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile o frazione							
	Per delimitare le aree già bonificate rispetto al resto, si stima		300,00			300,00		
	SOMMANO m					300,00	13,10	3´930,00
2 S01.01.001.05.a	Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione							
	Vedi voce n° 1 [m 300.00]				2,000	600,00		
	SOMMANO m²					600,00	5,31	3´186,00
3 S01.01.001.05.b	Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo							
	Si considerano 4 mesi successivi							
	Vedi voce n° 2 [m² 600.00]	4,00				2´400,00		
	SOMMANO m²					2´400,00	0,34	816,00
4 S01.01.002.22.a	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione							
	wc chimico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	296,00	296,00
5 S01.01.002.22.b	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo Nolo per ogni mese successivo o frazione							
	Si considerano 4 mesi successivi							
	Vedi voce n° 4 [cad 1.00]	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	130,00	520,00
6 S01.01.002.21.a	Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione							
	Box deposito	2,00	3,00	5,000		30,00		
	SOMMANO m²					30,00	66,75	2´002,50
7 S01.01.002.21.b	Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese. Nolo per ogni mese successivo o frazione							
	Si considerano 4 mesi successivi							
	A RIPORTARE							10´750,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							10´750,50
	Vedi voce n° 6 [m² 30.00]	4,00				120,00		
	SOMMANO m²					120,00	2,48	297,60
8 S01.01.002.01.a	Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato dilana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con una finestra e portoncino esterno semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi): Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi)							
	Ufficio DL-Direzione Cantiere		2,00	3,000		6,00		
	Mensa-Spogliatoio		2,00	3,000		6,00		
	SOMMANO m²					12,00	89,00	1´068,00
9 S01.01.002.01.b	Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato dilana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con una finestra e portoncino esterno semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi): Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi). Si considerano 4 mesi successivi							
	Vedi voce n° 8 [m² 12.00]	4,00				48,00		
	SOMMANO m²					48,00	3,30	158,40
	Parziale LAVORI A MISURA euro							12´274,50
	T O T A L E euro							12´274,50
	Data, _____ **Il Tecnico**							
	A RIPORTARE							