



- FASI REALIZZATIVE:**
- 1 - foratura della parete con martello roto-percussore con punta Ø24;
 - 2 - regolarizzazione piano di posa dei profilati tramite pulitura della superficie di contatto e successiva rasatura;
 - 3 - posizionamento del profilo UPN 160 sulla faccia interna già predisposta di foro Ø22;
 - 4 - inserimento barra filettata in acciaio inox S275 Ø20, passante nell'anima del profilo UPN ed uscendo sulla faccia esterna;
 - 5 - predisposizione della piastra 30x40 sp=5mm;
 - 6 - serraggio del bullone M20 classe 8.8 con rondella e doppio dado



COMMITTENTE :



AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Emilia Romagna

UBICAZIONE :

Compendio Demaniale Ex Convento dei Teatini
Corso della Giovecca 60 - Ferrara (FE)

TAVOLA	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	SCALA:
2	"Intervento di messa in sicurezza delle facciate"	VARIE
		DATA:
		10/10/17

IL DIRETTORE TECNICO SICURING s.r.l.: Dott. Ing. Carlo La Ferlita