AICI ENGINEERING
Architettura Ingegneria Civile Industriale srl

UNI EN ISO 9001:2015 CERT. N. 9175.STUD

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Calabria

PROGETTO PRELIMINARE ☐	PROGETTO DEFINITIVO ☐	PROGETTO ESECUTIVO ■

OGGETTO: Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità dei lavori ed accatastamento, finalizzati al completamento e all'ampliamento del polifunzionale "Manganelli" per la nuova sede del XII Reparto mobile della Polizia di Stato, in Reggio Calabria, Località Santa Caterina.

UBICAZIONE: Località Santa Caterina - Reggio Calabria

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria

CODICE CIG: **7121966045** CODICE CUP: **G36D17000050001**

PROGETTO ARCHITETTONICO

REV.	DATA	MODIFICA	
00	26/11/2018	Prima Emissione	DISEGNATORE/COMPILATORE: Arch. Gianfranco Picariello
01	08/01/2019	Modifiche a seguito di verifica del RINA	VERIFICATO DA: Arch. Patrizia Gamma
			APPROVATO DA: Arch. Valentino Tropeano

CODICE D'IDENTIFICAZIONE	ELABORATO	
05/17- **PA.EG06** /01	Edificio A - Piante Quotate:	
	Pianta Piano Primo	Scala 1:50
	Abaco delle murature	Scala 1:20

OPEN BIM

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Salvatore CONCETTINO

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Arch. Valentino TROPEANO

PROGETTISTA RESPONSABILE COORDINATORE
Arch. Valentino TROPEANO

RESPONSABILI
RESPONSABILE PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
Arch. Gianfranco PICARIELLO
RESPONSABILE PROGETTAZIONE STRUTTURALE
Ing. Carlo CARLETTI
RESPONSABILE INDAGINI GEOGNOSTICHE
Geol. Carmine MAZZAROTTI
RESPONSABILE PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI
Ing. Bruno MATTIA
RESPONSABILE PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI
Ing. Mauro GUERRIERO
RESPONSABILE PROGETTAZIONE SICUREZZA
Arch. Patrizia GAMMA

GRUPPO DI LAVORO
Ing. Antonio GRAZIANO
Ing. Lella Liana IMBRIANI
Ing. Mariano SALVATORE
Ing. Domenico DE MATTIA
Ing. Rosa LO PRIORE
Arch. Ivan GUERRIERO
Arch. Stanislao SACCARDO
Geom. Gennarino IANDIORIO
Geom. Franco IMBIMBO
Per.Ind. Antonio FESTA

CONSULENTI SCIENTIFICI
Prof. Ing. Luigi PETTI
Prof. Geol. Francesco Maria GUADAGNO

AICI Engineering srl
Sede: via Roma n° 10 - 83030 Montefredane (Av)
Telefax: +39 0825.672126 - www.aiciengineering.it
e-mail: aicisrl@gmail.com - info@aiciengineering.it - aicisrl@pec.it
P. IVA: 02440540645 - Capitale sociale € 10.000,00
Iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Avellino n. 158432

ASSOCIATO oice
Associazione delle organizzazioni di ingegneria di architettura e di consulenza tecnico-economica

ABACO DELLE MURATURE scala 1:20

Parete Perimetrale Piano Terra

Pittura Minerale - PR.E.2120.70B	0 mm
Rasante Minerale - PR.E.1630.40.A	2,5 mm
Intonaco Premiscelato - PR.E.1630.10.A	10 mm
Blocchi Forati 25x25x30 - PR.E.0820.120.D	300 mm
Intonaco Premiscelato - PR.E.1630.10.A	10 mm
Camera d'Aria	100 mm
Pannello Metallico - PAR.NP.002	0,5 mm
Pannello in lana roccia - PAR.NP.002	79 mm
Pannello Metallico - PAR.NP.002	0,5 mm

Parete Perimetrale Piano I, II, III, Copertura

Pittura Minerale - PR.E.2120.70B	1 mm
Pannelli in Cartongesso - PAR.NP.001	12,5 mm
Pannelli in Cartongesso - PAR.NP.001	12,5 mm
	2,5 mm
Pannello in lana roccia - PAR.NP.001	45 mm
	2,5 mm
Camera d'Aria	77,5 mm
Pannello in lana roccia - PAR.NP.001	100 mm
Pannelli in Cartongesso Impermeabile - PAR.NP.001	12,5 mm
Camera d'Aria	100 mm
Pannello Metallico - PAR.NP.001	0,5 mm
Pannello in lana roccia - PAR.NP.001	60,3 mm
Pannello Metallico - PAR.NP.001	0,5 mm
	5 mm
Pannello Metallico - PAR.NP.001	0,5 mm
Pannello in lana roccia - PAR.NP.001	6,4 mm
Pannello Metallico - PAR.NP.001	0,5 mm

Parete divisoria Piano Terra - s: 300 mm

Pittura Minerale - PR.E.2120.70B	0 mm
Rasante Minerale - PR.E.1630.40.A	2,5 mm
Intonaco Premiscelato - PR.E.1630.10.A	10 mm
Blocchi Forati 25x25x30 - PR.E.0820.120.D	300 mm
Intonaco Premiscelato - PR.E.1630.10.A	10 mm
Rasante Minerale - PR.E.1630.40.A	2,5 mm
Pittura Minerale - PR.E.2120.70B	0 mm

Parete Vano Ascensore s: 300 mm

Intonaco Premiscelato - PR.E.1630.10.A	10 mm
Conglomerato Cementizio RCK 30N/mmq - PR.E.0310.30.A	300 mm
Intonaco Premiscelato - PR.E.1630.10.A	10 mm
Rasante Minerale - PR.E.1630.40.A	2,5 mm
Pittura Minerale - PR.E.2120.70B	1 mm

Parete divisoria REI 120 Piano I, II, III - s: 130 mm

Pittura Minerale - PR.E.2120.70B	0,1 mm
Pannelli in Cartongesso - PAR.NP.003	12,5 mm
Pannelli in Cartongesso - PAR.NP.003	12,5 mm
Camera d'Aria - Telaio	2,5 mm
Pannello in lana roccia - PAR.NP.003	75 mm
Camera d'Aria - Telaio	2,5 mm
Pannelli in Cartongesso - PAR.NP.003	12,5 mm
Pannelli in Cartongesso - PAR.NP.003	12,5 mm
Pittura Minerale - PR.E.2120.70B	0,1 mm

Tramezzature - s: 175 mm

Pittura Minerale - PR.E.2120.70B	0,1 mm
Pannelli in Cartongesso Impermeabile - PAR.NP.004	12,5 mm
Camera d'Aria - Telaio	7,5 mm
Pannello in lana roccia - PAR.NP.004	135 mm
Camera d'Aria - Telaio	7,5 mm
Pannelli in Cartongesso Impermeabile - PAR.NP.004	12,5 mm
Pittura Minerale - PR.E.2120.70B	0,1 mm

Tramezzature - s: 125 mm

Pittura Minerale - PR.E.2120.70B	0,1 mm
Pannelli in Cartongesso Impermeabile - PAR.NP.004	12,5 mm
Camera d'Aria - Telaio	7,5 mm
Pannello in lana roccia - PAR.NP.004	85 mm
Camera d'Aria - Telaio	7,5 mm
Pannelli in Cartongesso Impermeabile - PAR.NP.004	12,5 mm
Pittura Minerale - PR.E.2120.70B	0,1 mm

Tramezzature - s: 100 mm

Pittura Minerale - PR.E.2120.70B	0,1 mm
Pannelli in Cartongesso - PAR.NP.004	12,5 mm
Camera d'Aria - Telaio	7,5 mm
Pannello in lana roccia - PAR.NP.004	60 mm
Camera d'Aria - Telaio	7,5 mm
Pannelli in Cartongesso - PAR.NP.004	12,5 mm
Pittura Minerale - PR.E.2120.70B	0,1 mm

Tramezzature - s: 85 mm

Pannello in lana roccia - PAR.NP.004	60 mm
Pannelli in Cartongesso Impermeabile - PAR.NP.004	12,5 mm
Pannelli in Cartongesso Impermeabile - PAR.NP.004	12,5 mm
Pittura Minerale - PR.E.2120.70B	0,1 mm

Rivestimento in cartongesso - s: 12.5 mm

Pannelli in Cartongesso Impermeabile - PR.E.1750.10.A	12,5 mm