



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Campania

NAB0644 – “Ex Caserma A. Cavalleri” sito in San Giorgio a Cremano (NA) al Corso San Giovanni a Teduccio.

Servizio di bonifica bellica sistematica terrestre



PROGETTO ESECUTIVO

Codice Elaborato	05	Descrizione	COSTI DELLA SICUREZZA SPECIALI
Formato	A4		

Il Direttore Regionale: dott. Mario PARLAGRECO	Il Responsabile U.O. Servizi Tecnici: arch. Luca DAMAGINI
Il Responsabile Unico del Procedimento: ing. Antonio FABOZZI	I Progettisti: ing. Biagio SORRENTINO

REVISIONE	NOTE	DATA	SCALA
Rev. 0		Dicembre 2021	



Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
1	P.01.050.010.a	<p>Monoblocco prefabbricato per bagni - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguento, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguento con vasi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 120 x 120</p> <p>MISURAZIONI: Bagno di cantiere</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	1,00				1,00		
							1,00	66,91	66,91
2	P.01.050.020.a	<p>Monoblocco prefabbricato per bagni - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguento, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguento con vasi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 120 x 120</p> <p>MISURAZIONI: Bagno cantiere noleggjo per mese successivo</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad/ 30gg</p>	1,00				1,00		
							1,00	23,47	23,47
3	P.01.050.090.a	<p>Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguento, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguento. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm</p> <p>MISURAZIONI: Ambiente mensa noleggjo</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	1,00				1,00		
							1,00	436,57	436,57

	Comune di Milano – Covid 19)							
		MISURAZIONI: Sanificazione dei mezzi d'opera	60,00	1,00			60,00	
		SOMMANO cadauno					60,00	15,80 948,00
11	A.P.07 - S.01.30.10c (prezzario Comune di Milano – Covid 19)	Sanificazione ed igienizzazione periodica dei servizi igienici e delle relative dotazioni ed arredi						
		MISURAZIONI: Sanificazione dei servizi igienici	1,00				1,00	
		SOMMANO cadauno					1,00	8,27 8,27
12	A.P.08 - STE 35	Termometro digitale ad infrarossi no contact conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, accuratezza minima di $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (0.6°F) e responsività pari ad 1 sec.						
		MISURAZIONI: Termometro digitale	1,00				1,00	
		SOMMANO a corpo					1,00	60,00 60,00
		TOTALE euro						3292,96

f.to Il Progettista
ing. Biagio SORRENTINO

**f.to Visto: Il Responsabile Unico del
Procedimento**
ing. Antonio FABOZZI

f.to Visto: Il Responsabile
U.O. Servizi Tecnici
arch. Luca DAMAGINI