



AGENZIA DEL DEMANIO

AGENZIA DEL DEMANIO - DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA

Lavori di messa in sicurezza in somma urgenza primo e terzo pontile Comune di Oristano - Torregrande

ELABORATO:

TITOLO:

B

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
DELLA SICUREZZA**

RIF. ELABORATO: 23-046

REVISIONI	DATA		OGGETTO
	00	22-12-2023	PRIMA EMISSIONE
01			
02			
03			

RED.: FA-EA VER.: FP APPR.: AR


INCARICATI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO:
PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

ING. ANDREA RITOSSA S.R.L.



ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2018

Dott. Ing. Andrea Ritossa



IMPRESA ESECUTRICE



MASCIA DANILÒ GIUSEPPE SRL
UNIPERSONALE

SEDE LEGALE: Via dei Commercianti Zona Art.le 09072 - Cabras (OR)
SEDE OPERATIVA Via dei Commercianti Zona Art.le 09072 - Cabras (OR)
P.iva 01182700953
tel.0783/392153 fax 0783/392156
maxia.danilo@tiscali.it - mascia-amm@tiscali.it -
masciadanilogiuseppesti@pec.it

COMMITTENTE:



AGENZIA DEL DEMANIO

R.U.P.:

Arch. Silvio Persico

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 SAR23_P.F.0 001.0002.000 7	FORNITURA franco cantiere di tout venant di cava appartenente ai gruppi A1, A3, A2- 4, A2-5, idoneo per la formazione di rilevati o per correzione dei materiali provenienti dagli scavi e da reimpiegare a rilevato; da valutare a metro cubo di rilevato finito Per distanza della cava entro i 20 km pista di accesso pontile Spisa corpo rilevato scarpe *(larg.=2/2)*(H/peso=2/2)	0,50000 2,00000	13,30 13,30	4,000 1,000	2,000 1,000	53,20000 26,60000		
	SOMMANO m³					79,80000	42,52113	3'393,19
2 SAR23_P.F.0 001.0002.000 9	FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da cave da eseguirsi a strati non superiori a 40 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da s ... che, esclusa la compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento pista di accesso pontile Spisa Vedi voce n° 1 [m³ 79.80000]					79,80000		
	SOMMANO m³					79,80000	2,61098	208,36
3 SAR23_P.F.0 001.0002.001 0	COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei rinterrì fino a raggiungere una densità massima pari al 90% della massima AASHO modificata per il corpo del rilevato e al 95% per gli stra ... e l'allontanamento del materiale pietroso le cui dimensioni ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento pista di accesso pontile Spisa Vedi voce n° 1 [m³ 79.80000]					79,80000		
	SOMMANO m³					79,80000	1,05138	83,90
4 SAR23_P.F.0 014.0003.000 5	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 m ... i lavori, legature, controventature, blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato recinzione apprestamenti		35,00		2,000	70,00000		
	SOMMANO m²					70,00000	18,63721	1'304,60
5 SAR23_P.F.0 014.0004.000 2	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi					2,00000		
	SOMMANO cad.					2,00000	330,32869	660,66
6 NPF.0014.00 04.0003.1	Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'a ... tico autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione per un mese. Dimensioni 3150x2400 mm con altezza pari a 2400 mm.					1,00000		
	SOMMANO cad.					1,00000	131,88209	131,88
7 NPF.0014.00 04.0003.2	Monoblocco prefabbricato ad uso refettorio/mensa, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamier ... stico autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione per un mese. Dimensioni 3150x2400 mm con altezza pari a 2400 mm					1,00000		
	SOMMANO cad.					1,00000		
	A RIPORTARE					1,00000		5'782,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00000		5'782,59
	SOMMANO cad.					1,00000	131,88209	131,88
8 SAR23_P.F.0 014.0004.000 7	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizz ... e anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione.					1,00000		
	SOMMANO cad.					1,00000	292,68832	292,69
9 S01.01.002.3 7.a	Contenitore-distributore rimovibile di carburante di capacità l 9.000, dotato di bacino di contenimento della capacità pari a l 9.900, tettoia di protezione dagli agenti atmosferici non combustibile, spianamenti, collegamento alla rete di terra. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.					1,00000		
	SOMMANO cad					1,00000	437,06000	437,06
10 SAR23_P.F.0 014.0005.000 3	Armadietti in metallo completi di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il D.Lgs 626/94 succ. mod.ii.; da valutarsi come costo di ... li reintegrazioni dei presidi: b) armadietti, dimensioni 34 x 18 x 46 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388					2,00000		
	SOMMANO cad.					2,00000	8,57518	17,15
11 SAR23_P.F.0 001.0002.000 1	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eve ... iolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50; escluso rocce dure e tenere. smaltimento pista di accesso pontile Spisa Vedi voce n° 1 [m³ 79.80000]					79,80000		
	SOMMANO m³					79,80000	4,46087	355,98
12 SAR23_P.F.0 001.0002.004 4	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto smaltimento pista di accesso pontile Spisa Vedi voce n° 1 [m³ 79.80000]					79,80000		
	SOMMANO m³					79,80000	9,41228	751,10
13 SAR23_P.F.0 001.0009.001 3	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizza ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. smaltimento pista di accesso pontile Spisa Vedi voce n° 12 [m³ 79.80000]					1,800	143,64000	
	SOMMANO t					143,64000	13,28250	1'907,90
	Parziale LAVORI A MISURA euro							9'676,35
	TOTALE euro							9'676,35
	Data, 22/12/2023							
	Il Tecnico							
	A RIPORTARE							