

Agenzia del Demanio

Direzione Regionale Puglia e Basilicata

pag. 1

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO: Unità immobiliare di proprietà dello Stato sita in Taranto alla via Temenide n. 56, censita al Catasto Fabbricati al foglio di mappa 319, particella 3281, sub. 17 (quarto piano), allibrato alla scheda patrimoniale TAB0641. Intervento di manutenzione straordinaria da eseguire con la procedura della somma urgenza a seguito della caduta di intonaco e parti di elementi strutturali (cls balcone), prospiciente la pubblica via. Segnalazione dei VVF di Taranto e diffida ufficio SUE del 08/11/2024 - prot. 246774

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Puglia e Basilicata.

IMPRESA: Archimpresa srl – Via D. Acclavio 3, Taranto

Data, 11/11/2024

Il Tecnico incaricato
geom. Arcangelo Sisolo



ALESSIA
D'ERCHIA
12.11.2024
13:15:02
GMT+01:00



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORIA CORPO							
	Lavori di manutenzione straordinaria - opere edili (SpCap 1) Comune di Taranto - TAB0641 (Cap 1) Listino Prezzi Regione Puglia 2024 (SpCat 1) Lavori edili (Cat 1)							
1 / 1 PUG2024/ RU.M01.A04 .0	RISORSE UMANE - SETTORE EDILE - Operaio edile - Tabelle ministeriali - Media Regione Puglia - IV Livello. Costo orario pari ad euro 31,47 maggiorato nella misura del 26,50 per tener conto delle spese generali ed utile impresa. Costo orario finale euro Manodopera specializzata da impiegare per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del balcone posto al quarto piano (di proprietà dello Stato) facente parte del fabbricato condominiale sito in taranto alla Via Temenide 56. Si stima l'impegno di due risorse per un periodo di gg 5 * (H/peso=8*2)	5,00			16,00	80,00		
	SOMMANO ora					80,00	39,81	3'184,80
2 / 2 PUG2024/ 01.E01.061.0 01	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 15 ... gurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica: fino ad una distanza di km 15 Trasporto del materiale di risulta. Si stima una quantità pari a mc. 1					1,00		
	SOMMANO m³					1,00	18,78	18,78
3 / 3 PUG2024/ 01.E01.067.0 75	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... fiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 Materiale di natura edile da conferire in discarica. Si stima un volume pari a 1 mc. *(par.ug.=1500/100)	15,00			1,00	15,00		
	SOMMANO q					15,00	3,09	46,35
4 / 4 PUG2024/ 01.E01.063.0 01	Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere Analisi del rifiuto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	470,00	470,00
5 / 5 PUG2024/ AT.N01.001. 0	Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio - motrici due assi fino a 5 t Autocarro da utilizzarsi per tutto il periodo delle lavorazioni. Si stima l'impiego effettivo di un'ora al giorno per un periodo massimo di gg 5	5,00			1,00	5,00		
	SOMMANO h					5,00	54,03	270,15
	Parziale LAVORI A CORPO euro							3'990,08
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							3'990,08

