

Agenzia del Demanio Direzione Regionale Puglia e Basilicata

pag. 1

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – ONERI DELLA SICUREZZA

OGGETTO: Unità immobiliare di proprietà dello Stato sita in Taranto alla via Temenide n. 56, censita al Catasto Fabbricati al foglio di mappa 319, particella 3281, sub. 17 (quarto piano), allibrato alla scheda patrimoniale TAB0641. Intervento di manutenzione straordinaria da eseguire con la procedura della somma urgenza a seguito della caduta di intonaco e parti di elementi strutturali (cls balcone), prospiciente la pubblica via. Segnalazione dei VVF di Taranto e diffida ufficio SUE del 08/11/2024 - prot. 246774

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Puglia e Basilicata.

IMPRESA: Archimpresa srl – Via D. Acclavio 3, Taranto

Data, 11/11/2024

Il Tecnico incaricato
geom. Arcangelo Siculo



ALESSIA
D'ERCHIA
12.11.2024
13:15:02
GMT+01:00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RI PORTO							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
	Comune di Taranto - TAB0641 (Cap 1) COSTI SICUREZZA (speciali) (SpCat 1)							
1 PUG2024/ AT.N04.021. 002	Piattaforma semovente con braccio telescopico Piattaforma da utilizzare per i lavori di manutenzione straordinaria da eseguire in corrispondenza del balcone posto al quarto piano (di proprietà dello Stato) del fabbricato condominiale sito in Taranto alla via Temenide 56. Si stima l'impiego massimo di gg 5	5,00			8,00	40,00		
	SOMMANO h					40,00	86,52	3'460,80
2 PUG2024/ RU.M01.A04. 002	RISORSE UMANE - SETTORE EDILE - Operaio edile - Tabelle ministeriali - Media Regione Puglia - III Livello. Costo orario pari ad euro 29,75 maggiorato nella misura del 26,50 per tener conto delle spese generali ed utile impresa. Costo orario finale euro Manodopera da impiegare come Moviere durante l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza soletta balcone, al fine di gestire e monitorare anche il traffico veicolare. Si stima l'impiego di una risorsa per un periodo max di 4 gg	4,00			8,00	32,00		
	SOMMANO ora					32,00	37,63	1'204,16
3 PUG2024/ 09.S03.003.0 01	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldada con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... ti con collare, comprese aste di controventatura allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori Recinzione da installare su pubblica via (Via Temenide) in corrispondenza del civico 56 (dal 50 al 56) durante l'esecuzione delle lavorazioni.		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	17,41	174,10
4 PUG2024/ 09.S03.003.0 03	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldada con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... zza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura costo di utilizzo mensile Costo per utilizzo mensile					1,00		
	SOMMANO m					1,00	6,16	6,16
5 PUG2024/ 09.S03.089.0 01	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, ... regante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile vedi voce Da utilizzarsi per tutta la durata dei lavori. Costo mensile					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	120,24	120,24
6 PUG2024/ 09.S02.001.0 05	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile 500 x 330 mm Cartelli di sicurezza da posizionare su pubblica via per segnalazione area di cantiere				2,00	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1,10	2,20
7 PUG2024/	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio vedi voce							
	A RI PORTARE							4'967,66

[illegible]

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
000	<Oneri della Sicurezza> <u>Riepilogo SUB CATEGORIE</u> Totale SUB CATEGORIE euro Data, 11/11/2024 Il Tecnico geom. Arcangelo Siculo Archimpresa s.r.l. Amministratore Unico Alessia D'Erchia ALESSIA D'ERCHIA 12.11.2024 13:15:02 GMT+01:00	5'000,26 5'000,26
		A RIPORTARE