AGENZIA DEL DEMANIO
DIREZIONE REGIONALE PUGLIA E BASILICATA

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di adeguamento presso la porzione del primo piano della Palazzina A dell'immobile demaniale denominato "CASERMA LUCANIA" sito a Potenza nel rione S. Maria – via Ciccotti - Scheda Patrimoniale PZB0029

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - DR Puglia e Basilicata

BARI, _____

I TECNICI:

Ing. Angelo Labellarte
Geom. Arcangelo Sicolo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
	OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... (SpCat 1)							
	Controsoffittatura intero ufficio (Cat 1)							
1 / 32 NP5	Fornitura e posa di controsoffitto modulare in pannelli in quadrotti di lana di roccia ad alta densità con velo vetro modulo 600x600 mm costituito dagli elementi sotto elencati, comprensivo di ogni onere e magisteo per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e funzionante.							
	Nuova controsoffittatura nei corridoi					266,00		
	Nuova controsoffittatura nei gruppi wc					139,00		
	Nuova controsoffittatura uffici (è stata esclusa la controsoffittatura per gli archivi)					680,00		
	SOMMANO m2					1´085,00	48,00	52´080,00
	Parziale Controsoffittatura intero ufficio (Cat 1) euro							52´080,00
	Zona 1 (Cat 2)							
2 / 37 D1.029	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, anche con eventuale recupero parziale del materiale da riutilizzare e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta							
	Rimozione della pavimentazione esistente		19,90	6,000		119,40		
	SOMMANO mq					119,40	10,77	1´285,94
3 / 38 D1.046	Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compreso avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, inclusi carico e trasporto a discarica controllata							
	Rimozione battiscopa esistente		54,50			54,50		
	SOMMANO m					54,50	2,92	159,14
4 / 39 D1.038	Demolizione di sottofondo in malta cementizia, compreso avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta							
	Rimozione del massetto esistente		19,90	6,000	0,030	3,58		
	SOMMANO mc					3,58	76,91	275,34
5 / 40 D1.087	Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta, eventuale taglio a sezione degli elementi e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio							
	Rimozione porta esistente di accesso al vano scala			1,200	2,400	2,88		
	SOMMANO mq					2,88	22,71	65,40
6 / 42 D1.103.a	Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e pezzi speciali anche in metallo, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, incluso l'onere di carico e trasporto a discarica autorizzata: sezione fino a 150 cmq							
	A R I P O R T A R E							53´865,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							53´865,82
	Rimozione canaline esistenti		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	4,25	212,50
7 / 43 D1.089	Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta, eventuale taglio a sezione degli elementi e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio **Rimozione grata metallica**				400,000	400,00		
	SOMMANO kg					400,00	1,30	520,00
8 / 44 D1.025	Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco) compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta **Rimozione strato di finitura di intonaco (si stima il 50% della superficie)** ***(H/peso=0,50*(54,45*5+123))**				197,625	197,63		
	SOMMANO mq					197,63	9,23	1´824,12
9 / 45 D1.091	Rimozione di sola superficie vetrata compreso lo stucco fermavetro o i regoletti in legno e metallo compreso e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio **Rimozione vetrara esistente per aerazione archivio**					1,00		
	SOMMANO mq					1,00	15,38	15,38
10 / 46 D1.116	Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica **Si stima**				15,000	15,00		
	SOMMANO mc					15,00	47,19	707,85
11 / 47 D1.125.b	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni: rifiuti non pericolosi di codice Cer 1701 **Si stima**				500,000	500,00		
	SOMMANO kg					500,00	0,45	225,00
12 / 48 C1.026.a	Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio diritti di diametro 18 mm collegati tra loro da biellette in acciaio stampato e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: con parte chiusa in acciaio zincato 8/10 **Ventilazione archivio**					1,00		
	SOMMANO mq					1,00	96,00	96,00
	A R I P O R T A R E							57´466,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							57´466,67
13 / 49 C2.077	Grande riparazione di infissi di qualunque genere con lo smontaggio e il rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati a parte, nonchè l'incollaggio, il rinzeppamento e l'incavicchiamento degli incastri con le parti lavorate ben rifinite e levigate **Revisione "pesante"degli infissi esistenti** ***(par.ug.=2*4)**	8,00				8,00		
	SOMMANO cad					8,00	45,56	364,48
14 / 50 C2.080.d	Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili, compresa la rimozione di quelli esistenti fuori uso: puleggia per rullo **Revisione degli infissi esistenti**				4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	20,74	82,96
15 / 51 C2.080.b	idem c.s. ...fuori uso: cinte di manovra in nylon **Revisione degli infissi esistenti** *(lung.=4*6)		24,00			24,00		
	SOMMANO m					24,00	2,61	62,64
16 / 52 B2.001	Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, ad asciugamento veloce (quattro giorni) e a ritiro controllato, con resistenza a compressione 40 N/mmq (a 28 gg), pedonabile dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4 cm **Nuova pavimentazione**		19,90	6,000		119,40		
	SOMMANO mq					119,40	19,86	2´371,28
17 / 53 B2.028.b	Pavimento di gres porcellanato in piastrelle di 1ª scelta, superficie naturale antiscivolo, ottenute per pressatura, a massa unica omogenea, per pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411 gruppo B Ia UGL (non smaltato), poste in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 40 x 40 cm, spessore 9,5 mm: granigliato **Nuova pavimentazione**		19,90	6,000		119,40		
	SOMMANO mq					119,40	46,43	5´543,74
18 / 54 B3.042.c	Zoccolino di gres porcellanato di 1a scelta a becco di civetta, posto in opera con idoneo collante: dimensioni 9,5 x 30 cm, spessore 8 mm, tinta unita e granigliato levigato **Nuovo battiscopa**		54,50			54,50		
	SOMMANO m					54,50	28,23	1´538,54
19 / 55 B7.040.a	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura							
	A R I P O R T A R E							67´430,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							67´430,31
	all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti, compreso i ponti di servizio fino all'altezza di 5,00 m ed ogni qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte: con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete **Parete divisoria per ufficio addetti da realizzare nella zona n. 1**			6,000	4,000	24,00		
	SOMMANO mq					24,00	25,83	619,92
20 / 56 B7.053.b	Fornitura e posa in opera di partizione antincendio omologata in classe 0 costituita da più lastre in calcio silicato, esenti da amianto, densità 900 kg/ mc, con bordi dritti, di diversi spessori sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad un profilo perimetrale in acciaio zincato mediante viti in acciaio, compreso i ponti di servizio fino all'altezza di 5,00 m ed ogni qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte: con tre lastre sovrapposte dello spessore ciascuna di 15 mm, per resistenza al fuoco REI 120 **Parete divisoria archivio da realizzare nella zona n. 1**		8,70 3,10		5,000 5,000	43,50 15,50		
	SOMMANO mq					59,00	91,72	5´411,48
21 / 57 NP6	Fornitura e posa in opera di controsoffitto antincendio EI120 tipo **GYPROC CS.AN MEMBRANA 2x25 GLASROC F** costituito dagli elementisottoelencati, compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte **Controsoffitto REI 120 limitatamente all'archivio**				30,000	30,00		
	SOMMANO mq					30,00	117,00	3´510,00
22 / 58 I4.001.e	Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro: da kg 9, classe 55A-233BC **Estintore archivio**					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	109,63	109,63
23 / 59 C2.014.b	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80 cm: con anta cieca liscia: laccata bianca **Nuova porta per ufficio addetti**				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	246,27	246,27
24 / 60 B1.004.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per interni su pareti verticali:							
	A RIPORTARE							77´327,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							77´327,61
	con malta di grassello di calce e sabbia composta da 500 kg di grassello di calce per 1,00 mc di sabbia **Ripristino intonaco a seguito rimozione porta vano scala**				5,000	5,00		
	SOMMANO mq					5,00	23,19	115,95
25 / 61 C1.037.h	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 120: ampiezza muro 1.265 x 2.150 mm **Porta REI accesso vano scala**				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	568,95	568,95
26 / 62 C1.048.c	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su porte tagliafuoco in acciaio ad uno o due battenti: maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura **Porta REI di separazione con il vano scala**				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	207,61	207,61
27 / 63 I4.017.b	Porta cieca tagliafuoco ad un battente con struttura in acciaio, omologata a norme UNI EN 1634 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 120: ampiezza muro 900 x 2.000 mm **Porta REI per archivio da realizzare nella zona n. 1**				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	432,57	432,57
28 / 64 C1.048.c	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su porte tagliafuoco in acciaio ad uno o due battenti: maniglione interno e maniglia esterna dotata di							
	A R I P O R T A R E							78´652,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							78´652,69
	serratura **Porta REI per archivio da realizzare nella zona n. 1**				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	207,61	207,61
29 / 65 I4.001.c	Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro: da kg 6, classe 55A-233BC **Estintore corridoio**					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	89,70	89,70
30 / 66 B5.002	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, fino ad un massimo del 20% del totale, compresa scartavetratura delle parti stuccate, da valutare al mq per l'intera superficie (H/peso=0,50*(54,45*5+123))				197,625	197,63		
	SOMMANO mq					197,63	4,95	978,27
31 / 67 B5.001	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua							
	Parete verticale perimetrale		54,50		4,000	218,00		
	Soffitto		19,90	6,000		119,40		
	Parete verticale ufficio	2,00	6,00		4,000	48,00		
	Parete verticale archivio	2,00	11,80		4,000	94,40		
	SOMMANO mq					479,80	1,71	820,46
32 / 68 B5.012.c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse, compresi ponti di servizio fino a 5 m di altezza: su superfici interne: con idropittura lavabile							
	Parete verticale perimetrale		54,50		4,000	218,00		
	Soffitto		19,90	6,000		119,40		
	Parete verticale ufficio	2,00	6,00		4,000	48,00		
	Parete verticale archivio	2,00	11,80		4,000	94,40		
	SOMMANO mq					479,80	7,49	3´593,70
	Parziale Zona 1 (Cat 2) euro							32´262,43
	Zona 2 (Cat 3)							
33 / 76 D1.085	Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta, eventuale taglio a sezione degli elementi e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio							
	Rimozione delle porte esistenti	3,00		1,000	2,100	6,30		
	SOMMANO mq					6,30	16,22	102,19
34 / 77 D1.087	Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta, eventuale taglio a sezione degli elementi e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio							
	A R I P O R T A R E							84´444,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							84´444,62
	Rimozione lucernario verticale	2,00	6,00		1,800	21,60		
	SOMMANO mq					21,60	22,71	490,54
35 / 78 D1.004.b	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta: muratura in mattoni forati **Rimozione della muratura presente nel corridoio**			3,200	5,000	16,00		
	SOMMANO mq					16,00	8,61	137,76
36 / 79 D1.103.a	Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e pezzi speciali anche in metallo, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, incluso l'onere di carico e trasporto a discarica autorizzata: sezione fino a 150 cmq **Rimozione delle canaline esistenti**		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	4,25	212,50
37 / 80 D1.025	Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco) compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta **Rimozione strato di finitura di intonaco (si stima il 50% della superficie)** *(H/peso=0,50*(28,7*5+20,2*5+29,1*5+49,32+21,06+49,78))				255,080	255,08		
	SOMMANO mq					255,08	9,23	2´354,39
38 / 81 D1.116	Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica **Si stima**				12,000	12,00		
	SOMMANO mc					12,00	47,19	566,28
39 / 82 D1.125.b	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni: rifiuti non pericolosi di codice Cer 1701 **Si stima**				350,000	350,00		
	SOMMANO kg					350,00	0,45	157,50
40 / 83 C2.014.b	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80 cm: con anta cieca liscia: laccata bianca **Nuove porte in legno**					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	246,27	492,54
41 / 84 B7.040.a	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da							
	A R I P O R T A R E							88´856,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							88´856,13
	0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti, compreso i ponti di servizio fino all'altezza di 5,00 m ed ogni qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte: con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete **Chiusura lucernario verticale**	2,00		6,000	2,000	24,00		
	SOMMANO mq					24,00	25,83	619,92
42 / 85 C2.077	Grande riparazione di infissi di qualunque genere con lo smontaggio e il rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati a parte, nonchè l'incollaggio, il rinzeppamento e l'incavicchiamento degli incastri con le parti lavorate ben rifinite e levigate **Revisione "pesante"degli infissi esistenti** ***(par.ug.=4,00*2)**	8,00			2,500	20,00		
	SOMMANO cad					20,00	45,56	911,20
43 / 86 C2.080.b	Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili, compresa la rimozione di quelli esistenti fuori uso: cinte di manovra in nylon **Riparazione infissi esistenti** ***(lung.=6*4)**		24,00			24,00		
	SOMMANO m					24,00	2,61	62,64
44 / 87 C2.080.d	idem c.s. ...fuori uso: puleggia per rullo **Riparazione infissi esistenti**				4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	20,74	82,96
45 / 88 B2.001	Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, ad asciugamento veloce (quattro giorni) e a ritiro controllato, con resistenza a compressione 40 N/mmq (a 28 gg), pedonabile dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4 cm **In corrispondenza del confine tra zona 1 e zona 2**		2,00	0,900		1,80		
	SOMMANO mq					1,80	19,86	35,75
46 / 89 B2.028.b	Pavimento di gres porcellanato in piastrelle di 1ª scelta, superficie naturale antiscivolo, ottenute per pressatura, a massa unica omogenea, per pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411 gruppo B la UGL (non smaltato), poste in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 40 x 40 cm, spessore 9,5 mm: granigliato **In corrispondenza del confine tra zona 1 e zona 2**		2,00	0,900		1,80		
	SOMMANO mq					1,80	46,43	83,57
	A R I P O R T A R E							90´652,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							90´652,17
47 / 90 B1.004.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per interni su pareti verticali: con malta di grassello di calce e sabbia composta da 500 kg di grassello di calce per 1,00 mc di sabbia							
	Ripristini vari				10,000	10,00		
	SOMMANO mq					10,00	23,19	231,90
48 / 91 B5.002	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, fino ad un massimo del 20% del totale, compresa scartavetratura delle parti stuccate, da valutare al mq per l'intera superficie (H/peso=0,50*(28,7*5+20,2*5+29,1*5+49,32+ 21,06+49,78))				255,080	255,08		
	SOMMANO mq					255,08	4,95	1´262,65
49 / 92 B5.001	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua							
	Parete verticale perimetrale							
	*(H/peso=(28,7*4+20,2*4+29,1*4))				312,000	312,00		
	Soffitto							
	*(H/peso=49,32+21,06+49,78)				120,160	120,16		
	SOMMANO mq					432,16	1,71	738,99
50 / 93 B5.012.c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse, compresi ponti di servizio fino a 5 m di altezza: su superfici interne: con idropittura lavabile							
	Parete verticale perimetrale							
	*(H/peso=(28,7*4+20,2*4+29,1*4))				312,000	312,00		
	Soffitto							
	*(H/peso=49,32+21,06+49,78)				120,160	120,16		
	SOMMANO mq					432,16	7,49	3´236,88
	Parziale Zona 2 (Cat 3) euro							11´780,16
	Zona 3 (Cat 4)							
51 / 94 D1.085	Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta, eventuale taglio a sezione degli elementi e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio							
	Rimozione delle porte esistenti	2,00		1,000	2,100	4,20		
	SOMMANO mq					4,20	16,22	68,12
52 / 95 D1.087	Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta, eventuale taglio a sezione degli elementi e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio							
	Rimozione lucernario verticale	2,00	6,00		1,800	21,60		
	A RIPORTARE					21,60		96´190,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					21,60		96´190,71
	SOMMANO mq					21,60	22,71	490,54
53 / 96 D1.103.a	Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e pezzi speciali anche in metallo, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, incluso l'onere di carico e trasporto a discarica autorizzata: sezione fino a 150 cmq							
	Rimozione delle canaline esistenti		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	4,25	212,50
54 / 97 D1.025	Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco) compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta							
	Rimozione strato di finitura di intonaco (si stima il 50% della superficie) *(H/peso=0,5*(28,7*5+21,05*5+29,1*5+49,32+ 21,57+49,78))				257,460	257,46		
	SOMMANO mq					257,46	9,23	2´376,36
55 / 98 D1.116	Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica							
	Si stima				12,000	12,00		
	SOMMANO mc					12,00	47,19	566,28
56 / 99 D1.125.b	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni: rifiuti non pericolosi di codice Cer 1701							
	Si stima				350,000	350,00		
	SOMMANO kg					350,00	0,45	157,50
57 / 100 C2.014.b	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80 cm: con anta cieca liscia: laccata bianca							
	Nuove porte in legno					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	246,27	492,54
58 / 101 B7.040.a	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti, compreso i ponti di servizio fino all'altezza di 5,00 m ed ogni qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte: con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete							
	Chiusura lucernario verticale	2,00		6,000	1,800	21,60		
	A R I P O R T A R E					21,60		100´486,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					21,60		100´486,43
	SOMMANO mq					21,60	25,83	557,93
59 / 102 C2.077	Grande riparazione di infissi di qualunque genere con lo smontaggio e il rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati a parte, nonchè l'incollaggio, il rinzeppamento e l'incavicchiamento degli incastri con le parti lavorate ben rifinite e levigate **Revisione "pesante"degli infissi esistenti** ***(par.ug.=2*4)**	8,00				8,00		
	SOMMANO cad					8,00	45,56	364,48
60 / 103 C2.080.b	Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili, compresa la rimozione di quelli esistenti fuori uso: cinte di manovra in nylon **Riparazione infissi esistenti** ***(lung.=6*4)**		24,00			24,00		
	SOMMANO m					24,00	2,61	62,64
61 / 104 C2.080.d	idem c.s. ...fuori uso: puleggia per rullo **Riparazione infissi esistenti**				4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	20,74	82,96
62 / 105 B1.004.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per interni su pareti verticali: con malta di grassello di calce e sabbia composta da 500 kg di grassello di calce per 1,00 mc di sabbia **Ripristini vari**				10,000	10,00		
	SOMMANO mq					10,00	23,19	231,90
63 / 106 I4.001.c	Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro: da kg 6, classe 55A-233BC **Estintore corridoio**					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	89,70	89,70
64 / 107 B5.002	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, fino ad un massimo del 20% del totale, compresa scartavetratura delle parti stuccate, da valutare al mq per l'intera superficie (H/peso=0,5*(28,7*5+21,05*5+29,1*5+49,32+ 21,57+49,78))				257,460	257,46		
	SOMMANO mq					257,46	4,95	1´274,43
65 / 108 B5.001	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua **Soffitto** ***(H/peso=(49,32+21,57+49,78))** **Parete verticale perimetrale** ***(H/peso=(28,7*4+21,05*4+29,1*4))**				120,670 315,400	120,67 315,40		
	A R I P O R T A R E					436,07		103´150,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					436,07		103´150,47
	SOMMANO mq					436,07	1,71	745,68
66 / 109 B5.012.c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse, compresi ponti di servizio fino a 5 m di altezza: su superfici interne: con idropittura lavabile							
	Soffitto							
	***(H/peso=(49,32+21,57+49,78))**				120,670	120,67		
	Parete verticale perimetrale							
	***(H/peso=(28,7*4+21,05*4+29,1*4))**				315,400	315,40		
	SOMMANO mq					436,07	7,49	3´266,16
	Parziale Zona 3 (Cat 4) euro							11´039,72
	Disimpegno 1 (Cat 5)							
67 / 147 D1.025	Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco) compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta							
	Rimozione strato di finitura di intonaco (si stima circa il 50% della superficie)							
	***(H/peso=0,50*(21,30*5+27,83))**				67,165	67,17		
	SOMMANO mq					67,17	9,23	619,98
68 / 150 D1.040	Demolizione di rivestimento in ceramica, compreso avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio							
	Rimozione del rivestimento in ceramica su porzione di parete							
	***(H/peso=1,10*5)**				5,500	5,50		
	SOMMANO mq					5,50	7,45	40,98
69 / 151 D1.103.a	Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e pezzi speciali anche in metallo, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, incluso l'onere di carico e trasporto a discarica autorizzata: sezione fino a 150 cmq							
	Rimozioni canaline esistenti		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	4,25	85,00
70 / 152 D1.085	Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta, eventuale taglio a sezione degli elementi e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio							
	Rimozione porta di accesso vano scala			1,400	2,200	3,08		
	SOMMANO mq					3,08	16,22	49,96
71 / 153 D1.116	Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica							
	Si stima				6,000	6,00		
	SOMMANO mc					6,00	47,19	283,14
	A R I P O R T A R E							108´241,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							108´241,37
72 / 154 D1.125.b	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni: rifiuti non pericolosi di codice Cer 1701 **Si stima**				200,000	200,00		
	SOMMANO kg					200,00	0,45	90,00
73 / 155 B1.004.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per interni su pareti verticali: con malta di grassello di calce e sabbia composta da 500 kg di grassello di calce per 1,00 mc di sabbia **Ripristino intonaco fasce interessate dal'adeguamento sismico** ***(lung.=0,7*5)**	2,00	3,50			7,00		
	Ripristino intonaco in corrispondenza zona rimozione porta vano scala				2,000	2,00		
	Ripristino intonaco in corrispondenza zona rimozione porta vano scala				5,000	5,00		
	SOMMANO mq					14,00	23,19	324,66
74 / 156 C1.037.h	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 120: ampiezza muro 1.265 x 2.150 mm **Porta REI per accesso vano scala**				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	568,95	568,95
75 / 158 I4.001.c	Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro: da kg 6, classe 55A-233BC **Estintore corridoio**					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	89,70	89,70
76 / 159 I4.002.a	Estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo la normativa vigente, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza: da kg 2, classe 34BC **Estintore per QE**					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	190,42	380,84
	A R I P O R T A R E							109´695,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109´695,52
77 / 160 C1.048.c	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su porte tagliafuoco in acciaio ad uno o due battenti: maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura **Porta REI per accesso vano scala**				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	207,61	207,61
78 / 169 B5.002	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, fino ad un massimo del 20% del totale, compresa scartavetratura delle parti stuccate, da valutare al mq per l'intera superficie (H/peso=0,5*(21,3*5+27,83))				67,165	67,17		
	SOMMANO mq					67,17	4,95	332,49
79 / 170 B5.001	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua **Pareti** ***(H/peso=21,3*4)** **Soffitto**				85,200 27,830	85,20 27,83		
	SOMMANO mq					113,03	1,71	193,28
80 / 171 B5.012.c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse, compresi ponti di servizio fino a 5 m di altezza: su superfici interne: con idropittura lavabile **Pareti** ***(H/peso=21,3*4)** **Soffitto**				85,200 27,830	85,20 27,83		
	SOMMANO mq					113,03	7,49	846,59
	Parziale Disimpegno 1 (Cat 5) euro							4´113,18
	Zona Archivi (Cat 6)							
81 / 172 D1.004.a	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta: muratura in mattoni pieni **Rimozione bancone in muratura** ***(H/peso=1,100*(5,95+0,6*5))**				9,845	9,85		
	SOMMANO mq					9,85	10,77	106,08
82 / 173 D1.029	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, anche con eventuale recupero parziale del materiale da riutilizzare e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta **Rimozione pavimentazione esistente in uno dei locali archivi**		5,95	6,050		36,00		
	SOMMANO mq					36,00	10,77	387,72
83 / 174 D1.038	Demolizione di sottofondo in malta cementizia, compreso avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta **Rimozione del massetto esistente in uno dei locali archivi**		5,95	6,050	0,030	1,08		
	A R I P O R T A R E					1,08		111´769,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,08		111´769,29
	SOMMANO mc					1,08	76,91	83,06
84 / 175 D1.046	Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compreso avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, inclusi carico e trasporto a discarica controllata **Rimozione battiscapa esistente in uno dei locali archivi** ***(lung.=2*(5,95+6,05))**		24,00			24,00		
	SOMMANO m					24,00	2,92	70,08
85 / 176 D1.085	Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta, eventuale taglio a sezione degli elementi e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio **Rimozione porte esistenti**	4,00	2,15	1,200		10,32		
	SOMMANO mq					10,32	16,22	167,39
86 / 177 D1.103.a	Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e pezzi speciali anche in metallo, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, incluso l'onere di carico e trasporto a discarica autorizzata: sezione fino a 150 cmq **Rimozione canaline esistenti**		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	4,25	255,00
87 / 178 D1.025	Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco) compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta **Rimozione strato di finitura di intonaco (si stima il 50% della superficie)** ***(H/peso=0,5*(24,7*5+23,7*5+24,5*5+37+34,20+38,30))**				237,000	237,00		
	SOMMANO mq					237,00	9,23	2´187,51
88 / 179 D1.087	Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta, eventuale taglio a sezione degli elementi e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio **Rimozione grata esistente**			1,200	2,150	2,58		
	SOMMANO mq					2,58	22,71	58,59
89 / 180 D1.091	Rimozione di sola superficie vetrata compreso lo stucco fermavetro o i regoletti in legno e metallo compreso e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio **Rimozione vetratura esistente per ventilazione archivio** **Rimozione vetratura esistente per ventilazione archivio** **Rimozione vetratura esistente per ventilazione archivio**					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO mq					3,00	15,38	46,14
	A RIPORTARE							114´637,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							114´637,06
90 / 181 D1.116	Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica **Si stima**				20,000	20,00		
	SOMMANO mc					20,00	47,19	943,80
91 / 182 D1.125.b	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni: rifiuti non pericolosi di codice Cer 1701 **Si stima**				500,000	500,00		
	SOMMANO kg					500,00	0,45	225,00
92 / 183 B2.001	Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, ad asciugamento veloce (quattro giorni) e a ritiro controllato, con resistenza a compressione 40 N/mmq (a 28 gg), pedonabile dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4 cm **Per nuova pavimentazione**		5,95	6,050		36,00		
	SOMMANO mq					36,00	19,86	714,96
93 / 184 B2.029.a	Pavimento di gres porcellanato in piastrelle di 1ª scelta, superficie naturale antiscivolo, ottenute per pressatura, a massa unica omogenea, per pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411 gruppo B Ia UGL (non smaltato), poste in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 30 x 30 cm, spessore 8,5 mm: tinta unita **Nuova pavimentazione**		5,95	6,050		36,00		
	SOMMANO mq					36,00	42,41	1´526,76
94 / 185 B3.042.c	Zoccolino di gres porcellanato di 1a scelta a becco di civetta, posto in opera con idoneo collante: dimensioni 9,5 x 30 cm, spessore 8 mm, tinta unita e granigliato levigato **Nuovo battiscopa** ***(lung.=2*(5,95+6,05))**		24,00			24,00		
	SOMMANO m					24,00	28,23	677,52
95 / 186 C2.080.b	Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili, compresa la rimozione di quelli esistenti fuori uso: cinte di manovra in nylon **Revisione infissi esistenti** *(lung.=6*4)		24,00			24,00		
	SOMMANO m					24,00	2,61	62,64
96 / 187 C2.080.d	idem c.s. ...fuori uso: puleggia per rullo **Revisione infissi esistenti**				4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	20,74	82,96
97 / 188	Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi							
	A RIPORTARE							118´870,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							118´870,70
C1.026.a	d'acciaio diritti di diametro 18 mm collegati tra loro da biellette in acciaio stampato e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: con parte chiusa in acciaio zincato 8/10							
	Ventilazione archivio					1,00		
	Ventilazione archivio					1,00		
	Ventilazione archivio					1,00		
	SOMMANO mq					3,00	96,00	288,00
98 / 189 C2.077	Grande riparazione di infissi di qualunque genere con lo smontaggio e il rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati a parte, nonchè l'incollaggio, il rinzeppamento e l'incavicchiamento degli incastri con le parti lavorate ben rifinite e levigate							
	Revisione "pesante"degli infissi esistenti							
	***(par.ug.=6*2)**	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	45,56	546,72
99 / 190 B1.004.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per interni su pareti verticali: con malta di grassello di calce e sabbia composta da 500 kg di grassello di calce per 1,00 mc di sabbia							
	Chiusura vani porta							
	***(H/peso=2*1,20*2,15)**	2,00			5,160	10,32		
	Ritocchi porte REI							
	***(H/peso=2+2)**				4,000	4,00		
	Ripristino intonaco zone interessate dall'adeguamento sismico							
	***(H/peso=0,7*6)**				4,200	4,20		
	Ripristini vari				5,000	5,00		
	SOMMANO mq					23,52	23,19	545,43
100 / 191 B7.040.a	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti, compreso i ponti di servizio fino all'altezza di 5,00 m ed ogni qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte: con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete							
	Ripristini vari				4,000	4,00		
	A RIPORTARE					4,00		120´250,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		120´250,85
	SOMMANO mq					4,00	25,83	103,32
101 / 192 A6.030.g	Muratura in blocchi monolitici in calcestruzzo cellulare espanso autoclavato, dimensioni 25 x 60 cm, densità 450 kg/mc, legati mediante idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a qualsiasi altezza ed a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, fonoassorbenza 47 dB, resistenza al fuoco classe REI > 180 **Chiusura vani porta** ***(par.ug.=2+2)**	4,00		1,200	2,150	10,32		
	SOMMANO mq					10,32	59,07	609,60
102 / 193 I4.017.b	Porta cieca tagliafuoco ad un battente con struttura in acciaio, omologata a norme UNI EN 1634 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 120: ampiezza muro 900 x 2.000 mm **Porte REI per archivio**				2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	432,57	865,14
103 / 194 B7.050.a	Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con lastre in silicato di calce rinforzato e idrato con fibre di cellulosa, esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, fissate alla muratura mediante tasselli metallici ad espansione, compresa stuccatura dei giunti, compreso i ponti di servizio fino all'altezza di 5,00 m ed ogni qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte: parete intonacata dal lato esposto al fuoco, con lastra di densità 875 kg/mc, spessore 8 mm con bordi dritti, per REI 120 **Realizzazione comparimentazione verticale** ***(H/peso=(6,05+5,95+6,05)*4)**				72,200	72,20		
	SOMMANO mq					72,20	29,93	2´160,95
104 / 195 NP6	Fornitura e posa in opera di controsoffitto antincendio EI120 tipo **GYPROC CS.AN MEMBRANA 2x25 GLASROC F** costituito dagli elementisottoelencati, compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte **Controsoffitto REI 120**				110,000	110,00		
	SOMMANO mq					110,00	117,00	12´870,00
105 / 196 I4.001.e	Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola							
	A R I P O R T A R E							136´859,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							136´859,86
	di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro: da kg 9, classe 55A-233BC **Estintori Archivi**					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	109,63	438,52
106 / 197 B5.002	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, fino ad un massimo del 20% del totale, compresa scartavetratura delle parti stuccate, da valutare al mq per l'intera superficie (H/peso=0,5*(24,7*5+23,7*5+24,5*5+37+34,20+38,30))				237,000	237,00		
	SOMMANO mq					237,00	4,95	1´173,15
107 / 198 B5.001	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua **Soffitto** ***(H/peso=(37+34,20+38,30))**				109,500	109,50		
	Parete ***(H/peso=(24,7*4+23,7*4+24,5*4))**				291,600	291,60		
	SOMMANO mq					401,10	1,71	685,88
108 / 199 B5.012.c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse, compresi ponti di servizio fino a 5 m di altezza: su superfici interne: con idropittura lavabile **Soffitto** ***(H/peso=(37+34,20+38,30))**				109,500	109,50		
	Parete ***(H/peso=(24,7*4+23,7*4+24,5*4))**				291,600	291,60		
	SOMMANO mq					401,10	7,49	3´004,24
	Parziale Zona Archivi (Cat 6) euro							30´886,16
	Disimpegno 2 (Cat 8)							
109 / 161 D1.025	Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco) compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta **Rimozione strato di finitura di intonaco (si stima circa il 50% della superficie)** ***(H/peso=0,5*(25*5+36,26))**				80,630	80,63		
	SOMMANO mq					80,63	9,23	744,21
110 / 162 D1.103.a	Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e pezzi speciali anche in metallo, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, incluso l'onere di carico e trasporto a discarica autorizzata: sezione fino a 150 cmq **Rimozioni canaline esistenti**		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	4,25	85,00
111 / 163 D1.085	Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta, eventuale taglio a sezione degli elementi e							
	A R I P O R T A R E							142´990,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							142´990,86
	l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio							
	Rimozione porta vano scala			1,400	2,200	3,08		
	SOMMANO mq					3,08	16,22	49,96
112 / 164 D1.116	Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica							
	Si stima				6,000	6,00		
	SOMMANO mc					6,00	47,19	283,14
113 / 165 D1.125.b	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni: rifiuti non pericolosi di codice Cer 1701							
	Si stima				200,000	200,00		
	SOMMANO kg					200,00	0,45	90,00
114 / 166 B1.004.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per interni su pareti verticali: con malta di grassello di calce e sabbia composta da 500 kg di grassello di calce per 1,00 mc di sabbia							
	Ripristino intonaco fasce interessate dall'adeguamento sismico							
	***(H/peso=0,7*5)**	2,00			3,500	7,00		
	Ripristino intonaco vano porta e altro				5,000	5,00		
	SOMMANO mq					12,00	23,19	278,28
115 / 167 C1.037.h	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 120: ampiezza muro 1.265 x 2.150 mm							
	Porta REI per accesso vano scala				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	568,95	568,95
116 / 168 C1.048.c	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su porte tagliafuoco in acciaio ad uno o due battenti: maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura							
	Porta REI per accesso vano scala				1,000	1,00		
	A RIPORTARE					1,00		144´261,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		144´261,19
	SOMMANO cad					1,00	207,61	207,61
117 / 204 I4.002.a	Estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo la normativa vigente, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza: da kg 2, classe 34BC							
	Estintore per QE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	190,42	380,84
118 / 205 I4.001.c	Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro: da kg 6, classe 55A-233BC							
	Estintore corridoio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	89,70	89,70
119 / 206 B5.002	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, fino ad un massimo del 20% del totale, compresa scartavetratura delle parti stuccate, da valutare al mq per l'intera superficie							
	(H/peso=0,5*(25*5+36,26))				80,630	80,63		
	SOMMANO mq					80,63	4,95	399,12
120 / 207 B5.001	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua							
	Pareti							
	***(H/peso=25*4)**				100,000	100,00		
	Soffito				36,260	36,26		
	SOMMANO mq					136,26	1,71	233,00
121 / 208 B5.012.c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse, compresi ponti di servizio fino a 5 m di altezza: su superfici interne: con idropittura lavabile							
	Pareti							
	***(H/peso=25*4)**				100,000	100,00		
	Soffitto				36,260	36,26		
	SOMMANO mq					136,26	7,49	1´020,59
	Parziale Disimpegno 2 (Cat 8) euro							4´430,40
	Zona 4 (Cat 9)							
122 / 110 D1.085	Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta, eventuale taglio a sezione degli elementi e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio							
	Rimozione delle porte esistenti	2,00		1,000	2,100	4,20		
	SOMMANO mq					4,20	16,22	68,12
123 / 111 D1.103.a	Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e pezzi speciali anche in metallo, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito							
	A R I P O R T A R E							146´660,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							146´660,17
	nell'ambito del cantiere, incluso l'onere di carico e trasporto a discarica autorizzata: sezione fino a 150 cmq **Rimozione delle canaline esistenti**		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	4,25	255,00
124 / 112 D1.087	Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta, eventuale taglio a sezione degli elementi e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio **Rimozione inferiata**	2,00		1,000	2,100	4,20		
	SOMMANO mq					4,20	22,71	95,38
125 / 113 D1.025	Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco) compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta **Rimozione strato di finitura di intonaco (si stima 50% della superficie)** ***(H/peso=0,50*(28,7*5+20,15*5+29,1*5+49,32+22,97+49,77))**				255,905	255,91		
	SOMMANO mq					255,91	9,23	2´362,05
126 / 114 D1.116	Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica **Si stima**				15,000	15,00		
	SOMMANO mc					15,00	47,19	707,85
127 / 115 D1.125.b	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni: rifiuti non pericolosi di codice Cer 1701 **Si stima**				400,000	400,00		
	SOMMANO kg					400,00	0,45	180,00
128 / 116 C2.014.b	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80 cm: con anta cieca liscia: laccata bianca **Nuove porte**					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	246,27	492,54
129 / 117 C2.077	Grande riparazione di infissi di qualunque genere con lo smontaggio e il rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati a parte, nonchè l'incollaggio, il rinzeppamento e l'incavicchiamento degli incastri con le parti lavorate ben rifinite e levigate **Revisione "pesante"degli infissi esistenti (si stima un coefficiente maggiorativo pari a 2,5)**	4,00			2,500	10,00		
	SOMMANO cad					10,00	45,56	455,60
	A RIPORTARE							151´208,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							151´208,59
130 / 118 C2.080.b	Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili, compresa la rimozione di quelli esistenti fuori uso: cinte di manovra in nylon **Riparazione infissi esistenti** ***(lung.=6*4)**		24,00			24,00		
	SOMMANO m					24,00	2,61	62,64
131 / 119 C2.080.d	idem c.s. ...fuori uso: puleggia per rullo **Riparazione infissi esistenti**				4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	20,74	82,96
132 / 120	Voce riservata!!! **Ripristini vari**				3,000	3,00		
	SOMMANO					3,00	0,00	0,00
133 / 121 B1.004.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per interni su pareti verticali: con malta di grassello di calce e sabbia composta da 500 kg di grassello di calce per 1,00 mc di sabbia **Ripristini vari**				10,000	10,00		
	SOMMANO mq					10,00	23,19	231,90
134 / 122 B5.002	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, fino ad un massimo del 20% del totale, compresa scartavetratura delle parti stuccate, da valutare al mq per l'intera superficie (H/peso=0,5*(28,7*5+20,15*5+29,1*5+49,32+ 22,97+49,77))				255,905	255,91		
	SOMMANO mq					255,91	4,95	1´266,75
135 / 123 B5.001	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua **Parete** ***(H/peso=28,7*4+20,15*4+29,10*4)** **Soffitto** ***(H/peso=49,32+22,97+49,77)**				311,800 122,060	311,80 122,06		
	SOMMANO mq					433,86	1,71	741,90
136 / 124 B5.012.c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse, compresi ponti di servizio fino a 5 m di altezza: su superfici interne: con idropittura lavabile **Parete** ***(H/peso=28,7*4+20,15*4+29,10*4)** **Soffitto** ***(H/peso=49,32+22,97+49,77)**				311,800 122,060	311,80 122,06		
	SOMMANO mq					433,86	7,49	3´249,61
137 / 157 I4.001.c	Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del							
	A RIPORTARE							156´844,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							156´844,35
	manometro: da kg 6, classe 55A-233BC **Estintore corridoio**					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	89,70	89,70
	Parziale Zona 4 (Cat 9) euro							10´342,00
	Zona 5 (Cat 10)							
138 / 125 D1.085	Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta, eventuale taglio a sezione degli elementi e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio **Rimozione delle porte esistenti**	2,00		1,000	2,100	4,20		
	SOMMANO mq					4,20	16,22	68,12
139 / 126 D1.089	Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta, eventuale taglio a sezione degli elementi e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio **Rimozione porta blindata** ***(H/peso=1*2,10*100)**				210,000	210,00		
	SOMMANO kg					210,00	1,30	273,00
140 / 127 D1.087	Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta, eventuale taglio a sezione degli elementi e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio **Rimozione inferiata**	2,00		1,000	2,100	4,20		
	Rimozione struttura in alluminio sovrastante bancone in muratura		6,00		1,100	6,60		
	SOMMANO mq					10,80	22,71	245,27
141 / 128 D1.004.b	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta: muratura in mattoni forati **Rimozione bancone in muratura** ***(H/peso=6*1,10+5*0,6)**				9,600	9,60		
	SOMMANO mq					9,60	8,61	82,66
142 / 129 D1.103.a	Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e pezzi speciali anche in metallo, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, incluso l'onere di carico e trasporto a discarica autorizzata: sezione fino a 150 cmq **Rimozione delle canaline esistenti**		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	4,25	255,00
143 / 130 D1.025	Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco) compreso l'avvicinamento al luogo							
	A R I P O R T A R E							157´858,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							157´858,10
	di deposito provvisorio del materiale di risulta **Rimozione strato di finitura di intonaco (si stima il 50% della superficie)** ***(H/peso=0,5*(28,7*5+23*5+29,1*5+49,32+23+49,77))**				263,045	263,05		
	SOMMANO mq					263,05	9,23	2´427,95
144 / 131 D1.116	Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica **Si stima**				25,000	25,00		
	SOMMANO mc					25,00	47,19	1´179,75
145 / 132 D1.125.b	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni: rifiuti non pericolosi di codice Cer 1701 **Si stima**				800,000	800,00		
	SOMMANO kg					800,00	0,45	360,00
146 / 133 C2.014.b	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80 cm: con anta cieca liscia: laccata bianca **Nuove porte**					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	246,27	492,54
147 / 134 B7.040.a	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti, compreso i ponti di servizio fino all'altezza di 5,00 m ed ogni qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte: con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete **Ripristini vari**				3,000	3,00		
	SOMMANO mq					3,00	25,83	77,49
148 / 135 C2.077	Grande riparazione di infissi di qualunque genere con lo smontaggio e il rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati a parte, nonchè l'incollaggio, il rinzeppamento e l'incavicchiamento degli incastri con le parti lavorate ben rifinite e levigate **Revisione "pesante"degli infissi esistenti** ***(par.ug.=4,00*2)**	8,00				8,00		
	SOMMANO cad					8,00	45,56	364,48
	A RIPORTARE							162´760,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							162´760,31
149 / 136 C2.080.b	Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili, compresa la rimozione di quelli esistenti fuori uso: cinte di manovra in nylon **Riparazione infissi esistenti** ***(H/peso=4*6)**				24,000	24,00		
	SOMMANO m					24,00	2,61	62,64
150 / 137 C2.080.d	idem c.s. ...fuori uso: puleggia per rullo **Riparazione infissi esistenti**				4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	20,74	82,96
151 / 138 B1.004.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per interni su pareti verticali: con malta di grassello di calce e sabbia composta da 500 kg di grassello di calce per 1,00 mc di sabbia **Ripristini vari**				10,000	10,00		
	SOMMANO mq					10,00	23,19	231,90
152 / 139 B5.002	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, fino ad un massimo del 20% del totale, compresa scartavetratura delle parti stuccate, da valutare al mq per l'intera superficie (H/peso=0,50*(28,7*5+22,65*5+29,1*5+49,32+23+49,77))				262,170	262,17		
	SOMMANO mq					262,17	4,95	1´297,74
153 / 140 B5.001	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua **Pareti** ***(H/peso=28,7*4+22,65*4+29,1*4)** **Soffitto** ***(H/peso=49,32+23+49,77)**				321,800 122,090	321,80 122,09		
	SOMMANO mq					443,89	1,71	759,05
154 / 141 B5.012.c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse, compresi ponti di servizio fino a 5 m di altezza: su superfici interne: con idropittura lavabile **Pareti** ***(H/peso=28,7*4+22,65*4+29,1*4)** **Soffitto** ***(H/peso=49,32+23+49,77)**				321,800 122,090	321,80 122,09		
	SOMMANO mq					443,89	7,49	3´324,74
	Parziale Zona 5 (Cat 10) euro							11´585,29
	Zona 6 (Cat 11)							
155 / 226 D1.087	Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta, eventuale taglio a sezione degli elementi e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio							
	A RIPORTARE							168´519,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							168´519,34
	Rimozione inferiata	2,00		1,000	2,100	4,20		
	SOMMANO mq					4,20	22,71	95,38
156 / 227 D1.004.b	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta: muratura in mattoni forati							
	Rimozione bancone in muratura							
	***(H/peso=2,5*1,10+4*0,45)**				4,550	4,55		
	Rimozione tramezzatura in muratura							
	***(H/peso=2,6*9,30)**				24,180	24,18		
	SOMMANO mq					28,73	8,61	247,37
157 / 228 D1.085	Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta, eventuale taglio a sezione degli elementi e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio							
	Rimozione delle porte esistenti	2,00		1,000	2,100	4,20		
	SOMMANO mq					4,20	16,22	68,12
158 / 229 D1.103.a	Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e pezzi speciali anche in metallo, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, incluso l'onere di carico e trasporto a discarica autorizzata: sezione fino a 150 cmq							
	Rimozione delle canaline esistenti		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	4,25	255,00
159 / 230 D1.025	Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco) compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta							
	Revisione "pesante"degli infissi esistenti (si stima un coefficiente maggiorativo pari a 2,5)							
	***(H/peso=0,5*(28,7*5+22,65*5+29,1*5+49,37+ 23,95+49,77))**				262,670	262,67		
	SOMMANO mq					262,67	9,23	2´424,44
160 / 231 D1.060	Rimozione di pareti divisorie in lastre di cartongesso con montanti verticali, guide a pavimento e soffitto ed eventuali strati di coibentazione nell'intercapedine, compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, inclusi l'eventuale calo in basso o il tiro in alto ed il trasporto a discarica							
	Rimozione parete in cartongesso							
	***(H/peso=2,6*7,95)**				20,670	20,67		
	SOMMANO mq					20,67	9,73	201,12
161 / 232 D1.116	Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica							
	Si stima				25,000	25,00		
	A RIPORTARE					25,00		171´810,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					25,00		171´810,77
	SOMMANO mc					25,00	47,19	1´179,75
162 / 233 D1.125.b	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni: rifiuti non pericolosi di codice Cer 1701 **Si stima**				800,000	800,00		
	SOMMANO kg					800,00	0,45	360,00
163 / 234 C2.080.b	Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili, compresa la rimozione di quelli esistenti fuori uso: cinte di manovra in nylon **Riparazione degli infissi esistenti** ***(H/peso=6*4)**				24,000	24,00		
	SOMMANO m					24,00	2,61	62,64
164 / 235 C2.080.d	idem c.s. ...fuori uso: puleggia per rullo **Riparazione degli infissi esistenti**				4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	20,74	82,96
165 / 236 C2.077	Grande riparazione di infissi di qualunque genere con lo smontaggio e il rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati a parte, nonchè l'incollaggio, il rinzeppamento e l'incavicchiamento degli incastri con le parti lavorate ben rifinite e levigate **Revisione "pesante"degli infissi esistenti** ***(par.ug.=4,00*2)**	8,00				8,00		
	SOMMANO cad					8,00	45,56	364,48
166 / 237 C2.014.b	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80 cm: con anta cieca liscia: laccata bianca **Nuove porte**					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	246,27	738,81
167 / 238 B5.002	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, fino ad un massimo del 20% del totale, compresa scartavetratura delle parti stuccate, da valutare al mq per l'intera superficie (H/peso=0,50*(28,7*5+20,85*5+29,1*5+49,37+23,95+49,77))				258,170	258,17		
	SOMMANO mq					258,17	4,95	1´277,94
168 / 239 B5.001	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua **Parete** ***(H/peso=28,7*4+20,85*4+29,1*4)** **Soffitto** ***(H/peso=49,37+23,95+49,77)**				314,600 123,090	314,60 123,09		
	SOMMANO mq					437,69	1,71	748,45
169 / 240	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani							
	A RIPORTARE							176´625,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							176´625,80
B5.012.c	a coprire, esclusa la preparazione delle stesse, compresi ponti di servizio fino a 5 m di altezza: su superfici interne: con idropittura lavabile							
	Parete							
	***(H/peso=28,7*4+20,85*4+29,1*4)**				314,600	314,60		
	Soffitto							
	***(H/peso=49,37+23,95+49,77)**				123,090	123,09		
	SOMMANO mq					437,69	7,49	3´278,30
170 / 241 B1.004.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per interni su pareti verticali: con malta di grassello di calce e sabbia composta da 500 kg di grassello di calce per 1,00 mc di sabbia							
	Ripristini vari				10,000	10,00		
	SOMMANO mq					10,00	23,19	231,90
171 / 242 I4.017.b	Porta cieca tagliafuoco ad un battente con struttura in acciaio, omologata a norme UNI EN 1634 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 120: ampiezza muro 900 x 2.000 mm							
	Porta REI Archivio				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	432,57	432,57
172 / 243 C1.048.c	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su porte tagliafuoco in acciaio ad uno o due battenti: maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura							
	Porta Rei archivio				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	207,61	207,61
173 / 244 NP6	Fornitura e posa in opera di controsoffitto antincendio EI120 tipo **GYPROC CS.AN MEMBRANA 2x25 GLASROC F** costituito dagli elementisottoelencati, compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte							
	Archivio				50,000	50,00		
	SOMMANO mq					50,00	117,00	5´850,00
174 / 245 I4.001.e	Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola							
	A RIPORTARE							186´626,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							186´626,18
	di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro: da kg 9, classe 55A-233BC **Estintore archivio**					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	109,63	109,63
175 / 246 I4.019.g	Porta cieca tagliafuoco a due battenti con struttura in acciaio, omologata a norme UNI EN 1634 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su tre lati, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 120: ampiezza muro 1.800 x 2.000 mm **Porta di separazione ufficio OAIO**				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	841,92	841,92
176 / 247 I4.001.c	Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro: da kg 6, classe 55A-233BC **Estintore corridoio**					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	89,70	89,70
177 / 248 C1.048.c	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su porte tagliafuoco in acciaio ad uno o due battenti: maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura **Porta di separazione ufficio OAIO**					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	207,61	415,22
178 / 249 B7.053.b	Fornitura e posa in opera di partizione antincendio omologata in classe 0 costituita da più lastre in calcio silicato, esenti da amianto, densità 900 kg/mc, con bordi dritti, di diversi spessori sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad un profilo perimetrale in acciaio zincato mediante viti in acciaio, compreso i ponti di servizio fino all'altezza di 5,00 m ed ogni qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte: con tre lastre sovrapposte dello spessore ciascuna di 15 mm, per resistenza al fuoco REI 120 **Separazione ufficio OAIO**			2,800	4,000	11,20		
	SOMMANO mq					11,20	91,72	1´027,26
179 / 250 B7.050.a	Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con lastre in silicato di calce							
	A R I P O R T A R E							189´109,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							189´109,91
	rinforzato e idrato con fibre di cellulosa, esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, fissate alla muratura mediante tasselli metallici ad espansione, compresa stuccatura dei giunti, compreso i ponti di servizio fino all'altezza di 5,00 m ed ogni qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte: parete intonacata dal lato esposto al fuoco, con lastra di densità 875 kg/mc, spessore 8 mm con bordi dritti, per REI 120							
	Compartimentazione archivio							
	***(H/peso=6,05*3)**				18,150	18,15		
	SOMMANO mq					18,15	29,93	543,23
	Parziale Zona 6 (Cat 11) euro							21´133,80
	Zona 7 (Cat 12)							
180 / 251 D1.087	Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta, eventuale taglio a sezione degli elementi e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio							
	Rimozione inferiata	2,00		1,000	2,100	4,20		
	Rimozione inferiata vano scala			1,000	2,100	2,10		
	SOMMANO mq					6,30	22,71	143,07
181 / 252 D1.085	Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta, eventuale taglio a sezione degli elementi e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio							
	Rimozione delle porte esistenti	3,00		1,000	2,100	6,30		
	SOMMANO mq					6,30	16,22	102,19
182 / 253 D1.103.a	Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e pezzi speciali anche in metallo, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, incluso l'onere di carico e trasporto a discarica autorizzata: sezione fino a 150 cmq							
	Rimozione delle canaline esistenti		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	4,25	255,00
183 / 254 D1.025	Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco) compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta							
	Rimozione strato di finitura di intonaco (si stima 50% della superficie)							
	***(H/peso=0,50*(28,4*5+21,05*5+29,5*5+48,34+ 23,50+50,015))**				258,303	258,30		
	SOMMANO mq					258,30	9,23	2´384,11
184 / 255 D1.091	Rimozione di sola superficie vetrata compreso lo stucco fermavetro o i regoletti in legno e metallo compreso e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio							
	Rimozione vetrata per ventilazione archivio					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		192´537,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		192´537,51
	SOMMANO mq					2,00	15,38	30,76
185 / 256 D1.116	Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica							
	Si stima				15,000	15,00		
	SOMMANO mc					15,00	47,19	707,85
186 / 257 D1.125.b	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni: rifiuti non pericolosi di codice Cer 1701							
	Si stima				400,000	400,00		
	SOMMANO kg					400,00	0,45	180,00
187 / 258 C2.014.b	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80 cm: con anta cieca liscia: laccata bianca							
	Nuove porte					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	246,27	738,81
188 / 259 C2.080.b	Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili, compresa la rimozione di quelli esistenti fuori uso: cinte di manovra in nylon							
	Riparazione degli infissi esistenti							
	***(H/peso=6*4)**				24,000	24,00		
	SOMMANO m					24,00	2,61	62,64
189 / 260 C2.080.d	idem c.s. ...fuori uso: puleggia per rullo							
	Riparazione degli infissi esistenti				4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	20,74	82,96
190 / 261 C1.026.a	Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio diritti di diametro 18 mm collegati tra loro da biellette in acciaio stampato e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: con parte chiusa in acciaio zincato 8/10							
	Ventilazione archivio					2,00		
	SOMMANO mq					2,00	96,00	192,00
191 / 262 C2.077	Grande riparazione di infissi di qualunque genere con lo smontaggio e il rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati a parte, nonchè l'incollaggio, il rinzeppamento e							
	A R I P O R T A R E							194´532,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							194´532,53
	l'incavicchiamento degli incastri con le parti lavorate ben rifinite e levigate **Revisione "pesante"degli infissi esistenti** ***(par.ug.=2,00*2)**	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	45,56	182,24
192 / 263 B5.002	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, fino ad un massimo del 20% del totale, compresa scartavetratura delle parti stuccate, da valutare al mq per l'intera superficie (H/peso=0,50*(28,4*5+21,05*5+29,5*5+48,34+ 23,50+50,015))				258,303	258,30		
	SOMMANO mq					258,30	4,95	1´278,59
193 / 264 B5.001	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua **Parete** ***(H/peso=23,7*4+22*4+29,5*4)**				300,800	300,80		
	Soffitto ***(H/peso=48,34+23,50+50,015)**				121,855	121,86		
	SOMMANO mq					422,66	1,71	722,75
194 / 265 B5.012.c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse, compresi ponti di servizio fino a 5 m di altezza: su superfici interne: con idropittura lavabile **Parete** ***(H/peso=23,7*4+22*4+29,5*4)**				300,800	300,80		
	Soffitto ***(H/peso=48,34+23,50+50,015)**				121,855	121,86		
	SOMMANO mq					422,66	7,49	3´165,72
195 / 266 B1.004.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per interni su pareti verticali: con malta di grassello di calce e sabbia composta da 500 kg di grassello di calce per 1,00 mc di sabbia **Ripristini vari**				10,000	10,00		
	SOMMANO mq					10,00	23,19	231,90
196 / 267 B7.040.a	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti, compreso i ponti di servizio fino all'altezza di 5,00 m ed ogni qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte: con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete **Tramezzo**		7,95		4,000	31,80		
	A R I P O R T A R E					31,80		200´113,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					31,80		200´113,73
	SOMMANO mq					31,80	25,83	821,39
197 / 268 I4.017.b	Porta cieca tagliafuoco ad un battente con struttura in acciaio, omologata a norme UNI EN 1634 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 120: ampiezza muro 900 x 2.000 mm **Porta REI vano scala**				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	432,57	432,57
	Parziale Zona 7 (Cat 12) euro							11´714,55
	Zona 8 (Cat 13)							
198 / 209 D1.087	Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta, eventuale taglio a sezione degli elementi e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio **Rimozione struttura in alluminio** ***(lung.=3,95+1,75+1,8+6,20+5,10)**		18,80		2,150	40,42		
	SOMMANO mq					40,42	22,71	917,94
199 / 210 D1.092	Smontaggio di cancelli, parapetti ecc. in legno, compreso l'eventuale telaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta, eventuale taglio a sezione degli elementi e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio **Rimozione lucernario in legno** ***(H/peso=2,8*2)**				5,600	5,60		
	SOMMANO mq					5,60	12,98	72,69
200 / 211 D1.103.a	Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e pezzi speciali anche in metallo, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, incluso l'onere di carico e trasporto a discarica autorizzata: sezione fino a 150 cmq **Rimozione delle canaline esistenti**		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	4,25	255,00
201 / 212 D1.060	Rimozione di pareti divisorie in lastre di cartongesso con montanti verticali, guide a pavimento e soffitto ed eventuali strati di coibentazione nell'intercapedine, compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, inclusi l'eventuale calo in							
	A R I P O R T A R E							202´613,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							202´613,32
	basso o il tiro in alto ed il trasporto a discarica **Rimozione parete cartongesso** ***(lung.=3,95+1,75+1,8+6,20+5,10)**		18,80		2,850	53,58		
	SOMMANO mq					53,58	9,73	521,33
202 / 213 D1.025	Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco) compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta **Rimozione strato di finitura di intonaco (si stima 50% della superficie)** ***(H/peso=0,50*(46,4*5+97))**				164,500	164,50		
	SOMMANO mq					164,50	9,23	1´518,34
203 / 214 D1.116	Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica **Si stima**				25,000	25,00		
	SOMMANO mc					25,00	47,19	1´179,75
204 / 215 D1.125.b	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni: rifiuti non pericolosi di codice Cer 1701 **Si stima**				1000,000	1´000,00		
	SOMMANO kg					1´000,00	0,45	450,00
205 / 216 C1.051	"Serramento in profilati di alluminio preverniciati con polveri epossidiche, dello spessore di 50 mm, a giunto aperto e profilo freddo con spessore massimo per vetrocamera di 23 mm, ad una o più ante; posto in opera completi di vetricamera 4/12/4, coprifili, guarnizioni in EPDM, cerniere e meccanismo di chiusura, escluso eventuale controtelaio metallico, valutato al mq per infissi ad un anta non inferiori a 1,0 mq e per infissi a due ante non inferiori a 1,5 mq" **Nuovo lucernario** ***(H/peso=2,8*2)**				5,600	5,60		
	SOMMANO mq					5,60	200,00	1´120,00
206 / 217 C2.014.b	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80 cm: con anta cieca liscia: laccata bianca **Nuove porte**					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	246,27	492,54
207 / 218 C2.080.b	Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili, compresa la rimozione di quelli esistenti fuori uso: cinte di manovra in nylon **Riparazione degli infissi esistenti** ***(H/peso=6*6)**				36,000	36,00		
	SOMMANO m					36,00	2,61	93,96
208 / 219	idem c.s. ...fuori uso: puleggia per rullo							
	A RIPORTARE							207´989,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							207´989,24
C2.080.d	**Riparazione degli infissi esistenti**				6,000	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	20,74	124,44
209 / 220 C2.077	Grande riparazione di infissi di qualunque genere con lo smontaggio e il rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati a parte, nonchè l'incollaggio, il rinzeppamento e l'incavicchiamento degli incastri con le parti lavorate ben rifinite e levigate **Revisione "pesante"degli infissi esistenti** ***(par.ug.=6,00*2)**	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	45,56	546,72
210 / 221 B7.040.a	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti, compreso i ponti di servizio fino all'altezza di 5,00 m ed ogni qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte: con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete **Nuone tramezzature**		11,00		4,000	44,00		
	SOMMANO mq					44,00	25,83	1´136,52
211 / 222 I4.001.c	Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro: da kg 6, classe 55A-233BC **Estintore corridoio**					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	89,70	89,70
212 / 223 B5.002	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, fino ad un massimo del 20% del totale, compresa scartavetratura delle parti stuccate, da valutare al mq per l'intera superficie (H/peso=0,50*(26,5*5+11*5+29,1*5+37,59+6,28+49,68))				213,275	213,28		
	SOMMANO mq					213,28	4,95	1´055,74
213 / 224 B5.001	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua **Parete** ***(H/peso=26,5*4+11*4+29,1*4)** **Soffitto** ***(H/peso=37,59+6,28+49,68)**				266,400 93,550	266,40 93,55		
	SOMMANO mq					359,95	1,71	615,51
214 / 225 B5.012.c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse,							
	A RIPORTARE							211´557,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							211´557,87
	compresi ponti di servizio fino a 5 m di altezza: su superfici interne: con idropittura lavabile							
	Parete							
	***(H/peso=26,5*4+11*4+29,1*4)**				266,400	266,40		
	Soffitto							
	***(H/peso=37,59+6,28+49,68)**				93,550	93,55		
	SOMMANO mq					359,95	7,49	2´696,03
	Parziale Zona 8 (Cat 13) euro							12´886,21
	Parziale OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... (SpCat 1) euro							214´253,90
	A R I P O R T A R E							214´253,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							214´253,90
	OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie (SpCat 2) **Rifacimento gruppi WC (Cat 7)**							
215 / 1 D1.004.a	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta: muratura in mattoni pieni							
	Rimozione delle pareti divisorie esistenti nei gruppi wc				70,000	70,00		
	SOMMANO mq					70,00	10,77	753,90
216 / 2 D1.022	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta							
	Rimozione piastrelle sulle restanti pareti nei gruppi wc		85,00		3,500	297,50		
	SOMMANO mq					297,50	15,38	4´575,55
217 / 3 D1.029	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, anche con eventuale recupero parziale del materiale da riutilizzare e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta							
	Rimozione della pavimentazione esistente nei gruppi wc				145,000	145,00		
	SOMMANO mq					145,00	10,77	1´561,65
218 / 4 D1.037	Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta							
	Rimozione sottofondo esistente nei gruppi wc			145,000	0,300	43,50		
	SOMMANO mc					43,50	169,21	7´360,64
219 / 5 D1.040	Demolizione di rivestimento in ceramica, compreso avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio							
	Rimozione del rivestimento esistente nei gruppi wc		85,00		2,600	221,00		
	SOMMANO mq					221,00	7,45	1´646,45
220 / 6 D1.087	Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta, eventuale taglio a sezione degli elementi e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio							
	Rimozione delle porte di accesso ai gruppi wc	2,00		0,800	2,100	3,36		
	Rimozione porte nicchie gruppi WC	16,00		0,800	2,100	26,88		
	SOMMANO mq					30,24	22,71	686,75
221 / 7 D1.093.a	Rimozione di apparecchi compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio: piatti docce							
	Rimozione piatti doccia esistenti				8,000	8,00		
	A RIPORTARE					8,00		230´838,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,00		230´838,84
	SOMMANO cad					8,00	56,43	451,44
222 / 8 D1.093.c	idem c.s. ...deposito provvisorio: vaso igienico (W.C.) **Rimozione vasi igienici esistenti nei gruppi wc**				16,000	16,00		
	SOMMANO cad					16,00	71,81	1´148,96
223 / 9 D1.093.d	idem c.s. ...deposito provvisorio: lavabo singolo su mensola **Rimozione lavabi esistenti nei gruppi wc**				6,000	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	38,50	231,00
224 / 10 D1.093.g	idem c.s. ...deposito provvisorio: cassetta alta di scarico				16,000	16,00		
	SOMMANO cad					16,00	18,80	300,80
225 / 11 D1.095.a	Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio: rubinetto singolo sino al diametro 3/4''				12,000	12,00		
	SOMMANO cad					12,00	4,37	52,44
226 / 12 D1.094.a	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio: tubazioni di impianto idrico **Rimozione tubazioni esistenti nei gruppi wc (a corpo)**		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	3,03	151,50
227 / 13 D1.094.b	idem c.s. ...tubazioni di scarico fino a 10 cm di diametro **Rimozione tubazioni esistenti nei gruppi wc (a corpo)**		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	3,79	113,70
228 / 15 D1.116	Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica **Si stima**				40,000	40,00		
	SOMMANO mc					40,00	47,19	1´887,60
229 / 16 D1.125.b	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni: rifiuti non pericolosi di codice Cer 1701 **Si stima**				3000,000	3´000,00		
	SOMMANO kg					3´000,00	0,45	1´350,00
230 / 17 A6.012.b	Muratura in mattoni e malta dello spessore di una testa, retta o curva ed a qualsiasi, altezza compresi							
	A R I P O R T A R E							236´526,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							236´526,28
	oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni a sei fori (8 x 14 x 28 cm)							
	WC donne		25,00		3,500	87,50		
	WC uomini		23,00		3,500	80,50		
	WC disabili		4,00		3,500	14,00		
	SOMMANO mq					182,00	37,02	6´737,64
231 / 18 B1.007	"Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali"							
	WC donne							
	***(lung.=25,00*2)**		50,00		3,000	150,00		
	WC uomini							
	***(lung.=23,00*2)**		46,00		3,000	138,00		
	WC disabili							
	***(lung.=4,00*2)**		8,00		3,000	24,00		
	SOMMANO mq					312,00	7,35	2´293,20
232 / 19 B1.004.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per interni su pareti verticali: con malta di grassello di calce e sabbia composta da 500 kg di grassello di calce per 1,00 mc di sabbia							
	WC donne							
	***(lung.=25,00*2)**		50,00		3,000	150,00		
	WC uomini							
	***(lung.=23,00*2)**		46,00		3,000	138,00		
	WC disabili							
	***(lung.=4,00*2)**		8,00		3,000	24,00		
	SOMMANO mq					312,00	23,19	7´235,28
233 / 20 B3.003.a	Rivestimento di ceramica monocottura di pasta rossa in piastrelle effetto marmorizzato, superficie lucida o cerata, tinta unita, ottenute per pressatura, smaltate, con alto grado di assorbimento dell'acqua (UNI EN 14411), poste in opera con idoneo collante su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresa la stuccatura dei giunti con cemento bianco e la pulitura finale, sono esclusi i pezzi speciali quali decori, angoli, spigoli e finali: 25 x 25 cm							
	WC donne							
	***(lung.=25,00*2+25)**		75,00		2,100	157,50		
	WC uomini							
	***(lung.=23,00*2+20+22)**		88,00		2,100	184,80		
	WC disabili							
	***(lung.=4,00*2+20)**		28,00		2,100	58,80		
	SOMMANO mq					401,10	54,94	22´036,43
234 / 21 B5.012.c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse, compresi ponti di servizio fino a 5 m di altezza: su superfici interne: con idropittura lavabile							
			191,00		2,000	382,00		
	SOMMANO mq					382,00	7,49	2´861,18
	A R I P O R T A R E							277´690,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							277´690,01
235 / 22 B1.004.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per interni su pareti verticali: con malta di grassello di calce e sabbia composta da 500 kg di grassello di calce per 1,00 mc di sabbia **Riprisino intonaco soffitto ammalorato (si stima maggiorazione del 30% per tener conto dell'irregolarità della superficie)** *(H/peso=1,30(44,49+70))				148,837	148,84		
	SOMMANO mq					148,84	23,19	3´451,60
236 / 23 B2.001	Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, ad asciugamento veloce (quattro giorni) e a ritiro controllato, con resistenza a compressione 40 N/mmq (a 28 gg), pedonabile dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4 cm **Realizzazione nuovo sottofondo nei gruppi wc**				145,000	145,00		
	SOMMANO mq					145,00	19,86	2´879,70
237 / 24 B2.003.a	Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 ÷ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e lisciato: spessore 20 mm **Realizzazione nuovo massetto nei gruppi wc**				145,000	145,00		
	SOMMANO mq					145,00	11,90	1´725,50
238 / 25 B2.029.a	Pavimento di gres porcellanato in piastrelle di 1ª scelta, superficie naturale antiscivolo, ottenute per pressatura, a massa unica omogenea, per pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411 gruppo B Ia UGL (non smaltato), poste in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 30 x 30 cm, spessore 8,5 mm: tinta unita **Realizzazione nuova pavimentazione nei gruppi wc**				145,000	145,00		
	SOMMANO mq					145,00	42,41	6´149,45
239 / 26 I1.026.b	"Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1 1/4"", sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie:" delle dimensioni di circa 65 x 50 cm **WC donne** **WC uomini** **WC disabili**				4,000 6,000 2,000	4,00 6,00 2,00		
	SOMMANO cad					12,00	332,42	3´989,04
	A RIPORTARE							295´885,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							295´885,30
240 / 27 I1.026.c	idem c.s. ...opere murarie:" sovrapprezzo per colonna in vetrochina							
	WC donne				4,000	4,00		
	WC uomini				6,000	6,00		
	WC disabili				2,000	2,00		
	SOMMANO cad					12,00	78,28	939,36
241 / 28 I1.018.c	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: sospeso con scarico a parete completo di struttura di sostegno e sedile in plastica							
	WC donne				8,000	8,00		
	WC uomini				9,000	9,00		
	SOMMANO cad					17,00	324,39	5´514,63
242 / 29 I1.049.a	Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimuovile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie: installato a pavimento							
	WC disabili				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	683,96	683,96
243 / 30 I1.053.a	Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio: interasse degli agganci a muro 260 mm							
	WC disabili				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	63,06	63,06
244 / 31 I1.047.a	Lavabo in ceramica con appoggia gomiti, paraspruzzi, miscelatore meccanico a leva lunga con bocchello estraibile, sifone con scarico flessibile per garantirne l'inclinazione, in opera con esclusione delle opere murarie: con mensole fisse							
	WC disabili				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	657,87	657,87
245 / 142 B1.004.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per interni su pareti verticali: con malta di grassello di calce e sabbia composta da 500 kg di grassello di calce per 1,00 mc di sabbia							
	Ripristino intonaco fasce interessate dal'adeguamento sismico	2,00	4,60	0,500		4,60		
	SOMMANO mq					4,60	23,19	106,67
246 / 143 C2.014.b	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la							
	A RIPORTARE							303´850,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							303´850,85
	ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80 cm: con anta cieca liscia: laccata bianca							
	Porte di accesso gruppi WC				4,000	4,00		
	Porte di accesso nicchie dei gruppi WC				18,000	18,00		
	SOMMANO cad					22,00	246,27	5´417,94
247 / 144 C2.080.d	Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili, compresa la rimozione di quelli esistenti fuori uso: puleggia per rullo							
	Riparazione infissi esistenti				6,000	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	20,74	124,44
248 / 145 C2.080.b	idem c.s. ...fuori uso: cinte di manovra in nylon							
	Riparazione infissi esistenti *(H/peso=6*6)				36,000	36,00		
	SOMMANO m					36,00	2,61	93,96
249 / 146 C2.077	Grande riparazione di infissi di qualunque genere con lo smontaggio e il rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati a parte, nonchè l'incollaggio, il rinzeppamento e l'incavicchiamento degli incastri con le parti lavorate ben rifinite e levigate							
	Riparazione "pesante" infissi esistenti ***(par.ug.=6*2)**	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	45,56	546,72
250 / 148 B7.040.a	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti, compreso i ponti di servizio fino all'altezza di 5,00 m ed ogni qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte: con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete							
	Rivestimento canna fumaria centrale termica ***(lung.=1+1+1)**		3,00		4,000	12,00		
	SOMMANO mq					12,00	25,83	309,96
251 / 149 NP4	Realizzazione impianto idrico-sanitario Si è ritenuto opportuno assimilare l'intervento di adeguamento dell'impianto idrico-sanitario a quello riportato nella tipologia edilizia DEI 2012 - D12, la quale prevede una incidenza per la realizzazione di impianti meccanici pari al 13,24%. Si stima che il solo impianto idrico-sanitario incida per il 50% pertanto, tenuto conto che il DEI 2012 riferito alla Tipologia edilizia D12 riporta un costo unitario al mq pari a € 1.139,00, si ottiene un valore unitario di €/mq 75,40. **In questo nuovo prezzo è prevista la realizzazione del nuovo impianto di idrico-sanitario nell spefifico tutta la distibuzione**							
	A R I P O R T A R E							310´343,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							310´343,87
	primaria e secondaria sia di adduzione che di scarico. Gli accessori sono stati conteggiati separatamente. ***(H/peso=45+70)**				115,000	115,00		
	SOMMANO mq					115,00	75,40	8´671,00
	Parziale Rifacimento gruppi WC (Cat 7) euro							104´760,97
	Impianto di rivelazione fumi (Cat 14)							
252 / 200 H4.001.e	"Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 230 V - 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 30 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto:" a 16 zone di rivelazione **Impianti rivelazione fumi archivi**				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2´166,88	2´166,88
253 / 201 H4.021.a	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico, da esterno IP 65, lampada allo xeno, luce rossa **A servizio dell'impianto di rivelazione fumi a servizio di tutti gli archivi presenti**				2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	67,63	135,26
254 / 202 H4.019.a	"Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto:" per montaggio interno **A servizio dell'impianto di rivelazione fumi a servizio di tutti gli archivi presenti**				4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	44,11	176,44
255 / 203 H4.004.c	"Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto:" con relè ausiliario **A servizio dell'impianto di rivelazione fumi a servizio di tutti gli archivi presenti: comprende anche rivelatori di fumo nella controsoffittatura**	2,00			18,000	36,00		
	SOMMANO cad					36,00	81,28	2´926,08
	Parziale Impianto di rivelazione fumi (Cat 14) euro							5´404,66
	Parziale OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie (SpCat 2) euro							110´165,63

	A R I P O R T A R E							324´419,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							324´419,53
	OS28 - Impianti termici e di condizionamento (SpCat 3) **Impianto di riscaldamento (Cat 17)**							
256 / 41 D1.099.c	Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio: radiatori in ghisa e/o in alluminio: da 13 a 20 elementi, per radiatore							
	Rimozione radiatori esistenti							
	Zona 1				2,000	2,00		
	Zona 2				2,000	2,00		
	Zona 3				2,000	2,00		
	Disimpegno 1				1,000	1,00		
	Zona Archivi				3,000	3,00		
	Gruppo WC				4,000	4,00		
	Disimpegno 2				1,000	1,00		
	Zona 4				2,000	2,00		
	Zona 5				3,000	3,00		
	Zona 6				2,000	2,00		
	Zona 7				2,000	2,00		
	Zona 8				3,000	3,00		
	SOMMANO cad					27,00	17,87	482,49
257 / 72 D1.116	Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica							
	Si stima				30,000	30,00		
	SOMMANO mc					30,00	47,19	1´415,70
258 / 73 D1.125.b	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni: rifiuti non pericolosi di codice Cer 1701							
	Si stima				2500,000	2´500,00		
	SOMMANO kg					2´500,00	0,45	1´125,00
259 / 74 I2.140.f	Radiatori in ghisa ad elementi componibili preassemblati in fabbrica, preverniciati con antiruggine e vernice RAL 9010, in opera completi di valvola d'intercettazione e detentore, valvola sfogo aria, mensole a murare, diametro attacchi 1", compreso il collegamento alle tubazioni di andata e ritorno dell'impianto: "interasse 813 mm; altezza 870 mm; profondità 100 mm; emissione termica 115 ± 5% W ad elemento:" a dodici elementi							
	Nuovo adiatore in corrisdpondenza di ciascuna finestra							
	Zona 1				4,000	4,00		
	Zona 2				4,000	4,00		
	Zona 3				4,000	4,00		
	Disimpegno 1				1,000	1,00		
	Zona Archivi				6,000	6,00		
	Gruppo WC				6,000	6,00		
	Disimpegno 2				1,000	1,00		
	Zona 4				4,000	4,00		
	Zona 5				5,000	5,00		
	Zona 6				4,000	4,00		
	Zona 7				3,000	3,00		
	Zona 8				6,000	6,00		
	SOMMANO cad					48,00	325,54	15´625,92
	A R I P O R T A R E							343´068,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							343´068,64
260 / 75 T.011.022.a	Fornitura e posa in opera di valvola di regolazione costituita da corpo valvola con attacchi ad angolo o diritti, testa termostatica di azionamento, otturatore con scala graduata di regolazione, sonda di temperatura a distanza per applicazione a contatto o di ferro, rame o plastica. -DN 10 (3/8") KV = 1,4, scala 20° C - 50° C. **Valvole termostatiche (vedi voce 67)**				48,000	48,00		
	SOMMANO cad					48,00	98,25	4´716,00
261 / 269 NP3	Realizzazione impianto di riscaldamento Si è ritenuto opportuno assimilare l'intervento di adeguamento dell'impianto di riscaldamento a quello riportato nella tipologia edilizia DEI 2012 - D12, la quale prevede una incidenza per la realizzazione di impianti meccanici pari al 13,24%. Si stima che il solo impianto di riscaldamento incida per il 50% pertanto, tenuto conto che il DEI 2012 riferito alla Tipologia edilizia D12 riporta un costo unitario al mq pari a € 1.139,00, si ottiene un valore unitario di €/mq 75,40. Tenuto conto che si prevede la realizzazione della sola distribuzione primaria e secondaria e che i radiatori sono stati computati a parte, si stima una riduzione ulteriore del 40%: €/ mq 45,24. **In questo nuovo prezzoè prevista la realizzazione del nuovo impianto di riscaldamento nell specifico tutta la distibuzione primaria e secondaria sino ad arrivare ai corpi scaldanti, questi ultimi esclusi in quanto valutati separatamente; è compresa anche la rimozione delle tubazioni esistenti.**				1275,000	1´275,00		
	SOMMANO mq					1´275,00	45,24	57´681,00
	Parziale Impianto di riscaldamento (Cat 17) euro							81´046,11
	Parziale OS28 - Impianti termici e di condizionamento (SpCat 3) euro							81´046,11
	A R I P O R T A R E							405´465,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							405´465,64
	OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi (SpCat 4) Impianto elettrico (Cat 15)							
262 / 14 D1.109	Rimozione di plafoniera per lampade ad incandescenza, con copertura in vetro o policarbonato, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, incluso l'onere di carico e trasporto a discarica autorizzata							
	Zona 1							
	Rimozione plafoniere esistenti e luci di emergenza				6,000	6,00		
	Zona 2							
	Rimozione plafoniere esistenti e luci di emergenza				6,000	6,00		
	Zona 3							
	Rimozione plafoniere esistenti e luci di emergenza				6,000	6,00		
	Gruppi WC							
	Gruppi wc				6,000	6,00		
	Disimpegno 1							
	Disimpegno				1,000	1,00		
	Zona Archivi							
	Archivi				6,000	6,00		
	Disimpegno 2							
	Disimpegno				1,000	1,00		
	Zona 4							
	Rimozione plafoniere esistenti e luci di emergenza				6,000	6,00		
	Zona 5							
	Rimozione plafoniere esistenti e luci di emergenza				6,000	6,00		
	***Zona* 6**							
	Rimozione plafoniere esistenti e luci di emergenza				6,000	6,00		
	Zona 7							
	Rimozione plafoniere esistenti e luci di emergenza				6,000	6,00		
	Zona 8							
	Rimozione plafoniere esistenti e luci di emergenza				6,000	6,00		
	SOMMANO cad					62,00	8,04	498,48
263 / 33 D1.116	Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica							
	Si stima				20,000	20,00		
	SOMMANO mc					20,00	47,19	943,80
264 / 34 D1.125.b	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni: rifiuti non pericolosi di codice Cer 1701							
	Si stima				500,000	500,00		
	SOMMANO kg					500,00	0,45	225,00
265 / 35 NP1	Realizzazione impianto elettrico Si è ritenuto opportuno assimilare l'intervento di adeguamento elettrico in esame a quello riportato nella tipologia edilizia DEI 2012 - D14, la quale prevede una incidenza per la realizzazione di impianto elettrico e trasmissione dati pari al 27,14%. Si stima che il solo impianto elettrico							
	A R I P O R T A R E							407´132,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							407´132,92
	incida per i 2/3 pertanto, tenuto conto che il DEI 2012 riferito alla Tipologia edilizia D14 riporta un costo unitario al mq pari a € 1.040,00, si ottiene un valore unitario di €/mq 188,17. Tenuto conto che non è prevista nè la realizzazione di una cabina di trasformazione, si stima una riduzione ulteriore del 35%: €/mq 122,31. **In questo nuovo prezzoè prevista la realizzazione di un nuovo impianto elettrico (forza motrice, illuminazione normale e di emergenza) e impianto di messa a terra.** **L'impianro elettrico dovrà prevedere un quadro elettrico generale collegato da collegare alla centrale quadri (adiacente al GE), quadri elettrici di zona, una distribuzione principale, all'interno della della controsoffittatura con idonea canalizzazione, ed una distribuzione secondaria da relaizzare con canaline a vista.**				1275,000	1´275,00		
	SOMMANO mq					1´275,00	122,31	155´945,25
266 / 69 H5.008.b	Apparecchio di illuminazione stagno per lampade fluorescenti, IP 65, alimentazione ordinaria in c.c. 12-48 V in emergenza: 18 W, con flusso luminoso non inferiore a 440 lm **Lampade di emergenza**					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	244,74	7´342,20
267 / 70 G3.075.b	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65: con reattore elettronico, per lampade da: 2 x 36 W ***Zona 1*** **Archivio** ***Zona* archivi** **Archivi** ***Zona 6*** **Archivio**				2,000 12,000 6,000	2,00 12,00 6,00		
	SOMMANO cad					20,00	122,97	2´459,40
268 / 71 G3.068.c	Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli da 300 mm o multipli di 300 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico: con schermo in lamiera d'acciaio bianco con lamelle longitudinali e trasversali, per lampade da: 4 x 18 W ***Zona 1*** **Per ufficio addetti** **Per corridoio** ***Zona 2*** **Stanza 1** **Stanza 2** **Corridoio** ***Zona 3*** **Stanza 1** **Stanza 2** **Corridoio** ***Gruppo WC*** **WC Donne** **WC Uomini** **WC Disabili** ***Disimpegno 1*** **Disimpegno** ***Disimpegno 2*** **Disimpegno**				6,000 6,000 6,000 6,000 3,000 6,000 6,000 3,000 6,000 8,000 3,000 3,000 3,000	6,00 6,00 6,00 6,00 3,00 6,00 6,00 3,00 6,00 8,00 3,00 3,00 3,00		
	A RIPORTARE					65,00		572´879,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					65,00		572´879,77
	Zona 4							
	Stanza 1				6,000	6,00		
	Stanza 2				6,000	6,00		
	Corridoio				3,000	3,00		
	Zona 5							
	Stanza 1				6,000	6,00		
	Stanza 2				6,000	6,00		
	Corridoio				3,000	3,00		
	Zona 6							
	Stanza 1				6,000	6,00		
	Corridoio				3,000	3,00		
	Zona 7							
	Stanza 1				6,000	6,00		
	Stanza 2				6,000	6,00		
	Corridoio				3,000	3,00		
	Zona 8							
	Stanza 1				6,000	6,00		
	Stanza 2				6,000	6,00		
	SOMMANO cad					131,00	170,89	22´386,59
	Parziale Impianto elettrico (Cat 15) euro							189´800,72
	Impianto di trasmissione dati/telefonico/ citofonico (Cat 16)							
269 / 36 NP2	Realizzazione impianto di trasmissione dati/ telefonia/citofonico/TV Si è ritenuto opportuno assimilare l'intervento di adeguamento dell'impianto di trasmissione dati in esame a quello riportato nella tipologia edilizia DEI 2012 - D14, la quale prevede una incidenza per la realizzazione di impianto elettrico e trasmissione dati pari al 27,14%. Si stima che il solo impianto di trasmissione dati incida per i 1/3 pertanto, tenuto conto che il DEI 2012 riferito alla Tipologia edilizia D14 riporta un costo unitario al mq pari a € 1.040,00, si ottiene un valore unitario di €/mq 94,085. Tenuto conto che detto impianto si abbina all'impianto elettrico si in termini di QE che di distribuzione, si stima una riduzione ulteriore del 35%: €/mq 61,155. Si ritiene congruo inserire all'interno di tale NP anche il nuovo impianto telefonico, citofonico e TV. **In questo nuovo prezzo è prevista la realizzazione di un nuovo impianto di trasmissione dati/telefonico e citofonico**				687,000	687,00		
	SOMMANO mq					687,00	61,15	42´010,05
	Parziale Impianto di trasmissione dati/telefonico/ citofonico (Cat 16) euro							42´010,05
	Parziale OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi (SpCat 4) euro							231´810,77
	Parziale LAVORI A CORPO euro							637´276,41
	A R I P O R T A R E							637´276,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							637´276,41
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)							
270 / 270 SIC.SPCL	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.					100,00		
	SOMMANO %					100,00	12´760,00	12´760,00
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro							12´760,00
	T O T A L E euro							650´036,41
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
C	**LAVORI A CORPO euro**	637´276,41	98,037-(100,000)
C:001	OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... euro	214´253,90	32,960-(33,620)
C:001.001	Controsoffittatura intero ufficio euro	52´080,00	8,012-(8,172)
C:001.002	Zona 1 euro	32´262,43	4,963-(5,063)
C:001.003	Zona 2 euro	11´780,16	1,812-(1,849)
C:001.004	Zona 3 euro	11´039,72	1,698-(1,732)
C:001.005	Disimpegno 1 euro	4´113,18	0,633-(0,645)
C:001.006	Zona Archivi euro	30´886,16	4,751-(4,847)
C:001.008	Disimpegno 2 euro	4´430,40	0,682-(0,695)
C:001.009	Zona 4 euro	10´342,00	1,591-(1,623)
C:001.010	Zona 5 euro	11´585,29	1,782-(1,818)
C:001.011	Zona 6 euro	21´133,80	3,251-(3,316)
C:001.012	Zona 7 euro	11´714,55	1,802-(1,838)
C:001.013	Zona 8 euro	12´886,21	1,982-(2,022)
C:002	OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie euro	110´165,63	16,948-(17,287)
C:002.007	Rifacimento gruppi WC euro	104´760,97	16,116-(16,439)
C:002.014	Impianto di rivelazione fumi euro	5´404,66	0,831-(0,848)
C:003	OS28 - Impianti termici e di condizionamento euro	81´046,11	12,468-(12,718)
C:003.017	Impianto di riscaldamento euro	81´046,11	12,468-(12,718)
C:004	OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi euro	231´810,77	35,661-(36,375)
C:004.015	Impianto elettrico euro	189´800,72	29,198-(29,783)
C:004.016	Impianto di trasmissione dati/telefonico/citofonico euro	42´010,05	6,463-(6,592)
S	**COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro**	12´760,00	1,963-(100,000)
	TOTALE euro	650´036,41	100,000
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		

RIEPILOGO COSTI SICUREZZA

TOTALE PROGETTO (lavori e sicurezza)

euro **650´036,41**

di cui per la sicurezza

COSTI SICUREZZA (speciali)	12´760,00
COSTI SICUREZZA (diretti)	0,00

TOTALE COSTI SICUREZZA

euro **12´760,00**

BARI, _____

Il Tecnico
Ing. Angelo Labellarte - Geom. Arcangelo Sicolo

A R I P O R T A R E

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
RIPORTO	

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo Lavori (soggetti a ribasso)	
A misura euro	0,00
A corpo euro	637´276,41
Sommano euro	637´276,41
b) Importo oneri per la sicurezza (NON soggetti a ribasso)	
A misura euro	0,00
A corpo euro	12´760,00
Sommano euro	12´760,00
TOTALE LAVORI euro	650´036,41
c) Somme a disposizione della stazione appaltante euro	199´963,59
TOTALE euro	850´000,00

BARI, _____

A RIPORTARE	