



**AGENZIA DEL DEMANIO**  
DIREZIONE REGIONALE PUGLIA E BASILICATA

pag. 1

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Lavori di adeguamento presso la porzione del primo piano della Palazzina A dell'immobile demaniale denominato "CASERMA LUCANIA" sito a Potenza nel rione S. Maria – via Ciccotti - Scheda Patrimoniale PZB0029

**COMMITTENTE:** Agenzia del Demanio - DR Puglia e Basilicata

Bari, \_\_\_\_\_

## I TECNICI:

Ing. Angelo Labellarte  
Geom. Arcangelo Sicolo

VISTO: Il Direttore Regionale  
Dott.ssa Giuliana Dionisio

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
<b><u>VOCI A MISURA</u></b>			
Nr. 1 A6.012.b	Muratura in mattoni e malta dello spessore di una testa, retta o curva ed a qualsiasi, altezza compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammortature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni a sei fori (8 x 14 x 28 cm) <b>euro (trentasette/02)</b>	mq	37,02
Nr. 2 A6.030.g	Muratura in blocchi monolitici in calcestruzzo cellulare espanso autoclavato, dimensioni 25 x 60 cm, densità 450 kg/mc, legati mediante idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a qualsiasi altezza ed a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, fonoassorbimento 47 dB, resistenza al fuoco classe REI > 180 <b>euro (cinquantanove/07)</b>	mq	59,07
Nr. 3 B1.004.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per interni su pareti verticali: con malta di grassello di calce e sabbia composta da 500 kg di grassello di calce per 1,00 mc di sabbia <b>euro (ventitre/19)</b>	mq	23,19
Nr. 4 B1.007	"Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali" <b>euro (sette/35)</b>	mq	7,35
Nr. 5 B2.001	Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, ad asciugamento veloce (quattro giorni) e a ritiro controllato, con resistenza a compressione 40 N/mm <sup>2</sup> (a 28 gg), pedonabile dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4 cm <b>euro (diciannove/86)</b>	mq	19,86
Nr. 6 B2.003.a	Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 ÷ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e lisciato: spessore 20 mm <b>euro (undici/90)</b>	mq	11,90
Nr. 7 B2.028.b	Pavimento di gres porcellanato in piastrelle di 1 <sup>a</sup> scelta, superficie naturale antiscivolo, ottenute per pressatura, a massa unica omogenea, per pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411 gruppo B la UGL (non smaltato), poste in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 40 x 40 cm, spessore 9,5 mm: granigliato <b>euro (quarantasei/43)</b>	mq	46,43
Nr. 8 B2.029.a	idem c.s. ...finale: dimensioni 30 x 30 cm, spessore 8,5 mm: tinta unita <b>euro (quarantadue/41)</b>	mq	42,41
Nr. 9 B3.003.a	Rivestimento di ceramica monocottura di pasta rossa in piastrelle effetto marmorizzato, superficie lucida o cerata, tinta unita, ottenute per pressatura, smaltate, con alto grado di assorbimento dell'acqua (UNI EN 14411), poste in opera con idoneo collante su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresa la stuccatura dei giunti con cemento bianco e la pulitura finale, sono esclusi i pezzi speciali quali decori, angoli, spigoli e finali: 25 x 25 cm <b>euro (cinquantaquattro/94)</b>	mq	54,94
Nr. 10 B3.042.c	Zoccolino di gres porcellanato di 1 <sup>a</sup> scelta a becco di civetta, posto in opera con idoneo collante: dimensioni 9,5 x 30 cm, spessore 8 mm, tinta unita e granigliato levigato <b>euro (ventiotto/23)</b>	m	28,23
Nr. 11 B5.001	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua <b>euro (uno/71)</b>	mq	1,71
Nr. 12 B5.002	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, fino ad un massimo del 20% del totale, compresa scartavetratura delle parti stuccate, da valutare al mq per l'intera superficie <b>euro (quattro/95)</b>	mq	4,95
Nr. 13 B5.012.c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse, compresi ponti di servizio fino a 5 m di altezza: su superfici interne: con idropittura lavabile <b>euro (sette/49)</b>	mq	7,49
Nr. 14 B7.040.a	Fornitura e posa in opera di parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti, compreso i ponti di servizio fino all'altezza di 5,00 m ed ogni qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte: con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete <b>euro (venticinque/83)</b>	mq	25,83
Nr. 15 B7.050.a	Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con lastre in silicato di calce rinforzato e idrato con fibre di cellulosa, esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, fissate alla muratura mediante		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	tasselli metallici ad espansione, compresa stuccatura dei giunti, compreso i ponti di servizio fino all'altezza di 5,00 m ed ogni qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte: parete intonacata dal lato esposto al fuoco, con lastra di densità 875 kg/mc, spessore 8 mm con bordi dritti, per REI 120 <b>euro (ventinove/93)</b>	mq	29,93
Nr. 16 B7.053.b	Fornitura e posa in opera di partizione antincendio omologata in classe 0 costituita da più lastre in calcio silicato, esenti da amianto, densità 900 kg/mc, con bordi dritti, di diversi spessori sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad un profilo perimetrale in acciaio zincato mediante viti in acciaio, compreso i ponti di servizio fino all'altezza di 5,00 m ed ogni qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte: con tre lastre sovrapposte dello spessore ciascuna di 15 mm, per resistenza al fuoco REI 120 <b>euro (novantauno/72)</b>	mq	91,72
Nr. 17 C1.026.a	Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio dritti di diametro 18 mm collegati tra loro da bielle in acciaio stampato e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato o estruso di alluminio corodate da guarnizioni antirumore, dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: con parte chiusa in acciaio zincato 8/10 <b>euro (novantasei/00)</b>	mq	96,00
Nr. 18 C1.037.h	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calcosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 120: ampiezza muro 1.265 x 2.150 mm <b>euro (cinquecentosessantaotto/95)</b>	cad	568,95
Nr. 19 C1.048.c	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su porte tagliafuoco in acciaio ad uno o due battenti: maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura <b>euro (duecentosette/61)</b>	cad	207,61
Nr. 20 C1.051	"Serramento in profilati di alluminio preverniciati con polveri epossidiche, dello spessore di 50 mm, a giunto aperto e profilo freddo con spessore massimo per vetrocamera di 23 mm, ad una o più ante; posto in opera completi di vetr-camera 4/12/4, coprifili, guarnizioni in EPDM, cerniere e meccanismo di chiusura, escluso eventuale controltelaio metallico, valutato al mq per infissi ad un'anta non inferiori a 1,0 mq e per infissi a due ante non inferiori a 1,5 mq" <b>euro (duecento/00)</b>	mq	200,00
Nr. 21 C2.014.b	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80 cm: con anta cieca liscia: laccata bianca <b>euro (duecentoquarantasei/27)</b>	cad	246,27
Nr. 22 C2.077	Grande riparazione di infissi di qualunque genere con lo smontaggio e il rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati a parte, nonché l'incollaggio, il rinzeppamento e l'incavicchiamento degli incastri con le parti lavorate ben rifinite e levigate <b>euro (quarantacinque/56)</b>	cad	45,56
Nr. 23 C2.080.b	Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili, compresa la rimozione di quelli esistenti fuori uso: cinte di manovra in nylon <b>euro (due/61)</b>	m	2,61
Nr. 24 C2.080.d	idem c.s. ...fuori uso: puleggia per rullo <b>euro (venti/74)</b>	cad	20,74
Nr. 25 D1.004.a	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta: muratura in mattoni pieni <b>euro (dieci/77)</b>	mq	10,77
Nr. 26 D1.004.b	idem c.s. ...in mattoni forati <b>euro (otto/61)</b>	mq	8,61
Nr. 27 D1.022	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta <b>euro (quindici/38)</b>	mq	15,38
Nr. 28 D1.025	Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco) compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta <b>euro (nove/23)</b>	mq	9,23

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 29 D1.029	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, anche con eventuale recupero parziale del materiale da riutilizzare e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta <b>euro (dieci/77)</b>	mq	10,77
Nr. 30 D1.037	Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta <b>euro (centosessantatove/21)</b>	mc	169,21
Nr. 31 D1.038	Demolizione di sottofondo in malta cementizia, compreso avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta <b>euro (settantasei/91)</b>	mc	76,91
Nr. 32 D1.040	Demolizione di rivestimento in ceramica, compreso avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio <b>euro (sette/45)</b>	mq	7,45
Nr. 33 D1.046	Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compreso avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, inclusi carico e trasporto a discarica controllata <b>euro (due/92)</b>	m	2,92
Nr. 34 D1.060	Rimozione di pareti divisorie in lastre di cartongesso con montanti verticali, guide a pavimento e soffitto ed eventuali strati di coibentazione nell'intercapedine, compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, inclusi l'eventuale calo in basso o il tiro in alto ed il trasporto a discarica <b>euro (nove/73)</b>	mq	9,73
Nr. 35 D1.085	Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta, eventuale taglio a sezione degli elementi e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio <b>euro (sedici/22)</b>	mq	16,22
Nr. 36 D1.087	Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta, eventuale taglio a sezione degli elementi e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio <b>euro (ventidue/71)</b>	mq	22,71
Nr. 37 D1.089	Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta, eventuale taglio a sezione degli elementi e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio <b>euro (uno/30)</b>	kg	1,30
Nr. 38 D1.091	Rimozione di sola superficie vetrata compreso lo stucco fermavetro o i regoletti in legno e metallo compreso e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio <b>euro (quindici/38)</b>	mq	15,38
Nr. 39 D1.092	Smontaggio di cancelli, parapetti ecc. in legno, compreso l'eventuale telaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta, eventuale taglio a sezione degli elementi e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio <b>euro (dodici/98)</b>	mq	12,98
Nr. 40 D1.093.a	Rimozione di apparecchi compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio: piatti doccia <b>euro (cinquantasei/43)</b>	cad	56,43
Nr. 41 D1.093.c	idem c.s. ...deposito provvisorio: vaso igienico (W.C.) <b>euro (settantauno/81)</b>	cad	71,81
Nr. 42 D1.093.d	idem c.s. ...deposito provvisorio: lavabo singolo su mensola <b>euro (trentaotto/50)</b>	cad	38,50
Nr. 43 D1.093.g	idem c.s. ...deposito provvisorio: cassetta alta di scarico <b>euro (diciotto/80)</b>	cad	18,80
Nr. 44 D1.094.a	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio: tubazioni di impianto idrico <b>euro (tre/03)</b>	m	3,03
Nr. 45 D1.094.b	idem c.s. ...tubazioni di scarico fino a 10 cm di diametro <b>euro (tre/79)</b>	m	3,79
Nr. 46 D1.095.a	Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio: rubinetto singolo sino al diametro 3/4" <b>euro (quattro/37)</b>	cad	4,37
Nr. 47 D1.099.c	Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio: radiatori in ghisa e/o in alluminio: da 13 a 20 elementi, per radiatore		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 48 D1.103.a	<b>euro (diciassette/87)</b> Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e pezzi speciali anche in metallo, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, incluso l'onere di carico e trasporto a discarica autorizzata: sezione fino a 150 cmq <b>euro (quattro/25)</b>	cad	17,87
Nr. 49 D1.109	Rimozione di plafoniera per lampade ad incandescenza, con copertura in vetro o policarbonato, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, incluso l'onere di carico e trasporto a discarica autorizzata <b>euro (otto/04)</b>	m	4,25
Nr. 50 D1.116	Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica <b>euro (quarantasette/19)</b>	mc	47,19
Nr. 51 D1.125.b	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni: rifiuti non pericolosi di codice Cer 1701 <b>euro (zero/45)</b>	kg	0,45
Nr. 52 G3.068.c	Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli da 300 mm o multipli di 300 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico: con schermo in lamiera d'acciaio bianco con lamelle longitudinali e trasversali, per lampade da: 4 x 18 W <b>euro (centosettanta/89)</b>	cad	170,89
Nr. 53 G3.075.b	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65: con reattore elettronico, per lampade da: 2 x 36 W <b>euro (centoventidue/97)</b>	cad	122,97
Nr. 54 H4.001.e	"Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 230 V - 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 30 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto:" a 16 zone di rivelazione <b>euro (duemilacentosessantasei/88)</b>	cad	2'166,88
Nr. 55 H4.004.c	"Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto:" con relè ausiliario <b>euro (ottantauno/28)</b>	cad	81,28
Nr. 56 H4.019.a	"Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto:" per montaggio interno <b>euro (quarantaquattro/11)</b>	cad	44,11
Nr. 57 H4.021.a	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico, da esterno IP 65, lampada allo xeno, luce rossa <b>euro (sessantasette/63)</b>	cad	67,63
Nr. 58 H5.008.b	Apparecchio di illuminazione stagno per lampade fluorescenti, IP 65, alimentazione ordinaria in c.c. 12-48 V in emergenza: 18 W, con flusso luminoso non inferiore a 440 lm <b>euro (duecentoquarantaquattro/74)</b>	cad	244,74
Nr. 59 I1.018.c	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: sospeso con scarico a parete completo di struttura di sostegno e sedile in plastica <b>euro (trecentoventiquattro/39)</b>	cad	324,39
Nr. 60 I1.026.b	"Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1 1/4", sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie:" delle dimensioni di circa 65 x 50 cm <b>euro (trecentotrentadue/42)</b>	cad	332,42
Nr. 61 I1.026.c	idem c.s. ...opere murarie:" sovrapprezzo per colonna in vetrochina <b>euro (settantaotto/28)</b>	cad	78,28
Nr. 62 I1.047.a	Lavabo in ceramica con appoggia gomiti, paraspruzzi, miscelatore meccanico a leva lunga con bocchello estraibile, sifone con scarico flessibile per garantirne l'inclinazione, in opera con esclusione delle opere murarie: con mensole fisse <b>euro (seicentocinquantesette/87)</b>	cad	657,87

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 63 I1.049.a	Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie: installato a pavimento <b>euro (seicentoottantatre/96)</b>	cad	683,96
Nr. 64 I1.053.a	Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio: interasse degli agganci a muro 260 mm <b>euro (sessantatre/06)</b>	cad	63,06
Nr. 65 I2.140.f	Radiatori in ghisa ad elementi componibili preassemblati in fabbrica, preverniciati con antiruggine e vernice RAL 9010, in opera completi di valvola d'intercettazione e detentore, valvola sfogo aria, mensole a murare, diametro attacchi 1", compreso il collegamento alle tubazioni di andata e ritorno dell'impianto: "interasse 813 mm; altezza 870 mm; profondità 100 mm; emissione termica 115 ± 5% W ad elemento:" a dodici elementi <b>euro (trecentoventicinque/54)</b>	cad	325,54
Nr. 66 I4.001.c	Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro: da kg 6, classe 55A-233BC <b>euro (ottantanove/70)</b>	cad	89,70
Nr. 67 I4.001.e	idem c.s. ...da kg 9, classe 55A-233BC <b>euro (centonove/63)</b>	cad	109,63
Nr. 68 I4.002.a	Estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo la normativa vigente, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza: da kg 2, classe 34BC <b>euro (centonovanta/42)</b>	cad	190,42
Nr. 69 I4.017.b	Porta cieca tagliafuoco ad un battente con struttura in acciaio, omologata a norme UNI EN 1634 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 120: ampiezza muro 900 x 2.000 mm <b>euro (quattrocentotrentadue/57)</b>	cad	432,57
Nr. 70 I4.019.g	Porta cieca tagliafuoco a due battenti con struttura in acciaio, omologata a norme UNI EN 1634 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su tre lati, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 120: ampiezza muro 1.800 x 2.000 mm <b>euro (ottocentoquarantauno/92)</b>	cad	841,92
Nr. 71 NP1	Realizzazione impianto elettrico Si è ritenuto opportuno assimilare l'intervento di adeguamento elettrico in esame a quello riportato nella tipologia edilizia DEI 2012 - D14, la quale prevede una incidenza per la realizzazione di impianto elettrico e trasmissione dati pari al 27,14%. Si stima che il solo impianto elettrico incida per i 2/3 pertanto, tenuto conto che il DEI 2012 riferito alla Tipologia edilizia D14 riporta un costo unitario al mq pari a € 1.040,00, si ottiene un valore unitario di €/mq 188,17. Tenuto conto che non è prevista nè la realizzazione di una cabina di trasformazione, si stima una riduzione ulteriore del 35%: €/mq 122,31. <b>euro (centoventidue/31)</b>	mq	122,31
Nr. 72 NP2	Realizzazione impianto di trasmissione dati/telefonia/citofonico/TV Si è ritenuto opportuno assimilare l'intervento di adeguamento dell'impianto di trasmissione dati in esame a quello riportato nella tipologia edilizia DEI 2012 - D14, la quale prevede una incidenza per la realizzazione di impianto elettrico e trasmissione dati pari al 27,14%. Si stima che il solo impianto di trasmissione dati incida per i 1/3 pertanto, tenuto conto che il DEI 2012 riferito alla Tipologia edilizia D14 riporta un costo unitario al mq pari a € 1.040,00, si ottiene un valore unitario di €/mq 94,085. Tenuto conto che detto impianto si abbina all'impianto elettrico si in termini di QE che di distribuzione, si stima una riduzione ulteriore del 35%: €/mq 61,155. Si ritiene congruo inserire all'interno di tale NP anche il nuovo impianto telefonico, citofonico e TV. <b>euro (sessantauno/15)</b>	mq	61,15
Nr. 73 NP3	Realizzazione impianto di riscaldamento Si è ritenuto opportuno assimilare l'intervento di adeguamento dell'impianto di riscaldamento a quello riportato nella tipologia edilizia DEI 2012 - D12, la quale prevede una incidenza per la realizzazione di impianti meccanici pari al 13,24%. Si stima che il solo impianto di riscaldamento incida per il 50% pertanto, tenuto conto che il DEI 2012 riferito alla Tipologia edilizia D12 riporta un costo unitario al mq pari a € 1.139,00, si ottiene un valore unitario di €/mq 75,40. Tenuto conto che si prevede la realizzazione della sola distribuzione primaria e secondaria e che i radiatori sono stati computati a parte, si stima una riduzione ulteriore del 40%: €/mq 45,24. <b>euro (quarantacinque/24)</b>	mq	45,24



