

COMMITTENTE:

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Centrale Manutenzione, Contratti e Beni Confiscati
Edilizia
Via Barberini, 38 - 00187 Roma

COMUNE	63100 ASCOLI PICENO (AP)
UBICAZIONE	VIA LUIGI MARINI, 15 / VIALE INDIPENDENZA
TITOLO DELL'OPERA	ADEGUAMENTO ANTICENDIO

PROPRIETA'	F.I.P.
RIF. URBAN. E CATASTALI	
PRATICA EDILIZIA	TIPO N. DEL

ELABORATO REDATTO DA:

PERITO INDUSTRIALE CANDELLORI EMIDIO
PROGETTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI
Via dell'Airone, 27 – 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) Tel./Fax 0735–753060
P.IVA 01420440446 E-mail: emidio@abc-service.it

PROGETTO PRELIMINARE		RADICE TAVOLE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
PROGETTO DEFINITIVO		NUMERO TAVOLE	1	6	24	3	2	2	1	2	1	1
PROGETTO ESECUTIVO	●											
PROGETTO AS-BUILT												

TAVOLA RELATIVA A:
INCIDENZA DELLA MANODOPERA

DATA: 21 OTTOBRE 2013	SCALA	COMMESSA N.	N° TAVOLA
REVISIONI		0513	L
01	FILE		
02			
03			
04			
05	IL COMMITTENTE	IL PROGETTISTA	IL COLLAUDATORE/APPALTATORE
06			
07			
08			
09			
10			

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICIO SITO IN VIA MARINI NEL
COMUNE DI ASCOLI PICENO.

COMMITTENTE: AGENZIA DEL DEMANIO

Data, 21/10/2013

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A CORPO</u>					
1 02.03.06.b)	Taglio a forza di strutture in C.A. da eseguire con idonei mezzi secondo le sagome prestabilite, compreso il calo in basso o tiro in alto dei materiali di risulta ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. da eseguire con martello demolitore. CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> 302,95 <i>Utili Impresa 10% euro</i> -27,54 <i>Spese Generali 13% euro</i> -31,68 <i>Prezzo Netto euro</i> 243,73 RISORSE: NOLI: h <i>Sommano le risorse euro</i> 10,00 <i>Resta manodopera euro</i> 233,73 QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO mc 13,36 302,95 4'047,41 3'122,63 77,151	1,000	10,00	10,00		
2 02.03.09	Taglio a forza di muratura in mattoni forati di qualsiasi tipo, spessore cm.30, da eseguire secondo le sagome prescritte, compreso il calo in basso o il tiro in alto dei materiali ... a profilatura dei bordi con malta cementizia ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> 94,24 <i>Utili Impresa 10% euro</i> -8,57 <i>Spese Generali 13% euro</i> -9,86 <i>Prezzo Netto euro</i> 75,81 RISORSE: NOLI: h <i>Sommano le risorse euro</i> 5,00 <i>Resta manodopera euro</i> 70,81 QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO mq 0,40 94,24 37,70 28,32 75,138	1,000	5,00	5,00		
3 02.03.10.g)	Demolizione o disfacimento dei manufatti compresi il tiro in alto o il calo in basso, tutte le precauzioni e cautele per evitare danni ad eventuali fabbricati vicini ed a terzi, l' ... o di proprietà dell'impresa. massetti da sottofondo in malta o calcestruzzo magro tipo gretonato, di qualsiasi spessore. CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> 2,21 <i>Utili Impresa 10% euro</i> -0,20 <i>Spese Generali 13% euro</i> -0,23 <i>Prezzo Netto euro</i> 1,78 RISORSE: NOLI: h <i>Sommano le risorse euro</i> 0,10 <i>Resta manodopera euro</i> 1,68	1,000	0,10	0,10		
	A R I P O R T A R E			4'085,11	3'150,95	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			4'085,11	3'150,95	
4 02.03.10.1)	QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO cm/mq Demolizione o disfacimento dei manufatti compresi il tiro in alto o il calo in basso, tutte le precauzioni e cautele per evitare danni ad eventuali fabbricati vicini ed a terzi, l' ... tti i materiali o manufatti demoliti restano di proprietà dell'impresa. solai a struttura mista con spessore oltre 25 cm CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 13% euro</i> <i>Prezzo Netto euro</i> RISORSE: NOLI: h Sommano le risorse euro Resta manodopera euro QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO cm/mq Demolizione o disfacimento dei manufatti compresi il tiro in alto o il calo in basso, tutte le precauzioni e cautele per evitare danni ad eventuali fabbricati vicini ed a terzi, l' ... tano di proprietà dell'impresa. pavimenti in legno, cotto e gres di qualsiasi spessore, compresa la malta di sottofondo. CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 13% euro</i> <i>Prezzo Netto euro</i> RISORSE: NOLI: h Sommano le risorse euro Resta manodopera euro QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO mq Trasporto a rifiuto di materiale proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito a qualsiasi distanza sec ... uenti alla rimozione del materiale, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 13% euro</i> <i>Prezzo Netto euro</i> RISORSE: NOLI: h TRASPORTI: h	518,08	2,21	1'144,95	870,38	76,018
5 02.03.10.v)	QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO cm/mq Demolizione o disfacimento dei manufatti compresi il tiro in alto o il calo in basso, tutte le precauzioni e cautele per evitare danni ad eventuali fabbricati vicini ed a terzi, l' ... tano di proprietà dell'impresa. pavimenti in legno, cotto e gres di qualsiasi spessore, compresa la malta di sottofondo. CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 13% euro</i> <i>Prezzo Netto euro</i> RISORSE: NOLI: h Sommano le risorse euro Resta manodopera euro QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO mq Trasporto a rifiuto di materiale proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito a qualsiasi distanza sec ... uenti alla rimozione del materiale, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 13% euro</i> <i>Prezzo Netto euro</i> RISORSE: NOLI: h TRASPORTI: h	607,20	1,85	1'123,32	844,01	75,135
6 02.05.03	QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO mq Trasporto a rifiuto di materiale proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito a qualsiasi distanza sec ... uenti alla rimozione del materiale, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 13% euro</i> <i>Prezzo Netto euro</i> RISORSE: NOLI: h TRASPORTI: h	2'464,76	18,00	44'365,68	35'443,25	79,889
	A R I P O R T A R E			50'719,06	40'308,59	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			50'719,06	40'308,59	
7 02.05.04	<i>Sommano le risorse euro</i>			30,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			12,24		23,314
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO mc	30,00	52,50	1'575,00	367,20	23,314
	Onere per il conferimento e smaltimento a discarica autorizzata di materiale proveniente da demolizione. Da corrispondersi esclusivamente previo rilascio alla Direzione Lavori dell ... a discarica si assume convenzionalmente l'equivalenza: un metro cubo di macerie di demolizione uguale a due tonnellate).					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			3,75		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-0,34		
	<i>Spese Generali 13% euro</i>			-0,39		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			3,02		
	RISORSE:					
	VARIE:					
8 03.03.01.b)	<i>cadauno</i>	1,000	2,15	2,15		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			2,15		
	<i>Resta manodopera euro</i>			0,87		23,200
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO mc	30,00	3,75	112,50	26,10	23,200
	Conglomerato cementizio, classe di esposizione XC1, XC2, XC3, XC4, XD1 e XA1 per strutture in elevazione in c.a. quali travi, pilastri, solette, travature reticolari ecc. confezion ... dare il lavoro finito a regola d'arte; escluso solo ferro di armatura e le casseformi: classe RCK 25 N/mm ² o 250 kg/cm ² .					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			154,40		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-14,04		
	<i>Spese Generali 13% euro</i>			-16,15		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			124,21		
	RISORSE:					
9 03.03.03.a)	MATERIALI:					
	<i>cadauno</i>	1,000	80,00	80,00		
	NOLI:					
	<i>h</i>	1,000	5,00	5,00		
	TRASPORTI:					
	<i>h</i>	1,000	5,00	5,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			90,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			34,21		22,157
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO mc	5,58	154,40	861,55	190,90	22,157
	Casseformi in legno o metalliche per getti di conglomerato cementizio per altezze dal piano di appoggio fino a 4,00 m, compresi i sostegni, i puntelli, i cunei per disarmo, la puli ... arte : misurate sulla sola superficie di contatto con il calcestruzzo; per pilastri, travi, solette a sbalzo scale, ecc.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			42,10		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-3,83		
	<i>Spese Generali 13% euro</i>			-4,40		
	A R I P O R T A R E			53'268,11	40'892,79	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			53'268,11	40'892,79	
10 03.04.01.b)	<i>Prezzo Netto euro</i>			33,87		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	<i>cadauno</i>	1,000	23,00	23,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			23,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			10,87		25,819
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO mq	34,92	42,10	1'470,13	379,58	25,819
	Fornitura e posa in opera di tondino per armatura di strutture in c.a., di caratteristiche rispondenti alle norme vigenti, in barre lisce o ad aderenza migliorata, compreso sagomat ... lativi ai controlli di legge e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: del tipo B450c (Feb44k)					
	CALCOLO MANODOPERA:					
11 05.01.07.b)	<i>Prezzo Voce euro</i>			1,83		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-0,17		
	<i>Spese Generali 13% euro</i>			-0,19		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			1,47		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	<i>cadauno</i>	1,000	0,80	0,80		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			0,80		
	<i>Resta manodopera euro</i>			0,67		36,612
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
12 05.01.14.d)	SOMMANO kg	448,52	1,83	820,79	300,51	36,612
	Murature portanti e tamponature in blocchetti termici di laterizio alveolato, eseguite con malta cementizia dosata a q.4 di cemento tipo 325, entro e fuori terra, a qualsiasi profilo ... unga immersione dei blocchetti, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito, a regola d'arte. spessore cm. 12					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			49,47		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-4,50		
	<i>Spese Generali 13% euro</i>			-5,17		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			39,80		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	<i>mq</i>	1,000	25,00	25,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			25,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			14,80		29,917
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO mq	252,36	49,47	12'484,25	3'734,93	29,917
	Pareti in lastre di cartongesso dello spessore di 10 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 6/10 di mm co ... llici per il fissaggio dei serramenti. con inserimento di lana di roccia e lastra tipo Placoflam con certificato REI 120					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			49,86		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	<i>mq</i>					
	<i>Sommano le risorse euro</i>					
	<i>Resta manodopera euro</i>					
	A R I P O R T A R E			68'043,28	45'307,81	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			68'043,28	45'307,81	
13 06.01.08.a)	Utili Impresa 10% euro			-4,53		
	Spese Generali 13% euro			-5,21		
	Prezzo Netto euro			40,12		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	mq	1,000	25,00	25,00		
	Sommano le risorse euro			25,00		
	Resta manodopera euro			15,12		30,325
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO mq	228,50	49,86	11'393,01	3'454,92	30,325
	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica, avente funzione di barriera al vapore, con doppia armatura costituita da una lamina di a ... dei materiali, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. spessore 2 mm supporto alluminio					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	Prezzo Voce euro			10,47		
14 07.01.06	Utili Impresa 10% euro			-0,95		
	Spese Generali 13% euro			-1,10		
	Prezzo Netto euro			8,42		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	mq	1,000	5,20	5,20		
	Sommano le risorse euro			5,20		
	Resta manodopera euro			3,22		30,755
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO mq	65,00	10,47	680,55	209,30	30,755
	Intonaco per interni, costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello spessore non infer ... presi il tiro in alto e il calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	Prezzo Voce euro			16,10		
15 08.01.07	Utili Impresa 10% euro			-1,46		
	Spese Generali 13% euro			-1,68		
	Prezzo Netto euro			12,96		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	mq	1,000	6,00	6,00		
	NOLI:					
	h	1,000	2,00	2,00		
	Sommano le risorse euro			8,00		
	Resta manodopera euro			4,96		30,807
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO mq	252,36	16,10	4'063,00	1'251,70	30,807
	Pavimento autolivellante realizzato con miscela di resine epossidiche caricate con graniglia di quarzo, steso direttamente su supporto esistente convenientemente preparato, atte a ... 'eventuale tiro in alto e il calo dei materiali ed ogni altro onere e					
	A R I P O R T A R E			84'179,84	50'223,73	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			84'179,84	50'223,73	
16 08.03.01.n)	magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	Prezzo Voce euro			43,12		
	Utili Impresa 10% euro			-3,92		
	Spese Generali 13% euro			-4,51		
	Prezzo Netto euro			34,69		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	mq	1,000	20,00	20,00		
	Sommano le risorse euro			20,00		
17 09.02.03.c)	Resto manodopera euro			14,69		34,068
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO mq	2'400,00	43,12	103'488,00	35'256,00	34,068
	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili, in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, larghezza massima di 18 cm e della lunghezza ... pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. pietra arenaria spessore cm.3					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	Prezzo Voce euro			124,67		
	Utili Impresa 10% euro			-11,33		
	Spese Generali 13% euro			-13,04		
	Prezzo Netto euro			100,30		
	RISORSE:					
18	MATERIALI:					
	mq	1,000	55,00	55,00		
	Sommano le risorse euro			55,00		
	Resto manodopera euro			45,30		36,336
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO mq	8,00	124,67	997,36	362,40	36,336
	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio FE 360 B (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamie ... e antiruggine ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. ringhiere e inferriate semplici					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	Prezzo Voce euro			6,85		
	Utili Impresa 10% euro			-0,62		
	Spese Generali 13% euro			-0,72		
	Prezzo Netto euro			5,51		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	kg	1,000	3,50	3,50		
	Sommano le risorse euro			3,50		
	Resto manodopera euro			2,01		29,343
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO kg	80,00	6,85	548,00	160,80	29,343
	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio FE					
	A R I P O R T A R E			189'213,20	86'002,93	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			189'213,20	86'002,93	
09.02.03.d)	360 B (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamie ... on una mano di minio o di vernice antiruggine ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 13% euro</i> <i>Prezzo Netto euro</i> RISORSE: MATERIALI: kg <i>Sommano le risorse euro</i> <i>Resta manodopera euro</i> QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO kg	1,000	3,20	3,20 6,39 -0,58 -0,67 5,14 3,20 3,20 1,94		30,360
19 10.01.03	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituito da resine acriliche diluite con acqua al 50 %, ad alta penetrazione, compresi il tiro e il calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 13% euro</i> <i>Prezzo Netto euro</i> RISORSE: MATERIALI: mq <i>Sommano le risorse euro</i> <i>Resta manodopera euro</i> QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO mq	1'114,65	6,39	7'122,61	2'162,42	30,360
20 10.01.05.a)	Tinteggiatura a tempera, data a pennello (liscia) o a rullo (buccia d'arancia), su pareti e soffitti, con due mani a perfetta copertura, compresi il tiro e il calo dei materiali ed ... per dare il lavoro finito a regola d'arte; esclusa la preparazione della parete da coneggiarsi a parte. del tipo liscio CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 13% euro</i> <i>Prezzo Netto euro</i> RISORSE: MATERIALI: mq <i>Sommano le risorse euro</i> <i>Resta manodopera euro</i> QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO mq	3'252,36	1,97	6'407,15	2'862,08	44,670
	A R I P O R T A R E			212'642,96	95'677,43	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			212'642,96	95'677,43	
21 10.01.06.a)	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropitture), data a pennello o a rullo su pareti e soffitti, con tre mani a perfetta copertura, compresi il ... lavoro finito a regola d'arte; esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte. a base di resine viniliche. CALCOLO MANODOPERA: Prezzo Voce euro <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 13% euro</i> Prezzo Netto euro RISORSE: MATERIALI: mq Sommano le risorse euro Resta manodopera euro QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO mq	1,000	2,00	2,00		46,712
				5,93 -0,54 -0,62 4,77 2,00 2,00 2,77		
22 11.01.02.a)	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorate e sagomate, dello spessore non inferiore a mm 8/10; compresi oneri per sovrapposizioni, chiodature, s ... di piombo od antiruggine ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. In acciaio zincato. CALCOLO MANODOPERA: Prezzo Voce euro <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 13% euro</i> Prezzo Netto euro RISORSE: MATERIALI: kg Sommano le risorse euro Resta manodopera euro QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO kg	252,36	5,93	1'496,49	699,04	46,712
				8,53 -0,78 -0,89 6,86 4,00 4,00 2,86		
23 12.01.03.d)	Perforazioni in murature di qualsiasi genere, spessore e consistenza, eseguite in orizzontale o inclinate, con sonda meccanica a rotazione, l'ausilio di aria compressa per la pulit ... magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. per murature in pietrame o cls, con diametro dei fori fino a 20 mm CALCOLO MANODOPERA: Prezzo Voce euro <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 13% euro</i> Prezzo Netto euro RISORSE: MATERIALI: m NOLI: h Sommano le risorse euro Resta manodopera euro	100,00	8,53	853,00	286,00	33,529
				48,99 -4,45 -5,12 39,42 20,00 5,00 25,00 14,42		
	A R I P O R T A R E			214'992,45	96'662,47	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			214'992,45	96'662,47	
24 13.08.14.a)	QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO m Serranda tagliafuoco a pala unica, con disgiuntore termico tarato a 72°C, con cassa in lamiera zincata, spessore mm 32, lunghezza non inferiore a cm 30, pala in materiale refrattar ... ità e stabilità, omologata EI 120 S EN 1366-2; conteggiata per dmq di superficie frontale, escluso telaio. Fino a dmq 8. CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 13% euro</i> <i>Prezzo Netto euro</i> RISORSE: MATERIALI: dmq Sommano le risorse euro Resta manodopera euro	36,00	48,99	1'763,64	519,12	29,435
				73,28		
				-6,66		
				-7,66		
				58,96		
		1,000	33,00	33,00		
				33,00		
				25,96		35,426
25 13.08.14.b)	QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO dmq Serranda tagliafuoco a pala unica, con disgiuntore termico tarato a 72°C, con cassa in lamiera zincata, spessore mm 32, lunghezza non inferiore a cm 30, pala in materiale refrattar ... a densità e stabilità, omologata REI 120; conteggiata per dmq di superficie frontale, escluso telaio. Da dmq 9 a dmq 15. CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 13% euro</i> <i>Prezzo Netto euro</i> RISORSE: MATERIALI: dmq Sommano le risorse euro Resta manodopera euro	198,78	73,28	14'566,60	5'160,33	35,426
				50,86		
				-4,62		
				-5,32		
				40,92		
		1,000	22,50	22,50		
				22,50		
				18,42		36,217
26 13.08.14.c)	QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO dmq Serranda tagliafuoco a pala unica, con disgiuntore termico tarato a 72°C, con cassa in lamiera zincata, spessore mm 32, lunghezza non inferiore a cm 30, pala in materiale refrattar ... densità e stabilità, omologata REI 120; conteggiata per dmq di superficie frontale, escluso telaio. Da dmq 16 a dmq 20. CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 13% euro</i> <i>Prezzo Netto euro</i> RISORSE: MATERIALI: dmq Sommano le risorse euro	18,60	50,86	946,00	342,61	36,217
				42,24		
				-3,84		
				-4,42		
				33,98		
		1,000	19,00	19,00		
				19,00		
	A R I P O R T A R E			232'268,69	102'684,53	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			232'268,69	102'684,53	
27 13.08.16.b)	Resta manodopera euro			14,98		35,464
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO dmq	40,00	42,24	1'689,60	599,20	35,464
	Accessori per serranda tagliafuoco. Elettromagnete a 24V.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	Prezzo Voce euro			245,69		
	Utili Impresa 10% euro			-22,34		
	Spese Generali 13% euro			-25,70		
	Prezzo Netto euro			197,65		
	RISORSE: MATERIALI: cadauno	1,000	125,00	125,00		
28 14.01.03.f)	Sommano le risorse euro			125,00		
	Resta manodopera euro			72,65		29,570
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cad	62,00	245,69	15'232,78	4'504,30	29,570
	Tubazione in metallo senza saldatura, tabella UNI 8863, con giunti filettati e manicotto, da realizzare fuori traccia, completa di raccordi, pezzi speciali, materiali di consumo, p ... eggiate a parte, così come eventuale formazione di fori, scavi e rinterri. DN mm 40 (1"1/2)= kg/m 3,85; acciaio zincato.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	Prezzo Voce euro			9,39		
	Utili Impresa 10% euro			-0,85		
	Spese Generali 13% euro			-0,98		
	Prezzo Netto euro			7,56		
29 14.04.01.i)	RISORSE: MATERIALI: kg	1,000	4,60	4,60		
	Sommano le risorse euro			4,60		
	Resta manodopera euro			2,96		31,523
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO kg	231,00	9,39	2'169,10	683,76	31,523
	Cassetta antincendio da esterno in acciaio con portello portavetro e vetro, avente dimensioni di cm 56x37x19, attestante la conformità alle norme UNI45, compresi i collegamenti all ... , ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Lunghezza tubo m 25,00; cassetta colore rosso.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	Prezzo Voce euro			246,96		
	Utili Impresa 10% euro			-22,45		
	Spese Generali 13% euro			-25,83		
	Prezzo Netto euro			198,68		
	RISORSE: MATERIALI: cadauno	1,000	120,00	120,00		
	Sommano le risorse euro			120,00		
	A R I P O R T A R E			251'360,17	108'471,79	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			251'360,17	108'471,79	
	<i>Resta manodopera euro</i>			78,68		31,859
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cad	2,00	246,96	493,92	157,36	31,859
30 14.04.06.i)	Fornitura e posa in opera di estintori a polvere, di tipo omologato dal Ministero degli Interni (D.M. del 20-12-1982), da attestare con dichiarazione di conformità, fissati a paret ... lo dei materiali, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Da 12 kg, classe 34A - 144 BC.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			116,62		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-10,60		
	<i>Spese Generali 13% euro</i>			-12,20		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			93,82		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	<i>cadauno</i>	1,000	68,00	68,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			68,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			25,82		22,140
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cad	72,00	116,62	8'396,64	1'859,04	22,140
31 14.04.09.a)	Fornitura e posa in opera di rilevatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile a fumo visibile, compreso eventuale tiro e calo dei materiali, ogni altro onere e magistero per attivazione dell'impianto e per dare il lavoro finito a regola d'arte. Completo di base di montaggio.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			121,61		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-11,06		
	<i>Spese Generali 13% euro</i>			-12,72		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			97,83		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	<i>cadauno</i>	1,000	67,00	67,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			67,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			30,83		25,352
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cad	324,00	121,61	39'401,64	9'988,92	25,352
32 14.04.12.a)	Pulsante di emergenza per allarme incendio, del tipo a rottura di vetro antischeggia a pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro, compreso eventuale ... eriali, ogni altro onere e magistero per attivazione dell'impianto e per dare il lavoro finito a regola d'arte. Interno.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			74,83		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-6,80		
	<i>Spese Generali 13% euro</i>			-7,83		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			60,20		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	<i>cadauno</i>	1,000	42,00	42,00		
	A R I P O R T A R E			299'652,37	120'477,11	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			299'652,37	120'477,11	
33 14.04.16.b)	<i>Sommano le risorse euro</i>			42,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			18,20		24,322
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cad	71,00	74,83	5'312,93	1'292,20	24,322
	Sirena di allarme autoprotetta, in custodia metallica verniciata, provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un periodo di almeno 1 ora, compreso eventuale tiro ... ni altro onere e magistero per attivazione dell'impianto e per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con lampeggiatore.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			205,79		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-18,71		
	<i>Spese Generali 13% euro</i>			-21,52		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			165,56		
34 14.04.17	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	<i>cadauno</i>	1,000	116,00	116,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			116,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			49,56		24,083
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cad	1,00	205,79	205,79	49,56	24,083
	Ripetitore di allarme ottico provvisto di lampada, in custodia metallica o pvc autoestinguente con vetro e pittogramma, compreso eventuale tiro e calo dei materiali, ogni altro onere e magistero per attivazione dell'impianto e per dare il lavoro finito a regola d'arte.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			112,25		
35 14.04.20.e)	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-10,20		
	<i>Spese Generali 13% euro</i>			-11,74		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			90,31		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	<i>cadauno</i>	1,000	63,00	63,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			63,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			27,31		24,330
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cad	89,00	112,25	9'990,25	2'430,59	24,330
35 14.04.20.e)	Fornitura e posa in opera di "porta tagliafuoco" ad un battente, attestante la conformità alle norme UNI9723, dotata di specifica omologazione ministeriale, certificata ISO 9001, r ... e il lavoro finito a regola d'arte. Dimensioni serramento per luce di passaggio. (Largh. x alt = mm 800 x 2150); REI 60.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			657,92		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-59,81		
	<i>Spese Generali 13% euro</i>			-68,81		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			529,30		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	A R I P O R T A R E			315'161,34	124'249,46	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			315'161,34	124'249,46	
36 14.04.20.f)	cadauno	1,000	305,00	305,00		
	Sommano le risorse euro			305,00		
	Resta manodopera euro			224,30		34,092
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cad	4,00	657,92	2'631,68	897,20	34,092
	Fornitura e posa in opera di "porta tagliafuoco" ad un battente, attestante la conformità alle norme UNI9723, dotata di specifica omologazione ministeriale, certificata ISO 9001, r ... e il lavoro finito a regola d'arte. Dimensioni serramento per luce di passaggio. (Largh. x alt = mm 900 x 2150); REI 60.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	Prezzo Voce euro			679,75		
	Utili Impresa 10% euro			-61,80		
	Spese Generali 13% euro			-71,09		
37 14.04.20.l)	Prezzo Netto euro			546,86		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	cadauno	1,000	305,00	305,00		
	Sommano le risorse euro			305,00		
	Resta manodopera euro			241,86		35,581
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cad	21,00	679,75	14'274,75	5'079,06	35,581
	Fornitura e posa in opera di "porta tagliafuoco" ad un battente, attestante la conformità alle norme UNI9723, dotata di specifica omologazione ministeriale, certificata ISO 9001, r ... il lavoro finito a regola d'arte. Dimensioni serramento per luce di passaggio. (Largh. x alt = mm 1265 x 2000); REI 120.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
38 14.04.20.n)	Prezzo Voce euro			954,14		
	Utili Impresa 10% euro			-86,74		
	Spese Generali 13% euro			-99,79		
	Prezzo Netto euro			767,61		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	cadauno	1,000	435,00	435,00		
	Sommano le risorse euro			435,00		
	Resta manodopera euro			332,61		34,860
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
38 14.04.20.n)	SOMMANO cad	1,00	954,14	954,14	332,61	34,860
	Fornitura e posa in opera di "porta tagliafuoco" ad un battente, attestante la conformità alle norme UNI9723, dotata di specifica omologazione ministeriale, certificata ISO 9001, r ... il lavoro finito a regola d'arte. Dimensioni serramento per luce di passaggio. (Largh. x alt = mm 900 x 2150); REI 120.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	Prezzo Voce euro			776,41		
	Utili Impresa 10% euro			-70,58		
	Spese Generali 13% euro			-81,20		
	Prezzo Netto euro			624,63		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	cadauno					
	A R I P O R T A R E			333'021,91	130'558,33	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			333'021,91	130'558,33	
39 14.04.21.d)	RISORSE: MATERIALI: cadauno	1,000	360,00	360,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			360,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			264,63		34,084
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cad	6,00	776,41	4'658,46	1'587,78	34,084
	Fornitura e posa in opera di "porta tagliafuoco" a due battenti, attestante la conformità alle norme UNI9723, dotata di specifica omologazione ministeriale, certificata ISO 9001, r ... il lavoro finito a regola d'arte. Dimensioni serramento per luce di passaggio. (Largh. x alt = mm 1400 x 2150); REI 120.					
	CALCOLO MANODOPERA: Prezzo Voce euro			1'353,26		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-123,02		
	<i>Spese Generali 13% euro</i>			-141,53		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			1'088,71		
40 14.04.21.i)	RISORSE: MATERIALI: cadauno	1,000	610,00	610,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			610,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			478,71		35,375
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cad	25,00	1'353,26	33'831,50	11'967,75	35,375
	Fornitura e posa in opera di "porta tagliafuoco" a due battenti, attestante la conformità alle norme UNI9723, dotata di specifica omologazione ministeriale, certificata ISO 9001, r ... il lavoro finito a regola d'arte. Dimensioni serramento per luce di passaggio. (Largh. x alt = mm 1200 x 2150); REI 120.					
	CALCOLO MANODOPERA: Prezzo Voce euro			1'318,96		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-119,91		
	<i>Spese Generali 13% euro</i>			-137,94		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			1'061,11		
41 14.04.21.k)	RISORSE: MATERIALI: cadauno	1,000	600,00	600,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			600,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			461,11		34,960
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cad	1,00	1'318,96	1'318,96	461,11	34,960
	Fornitura e posa in opera di "porta tagliafuoco" a due battenti, attestante la conformità alle norme UNI9723, dotata di specifica omologazione ministeriale, certificata ISO 9001, r ... il lavoro finito a regola d'arte. Dimensioni serramento per luce di passaggio. (Largh. x alt = mm 1300 x 2150); REI 120.					
	CALCOLO MANODOPERA: Prezzo Voce euro			1'390,68		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-126,43		
	<i>Spese Generali 13% euro</i>			-145,44		
	A R I P O R T A R E			372'830,83	144'574,97	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			372'830,83	144'574,97	
	<i>Prezzo Netto euro</i>			1'118,81		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	<i>cadauno</i>	1,000	620,00	620,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			620,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			498,81		35,868
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cad	5,00	1'390,68	6'953,40	2'494,05	35,868
42	Fornitura e posa in opera di "porta tagliafuoco" a due battenti, attestante la conformità alle norme UNI9723, dotata di specifica omologazione ministeriale, certificata ISO 9001, r ... il lavoro finito a regola d'arte. Dimensioni serramento per luce di passaggio. (Largh. x alt = mm 1800 x 2150); REI 120.					
14.04.21.n)						
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			1'524,76		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-138,61		
	<i>Spese Generali 13% euro</i>			-159,47		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			1'226,68		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	<i>cadauno</i>	1,000	700,00	700,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			700,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			526,68		34,542
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cad	2,00	1'524,76	3'049,52	1'053,36	34,542
43	Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico per apertura a spinta, dotato di omologazione ministeriale, montato su porta esistente per una larghezza massima fino a ml 1,20, ... erramenta d'uso comune, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con scrocco alto e basso					
14.04.22.b)						
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			249,45		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-22,68		
	<i>Spese Generali 13% euro</i>			-26,09		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			200,68		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	<i>cadauno</i>	1,000	130,00	130,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			130,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			70,68		28,334
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cad	24,00	249,45	5'986,80	1'696,32	28,334
44	Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico per apertura a spinta, dotato di omologazione ministeriale, montato su porta esistente per una larghezza massima fino a ml 1,20, ... tro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con scrocco laterale alto e basso per porta a due ante.					
14.04.22.c)						
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			318,05		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-28,91		
	A R I P O R T A R E			388'820,55	149'818,70	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			388'820,55	149'818,70	
45 15.01.03.g)	<i>Spese Generali 13% euro</i>			-33,26		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			255,88		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	<i>cadauno</i>	1,000	160,00	160,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			160,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			95,88		30,146
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cad	42,00	318,05	13'358,10	4'026,96	30,146
	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per piccola distribuzione costituito da scatola da incasso, telaio e pannello frontale in materiale isolante resistente al fuoco secon ... 17,5 compreso l'onere del cablaggio delle apparecchiature, queste ultime da pagare a parte. fino a 24 moduli (con IP 44)					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			93,33		
46 15.01.04.e)	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-8,48		
	<i>Spese Generali 13% euro</i>			-9,76		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			75,09		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	<i>cadauno</i>	1,000	48,00	48,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			48,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			27,09		29,026
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cad	3,00	93,33	279,99	81,27	29,026
	Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 6 kA, con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posto in opera e cablato in quadri predisposti. Bipolare da 10 a 32 A.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			33,88		
47 15.01.10.c)	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-3,08		
	<i>Spese Generali 13% euro</i>			-3,54		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			27,26		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	<i>cadauno</i>	1,000	18,00	18,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			18,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			9,26		27,332
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cad	18,00	33,88	609,84	166,68	27,332
	Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6 kA, norme CEI 23.18-17.5 (Icn) di tipo modulare fornito e posto in opera funzionante a perfett ... completo di quota di cablaggio, accessori e montaggio su quadro o su scatola. Tetrapolare da 6 A a 20 A con Id: 0.03 A.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			114,75		
	A R I P O R T A R E			403'068,48	154'093,61	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			403'068,48	154'093,61	
48 15.01.12.m)	Utili Impresa 10% euro Spese Generali 13% euro			-10,43 -12,00		
	Prezzo Netto euro			92,32		
	RISORSE: MATERIALI: cadauno	1,000	61,00	61,00		
	Sommano le risorse euro			61,00		
	Resta manodopera euro			31,32		27,294
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cad	4,00	114,75	459,00	125,28	27,294
	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN completi di quota di cablaggio, accessori e montaggio. Interruttore orario e giornaliero e settimanale digitale.					
	CALCOLO MANODOPERA: Prezzo Voce euro			82,95		
	Utili Impresa 10% euro			-7,54		
	Spese Generali 13% euro			-8,68		
	Prezzo Netto euro			66,73		
	RISORSE: MATERIALI: cadauno	1,000	44,00	44,00		
	Sommano le risorse euro			44,00		
	Resta manodopera euro			22,73		27,402
49 15.01.12.o)	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cad	2,00	82,95	165,90	45,46	27,402
	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN completi di quota di cablaggio, accessori e montaggio. Contattore tetrapolare 20 A.					
	CALCOLO MANODOPERA: Prezzo Voce euro			31,80		
	Utili Impresa 10% euro			-2,89		
	Spese Generali 13% euro			-3,33		
	Prezzo Netto euro			25,58		
	RISORSE: MATERIALI: cadauno	1,000	18,50	18,50		
	Sommano le risorse euro			18,50		
	Resta manodopera euro			7,08		22,264
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cad	2,00	31,80	63,60	14,16	22,264
	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN completi di quota di cablaggio, accessori e montaggio. Sezionatore porta fusibili bipolare fino a 32 A.					
	CALCOLO MANODOPERA: Prezzo Voce euro			24,20		
	Utili Impresa 10% euro			-2,20		
	Spese Generali 13% euro			-2,53		
50 15.01.12.p)						
	A R I P O R T A R E			403'756,98	154'278,51	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			403'756,98	154'278,51	
51 15.02.02.c)	<i>Prezzo Netto euro</i>			19,47		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	<i>cadauno</i>	1,000	12,80	12,80		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			12,80		
	<i>Resta manodopera euro</i>			6,67		27,562
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cad	2,00	24,20	48,40	13,34	27,562
	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissare a parete o sotto pavimento o in cunicolo predisposto, compreso graffe, cavalletti di ancoraggio o bloccaggio con malta c ... nere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte; la tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 25 mm.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
52 15.03.01.p)	<i>Prezzo Voce euro</i>			6,98		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-0,63		
	<i>Spese Generali 13% euro</i>			-0,73		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			5,62		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	<i>m</i>	1,000	3,50	3,50		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			3,50		
	<i>Resta manodopera euro</i>			2,12		30,372
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
53 15.03.01.q)	SOMMANO m	3'820,00	6,98	26'663,60	8'098,40	30,372
	Cavo unipolare in rame, isolato in PVC, del tipo non propagante l'incendio, atossico, grado di isolamento 3, secondo le direttive CEI 20-35; 20-22 II; 20-37 I; fornito ed infilato ... ogni altro onere e magistero per dare i cavi perfettamente funzionanti; (corda flessibile NO7V-K). 1 x 2,5 mmq (NO7V-K).					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			1,18		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-0,11		
	<i>Spese Generali 13% euro</i>			-0,12		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			0,95		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	<i>m</i>	1,000	0,60	0,60		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			0,60		
	<i>Resta manodopera euro</i>			0,35		29,661
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO m	120,00	1,18	141,60	42,00	29,661
	Cavo unipolare in rame, isolato in PVC, del tipo non propagante l'incendio, atossico, grado di isolamento 3, secondo le direttive CEI 20-35; 20-22 II; 20-37 I; fornito ed infilato ... ogni altro onere e magistero per dare i cavi perfettamente funzionanti; (corda flessibile NO7V-K). 1 x 1,5 mmq (NO7V-K).					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			1,07		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-0,10		
	A R I P O R T A R E			430'610,58	162'432,25	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			430'610,58	162'432,25	
	<i>Spese Generali 13% euro</i>			-0,11		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			0,86		
	RISORSE: MATERIALI: m	1,000	0,53	0,53		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			0,53		
	<i>Resta manodopera euro</i>			0,33		30,841
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO m	2'840,00	1,07	3'038,80	937,20	30,841
54 15.05.06.a)	Punto luce normale derivato dalle cassette di derivazione delle dorsali di distribuzione, posato entro canalina a vista per cornici e pareti completa di coperchio. Canalina in PVC ... tro onere e magistero per dare il lavoro finito perfettamente funzionante. Interrotto, formazione conduttori 3x1x1,5 mmq					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			49,33		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-4,48		
	<i>Spese Generali 13% euro</i>			-5,16		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			39,69		
	RISORSE: MATERIALI: cadauno	1,000	22,50	22,50		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			22,50		
	<i>Resta manodopera euro</i>			17,19		34,847
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cad	182,00	49,33	8'978,06	3'128,58	34,847
55 18.12.01.a)	Nolo di ponteggio tubolare in acciaio, esterno di facciata o interno, per altezze superiori a m 4 e fino a m 20, conforme alle norme di sicurezza vigenti, eventuale messa a terra, ... ei lavori. Il prezzo è a metro quadrato in proiezione verticale di facciata: per i primi 30 giorni lavorativi di impiego					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			10,17		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-0,92		
	<i>Spese Generali 13% euro</i>			-1,06		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			8,19		
	RISORSE: VARIE: cadauno	1,000	5,10	5,10		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			5,10		
	<i>Resta manodopera euro</i>			3,09		30,383
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO mq	64,76	10,17	658,61	200,11	30,383
56 NP.A.0001	Fornitura e posa in opera di doppia lastra in calciosilicato dello spessore di 25mm cadauna per la realizzazione di compartimentazione orizzontale e verticale, con classe di resist ... asseratura, staffaggi, ecc..) ed è inoltre compreso tutto il necessario per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	A R I P O R T A R E			443'286,05	166'698,14	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			443'286,05	166'698,14	
57 NP.A.0002	Prezzo Voce euro			55,00		
	Utili Impresa 10% euro			-5,00		
	Spese Generali 13% euro			-5,75		
	Prezzo Netto euro			44,25		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	m	1,000	29,09	29,09		
	TRASPORTI:					
	h	1,000	0,87	0,87		
	Sommano le risorse euro			29,96		
	Resta manodopera euro			14,29		25,982
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO m	650,00	55,00	35'750,00	9'288,50	25,982
	Fornitura trasporto e posa in opera di sistema di pressurizzazione per Filtri a Prova di Fumo a norma UNI EN 12101-6:2005 adeguatamente progettato da professionista abilitato a cui ... llarma incendio.					
	Non sono ammessi rivelatori di fumo con relè collegati direttamente al Kit e quindi non a norma.					
58 NP.A.0003	CALCOLO MANODOPERA:					
	Prezzo Voce euro			5'830,00		
	Utili Impresa 10% euro			-530,00		
	Spese Generali 13% euro			-609,73		
	Prezzo Netto euro			4'690,27		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	cadauno	1,000	3'200,00	3'200,00		
	NOLI:					
	h	1,000	64,00	64,00		
	TRASPORTI:					
	h	1,000	96,00	96,00		
	Sommano le risorse euro			3'360,00		
	Resta manodopera euro			1'330,27		22,818
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cadauno	6,00	5'830,00	34'980,00	7'981,62	22,818
58 NP.A.0003	Tamponamento antifiamma REI 120. Tamponamento antifiamma REI 120, su attraversamento di cavi B.T. o tubazioni metalliche di pareti o solai con foro inferiore ai mm 50 di diametro, ... to fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per fori del diametro di mm 40.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	Prezzo Voce euro			19,54		
	Utili Impresa 10% euro			-1,78		
	Spese Generali 13% euro			-2,04		
	Prezzo Netto euro			15,72		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	cadauno	1,000	6,62	6,62		
	TRASPORTI:					
	h	1,000	0,20	0,20		
	Sommano le risorse euro			6,82		
	A R I P O R T A R E			514'016,05	183'968,26	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			514'016,05	183'968,26	
	<i>Resta manodopera euro</i>			8,90		45,548
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cad	280,00	19,54	5'471,20	2'492,00	45,548
59 NP.A.0004	Ventilatore assiale per montaggio a parete. Ventilatore assiale per montaggio a parete per portate fino a 1740 mc/h, motore IEC a rotore esterno a velocità regolabile. Sono compres ... opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria max a bocca libera non inferiore a: V. Q=1700/1000 D=300 V=2.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			370,50		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-33,68		
	<i>Spese Generali 13% euro</i>			-38,75		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			298,07		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	<i>cadauno</i>	1,000	210,00	210,00		
	TRASPORTI:					
	<i>h</i>	1,000	6,30	6,30		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			216,30		
	<i>Resta manodopera euro</i>			81,77		22,070
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cadauno	2,00	370,50	741,00	163,54	22,070
60 NP.A.0005	Collare tagliafuoco. Collare tagliafuoco per tubazioni in plastica attraversanti pareti tagliafuoco realizzato con contenitore metallico entro cui e' predisposto il passaggio della ... ll'intonaco; la tinteggiatura. Diametro del passaggio disponibile attraverso il collare: D (mm). Diametro mm 110 REI 180					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			248,22		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-22,57		
	<i>Spese Generali 13% euro</i>			-25,96		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			199,69		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	<i>cadauno</i>	1,000	139,83	139,83		
	TRASPORTI:					
	<i>h</i>	1,000	4,20	4,20		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			144,03		
	<i>Resta manodopera euro</i>			55,66		22,424
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cad	70,00	248,22	17'375,40	3'896,20	22,424
61 NP.A.0006	Porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanch ... co; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 1400 x 2150.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			807,96		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-73,45		
	<i>Spese Generali 13% euro</i>			-84,50		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			650,01		
	A R I P O R T A R E			537'603,65	190'520,00	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			537'603,65	190'520,00	
62 NP.A.0007	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	cadauno	1,000	404,11	404,11		
	TRASPORTI:					
	h	1,000	12,12	12,12		
	Sommano le risorse euro			416,23		
	Resta manodopera euro			233,78		28,935
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cad	12,00	807,96	9'695,52	2'805,36	28,935
	Porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanch ... co; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 1300 x 2150.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	Prezzo Voce euro			783,54		
	Utili Impresa 10% euro			-71,23		
	Spese Generali 13% euro			-81,95		
	Prezzo Netto euro			630,36		
63 NP.A.0008	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	cadauno	1,000	395,84	395,84		
	TRASPORTI:					
	h	1,000	11,88	11,88		
	Sommano le risorse euro			407,72		
	Resta manodopera euro			222,64		28,415
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cad	13,00	783,54	10'186,02	2'894,32	28,415
	Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o ... uanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Elettromagnete con fissaggio a muro.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	Prezzo Voce euro			83,64		
	Utili Impresa 10% euro			-7,60		
	Spese Generali 13% euro			-8,75		
	Prezzo Netto euro			67,29		
64 NP.A.0009	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	cadauno	1,000	24,81	24,81		
	TRASPORTI:					
	h	1,000	0,74	0,74		
	Sommano le risorse euro			25,55		
	Resta manodopera euro			41,74		49,904
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cad	32,00	83,64	2'676,48	1'335,68	49,904
	Portone antincendio con le caratteristiche dettate dalla norma UNI CNVVF CCI 9723 «Resistenza al fuoco di parte ed altri elementi di chiusura - Prove e criteri di classificazione», ... secondo richiesta della Direzione lavori, fornita e posata in opera con allegata certificazione di omologazione: REI 120					
	A R I P O R T A R E			560'161,67	197'555,36	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			560'161,67	197'555,36	
65 NP.A.0010	CALCOLO MANODOPERA: Prezzo Voce euro Utili Impresa 10% euro Spese Generali 13% euro			433,82 -39,44 -45,37		
	Prezzo Netto euro			349,01		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	mq	1,000	215,76	215,76		
	NOLI:					
	h	1,000	4,32	4,32		
	TRASPORTI:					
	h	1,000	6,47	6,47		
	Sommano le risorse euro			226,55		
	Resta manodopera euro			122,46		28,228
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO m²	54,00	433,82	23'426,28	6'612,84	28,228
	Manufatti in acciaio per travi e colonne in profilati. Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e ... i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. Tubolari senza saldatura, in acciaio Fe430B.					
66 NP.A.0011	CALCOLO MANODOPERA: Prezzo Voce euro Utili Impresa 10% euro Spese Generali 13% euro			4,23 -0,38 -0,44		
	Prezzo Netto euro			3,41		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	kg	1,000	1,16	1,16		
	TRASPORTI:					
	h	1,000	0,03	0,03		
	Sommano le risorse euro			1,19		
	Resta manodopera euro			2,22		52,482
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO kg	495,00	4,23	2'093,85	1'098,90	52,482
	Trattamenti intumescente di muri. Trattamenti intumescente di muri, pareti portanti, solai in laterizio, in cemento armato, etc, in modo da raggiungere le Classi di resistenza al f ... usato e la relativa dichiarazione dell'istallatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.					
	CALCOLO MANODOPERA: Prezzo Voce euro Utili Impresa 10% euro Spese Generali 13% euro			11,02 -1,00 -1,15		
	Prezzo Netto euro			8,87		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	kg	1,000	4,28	4,28		
	TRASPORTI:					
	h	1,000	0,13	0,13		
	Sommano le risorse euro			4,41		
	A R I P O R T A R E			585'681,80	205'267,10	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			585'681,80	205'267,10	
	<i>Resta manodopera euro</i>			4,46		40,472
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO kg	3'628,00	11,02	39'980,56	16'180,88	40,472
67 NP.A.0012	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione da fumi e di gas tossici corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sott ... corre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x2,5 mm2					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			6,30		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-0,57		
	<i>Spese Generali 13% euro</i>			-0,66		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			5,07		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	m	1,000	3,44	3,44		
	TRASPORTI:					
	h	1,000	0,10	0,10		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			3,54		
	<i>Resta manodopera euro</i>			1,53		24,286
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO m	120,00	6,30	756,00	183,60	24,286
68 NP.A.0013	Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di acciaio nero o zincato. Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di ferro vario, opportunamente vi di materiale di fissaggio, verniciatura con doppia mano di antiruggine ed il fissaggio. Staffaggi in acciaio zincato.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			5,80		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-0,53		
	<i>Spese Generali 13% euro</i>			-0,61		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			4,66		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	kg	1,000	2,05	2,05		
	TRASPORTI:					
	h	1,000	0,06	0,06		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			2,11		
	<i>Resta manodopera euro</i>			2,55		43,966
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO kg	20,00	5,80	116,00	51,00	43,966
69 NP.A.0014	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco e a bassissima emissione di fumi e di gas tossici corrosivi, con conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto classe 5, i ... corre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x1,5 mm2					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			3,56		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-0,32		
	<i>Spese Generali 13% euro</i>			-0,37		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			2,87		
	A R I P O R T A R E			626'534,36	221'682,58	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			626'534,36	221'682,58	
70 NP.A.0015	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	m	1,000	1,80	1,80		
	TRASPORTI:					
	h	1,000	0,05	0,05		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			1,85		
	<i>Resta manodopera euro</i>			1,02		28,652
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO m	4'830,00	3,56	17'194,80	4'926,60	28,652
	Centrale di rilevazione incendi e fumi. Centrale di rilevazione incendi e fumi provvista di custodia metallica verniciata o in plastica, in grado di gestire un numero minimo di qua ... nito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Fino a 16 zone.					
71 NP.A.0016	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			4'461,41		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-405,58		
	<i>Spese Generali 13% euro</i>			-466,60		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			3'589,23		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	cadauno	1,000	2'511,99	2'511,99		
	TRASPORTI:					
	h	1,000	75,36	75,36		
72 NP.A.0017	<i>Sommano le risorse euro</i>			2'587,35		
	<i>Resta manodopera euro</i>			1'001,88		22,457
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cad	1,00	4'461,41	4'461,41	1'001,88	22,457
	Fornitura e posa in opera di diffusore a tromba. Diffusore a Tromba Esponenziale ad elevata stabilità con trasformatore 100V integrato. Costruito in materiale plastico resistente a ... canalizzazioni predisposte e relativo fissaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza 10W					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			130,00		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-11,82		
	<i>Spese Generali 13% euro</i>			-13,60		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			104,58		
72 NP.A.0017	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	cadauno	1,000	71,81	71,81		
	TRASPORTI:					
	h	1,000	2,15	2,15		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			73,96		
	<i>Resta manodopera euro</i>			30,62		23,554
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cadauno	26,00	130,00	3'380,00	796,12	23,554
	Fornitura e posa in opera di box Diffusore Acustico. Dffusore acustico da parete in senso orizzontale o verticale oppure da soffitto. Angolo di dispersione del suono 180°. Risposte ... canalizzazioni predisposte e relativo fissaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza 10W					
	A R I P O R T A R E			651'570,57	228'407,18	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			651'570,57	228'407,18	
73 NP.A.0018	CALCOLO MANODOPERA: Prezzo Voce euro <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 13% euro</i>			110,00 <i>-10,00</i> <i>-11,50</i>		
	Prezzo Netto euro			88,50		
	RISORSE:					
	MATERIALI: cadauno	1,000	58,67	58,67		
	TRASPORTI: h	1,000	1,76	1,76		
	Sommano le risorse euro			60,43		
	Resta manodopera euro			28,07		25,518
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cadauno	356,00	110,00	39'160,00	9'992,92	25,518
	Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono ... funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x18W (solo emergenza).					
	CALCOLO MANODOPERA: Prezzo Voce euro <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 13% euro</i>			125,65 <i>-11,42</i> <i>-13,14</i>		
	Prezzo Netto euro			101,09		
74 NP.A.0019	RISORSE:					
	MATERIALI: cadauno	1,000	70,05	70,05		
	TRASPORTI: h	1,000	2,10	2,10		
	Sommano le risorse euro			72,15		
	Resta manodopera euro			28,94		23,032
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cad	109,00	125,65	13'695,85	3'154,46	23,032
	Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono ... a spia di funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x18W (S. A.).					
	CALCOLO MANODOPERA: Prezzo Voce euro <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 13% euro</i>			156,59 <i>-14,24</i> <i>-16,38</i>		
	Prezzo Netto euro			125,97		
	RISORSE:					
	MATERIALI: cadauno	1,000	88,26	88,26		
	TRASPORTI: h	1,000	2,65	2,65		
	Sommano le risorse euro			90,91		
	Resta manodopera euro			35,06		22,390
	A R I P O R T A R E			704'426,42	241'554,56	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			704'426,42	241'554,56	
75 NP.A.0020	QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO cad Controsoffitto in lastre prefabbricate di cartongesso, dello spessore di 13 mm. circa, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante. questa inclusa; costituita da p ... oltre compreso la demolizione dell'area interessata all'intervento e la realizzazione di una botola d'ispezione 60x60cm. CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 13% euro</i> <i>Prezzo Netto euro</i> RISORSE: MATERIALI: mq TRASPORTI: h <i>Sommano le risorse euro</i> <i>Resta manodopera euro</i>	73,00	156,59	11'431,07	2'559,38	22,390
				39,20		
				-3,56		
				-4,10		
				31,54		
		1,000	17,11	17,11		
		1,000	0,51	0,51		
				17,62		
				13,92		35,510
76 NP.A.0021	QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO mq Fornitura e posa in opera di sistema di allarme realizzato a perfetta regola d'arte, costituito da: ... butori filtri di rete, prolunghe, ripiani, pannelli, angolari ripiano parta apparecchi, montaggio, cablaggio e collaudo. CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 13% euro</i> <i>Prezzo Netto euro</i> RISORSE: MATERIALI: cadauno TRASPORTI: h <i>Sommano le risorse euro</i> <i>Resta manodopera euro</i>	2,00	39,20	78,40	27,84	35,510
				66'839,71		
				-6'076,34		
				-6'990,48		
				53'772,89		
		1,000	37'371,83	37'371,83		
		1,000	1'121,16	1'121,16		
				38'492,99		
				15'279,90		22,861
77 NP.A.0022	QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO a Realizzazione di muratura con blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato dello spessore di 80mm e caratteristiche di comportamento al fuoco EI 120, completa di rasatura e tinteggiatura. E' compreso inoltre quanto necessario, lo smontaggio dell'infisso e il suo smaltimento. CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 13% euro</i> <i>Prezzo Netto euro</i> RISORSE: MATERIALI:	1,00	66'839,71	66'839,71	15'279,90	22,861
				120,00		
				-10,91		
				-12,55		
				96,54		
	A R I P O R T A R E			782'775,60	259'421,68	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			782'775,60	259'421,68	
78 NP.A.0023	cadauno	1,000	66,17	66,17		
	TRASPORTI:					
	h	1,000	1,99	1,99		
	Sommano le risorse euro			68,16		
	Resta manodopera euro			28,38		23,650
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cadauno	6,00	120,00	720,00	170,28	23,650
	Rimozione e smaltimento delle porte oggetto di sostituzione compreso di trasporto ed ogni altro onere necessario allo svolgimento delle lavorazioni.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	Prezzo Voce euro			25,00		
	Utili Impresa 10% euro			-2,27		
	Spese Generali 13% euro			-2,61		
	Prezzo Netto euro			20,12		
	RISORSE:					
79 NP.A.0024	MATERIALI:					
	cadauno	1,000	0,70	0,70		
	TRASPORTI:					
	h	1,000	0,02	0,02		
	Sommano le risorse euro			0,72		
	Resta manodopera euro			19,40		77,600
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cadauno	75,00	25,00	1'875,00	1'455,00	77,600
	Smontaggio di infissi. Smontaggio di infissi, degradati non recuperabili o da restaurare, compreso lo smontaggio del telaio fisso, eventuali cardini, zanche a muro e ferramenta di ... trasporto a rifiuto degli elementi degradati o il trasporto degli elementi da restaurare. Porte interne in legno o ferro					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	Prezzo Voce euro			31,27		
	Utili Impresa 10% euro			-2,84		
	Spese Generali 13% euro			-3,27		
	Prezzo Netto euro			25,16		
80 NP.A.0025	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	cadauno	1,000	0,64	0,64		
	TRASPORTI:					
	h	1,000	0,02	0,02		
	Sommano le risorse euro			0,66		
	Resta manodopera euro			24,50		78,350
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO m²	60,00	31,27	1'876,20	1'470,00	78,350
	Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante apparecchiature eroganti aerosol di polveri di potassio realizzate in acciaio inox, idoneo per fuochi di classe A - B - C, ad ... ai sensi del DM 4/4/1974, completo di tutti gli accessori di montaggio: erogatore con carica estinguente fino a 4,42 kg					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	Prezzo Voce euro			2'219,59		
	Utili Impresa 10% euro			-201,78		
	A R I P O R T A R E			787'246,80	262'516,96	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			787'246,80	262'516,96	
81 NP.A.0026	<i>Spese Generali 13% euro</i>			-232,14		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			1'785,67		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	cadauno	1,000	1'283,04	1'283,04		
	TRASPORTI:					
	h	1,000	12,83	12,83		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			1'295,87		
	<i>Resta manodopera euro</i>			489,80		22,067
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cad	147,00	2'219,59	326'279,73	72'000,60	22,067
	Unità attuatrice per impianti per estinzione automatica d'incendio con erogatori di aerosol di sali di potassio con funzionamento automatico tramite comando derivato dalla centrale ... re e delle batterie tampone, dotata di propri accumulatori per il funzionamento in assenza temporanea di energia di rete					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			809,65		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-73,60		
	<i>Spese Generali 13% euro</i>			-84,68		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			651,37		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	cadauno	1,000	465,81	465,81		
	TRASPORTI:					
	h	1,000	4,66	4,66		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			470,47		
	<i>Resta manodopera euro</i>			180,90		22,343
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cad	11,00	809,65	8'906,15	1'989,90	22,343
82 NP.A.0027	Spostamento di cassetta anticendio UNI45 completa di idrante. Sono compresi le tubazioni in acciaio zincanto, i raccordi, gli staffaggi e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			550,00		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-50,00		
	<i>Spese Generali 13% euro</i>			-57,52		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			442,48		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	cadauno	1,000	316,85	316,85		
	TRASPORTI:					
	h	1,000	3,17	3,17		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			320,02		
	<i>Resta manodopera euro</i>			122,46		22,265
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cadauno	1,00	550,00	550,00	122,46	22,265
83	Noleggio di elementi metallici regolabili (cristi) per puntellamenti. Noleggio, fino a 12					
	A R I P O R T A R E			1'122'982,68	336'629,92	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			1'122'982,68	336'629,92	
NP.E.0001	mesi, di elementi metallici regolabili (cristi) di lunghezza variabile sino a 3,00 m, per ... appoggio, chioderia varia, successivi tiraggi a completamento del puntellamento, nonché lo smontaggio a lavoro ultimato. CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> 4,61 <i>Utili Impresa 10% euro</i> -0,42 <i>Spese Generali 13% euro</i> -0,48 <i>Prezzo Netto euro</i> 3,71 RISORSE: MATERIALI: cadauno 1,000 1,13 1,13 TRASPORTI: h 1,000 0,03 0,03 <i>Sommano le risorse euro</i> 1,16 <i>Resta manodopera euro</i> 2,55 QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO cad 18,00 4,61 82,98 45,90 55,315					
84 NP.E.0002	Riprofilatura applicata a mano. Riprofilatura da eseguirsi con malta cementizia a ritiro controllato bicomponente direttamente a cazzuola o con frattazzo metallico, esercitando una ... ne) a 28gg 200.000-220.000 Kg/cm² Per uno spessore medio di mm 30. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> 139,70 <i>Utili Impresa 10% euro</i> -12,70 <i>Spese Generali 13% euro</i> -14,61 <i>Prezzo Netto euro</i> 112,39 RISORSE: MATERIALI: mq 1,000 78,86 78,86 TRASPORTI: h 1,000 2,37 2,37 <i>Sommano le risorse euro</i> 81,23 <i>Resta manodopera euro</i> 31,16 QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO m² 24,97 139,70 3'488,31 778,07 22,305					
85 NP.E.0003	Iniezioni, in perfori, di miscela composta da cemento 425. Iniezioni, in perfori armati e non, di miscela composta di cemento tipo 425 e acqua. Sono compresi: la miscela fino a tre ... one ad iniezione avvenuta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per perfori fino a mm 35. CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> 18,93 <i>Utili Impresa 10% euro</i> -1,72 <i>Spese Generali 13% euro</i> -1,98 <i>Prezzo Netto euro</i> 15,23 RISORSE: MATERIALI: m 1,000 6,69 6,69 TRASPORTI: h 1,000 0,20 0,20 <i>Sommano le risorse euro</i> 6,89					
	A R I P O R T A R E			1'126'553,97	337'453,89	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			1'126'553,97	337'453,89	
86 NP.E.0004	<i>Resta manodopera euro</i>			8,34		44,057
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO m	36,00	18,93	681,48	300,24	44,057
	Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f... era finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio Fe 430 B.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	Prezzo Voce euro			2,90		
	Utili Impresa 10% euro			-0,26		
	Spese Generali 13% euro			-0,30		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			2,34		
	RISORSE:					
87 NP.E.0005	MATERIALI:					
	kg	1,000	1,62	1,62		
	TRASPORTI:					
	h	1,000	0,05	0,05		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			1,67		
	<i>Resta manodopera euro</i>			0,67		23,103
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO kg	689,43	2,90	1'999,35	461,92	23,103
	Pannelli tipo sandwich per copertura. Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, f... inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le scossaline. Pannelli con spessore mm 50.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
88 NP.E.0006	Prezzo Voce euro			44,14		
	Utili Impresa 10% euro			-4,01		
	Spese Generali 13% euro			-4,62		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			35,51		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	mq	1,000	20,96	20,96		
	TRASPORTI:					
	h	1,000	0,63	0,63		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			21,59		
	<i>Resta manodopera euro</i>			13,92		31,536
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO m²	62,51	44,14	2'759,19	870,14	31,536
	Lavori di ripristino compresa la fornitura del materiale necessario di piccole opere riguardanti le voci appresso elencate: Rinforzo fissaggio delle ringhiere dove necessario; ins ... alle attività svolte in cantiere. Sono inoltre comprese le opere necessarie alle realizzazione a perfetta regola d'arte.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	Prezzo Voce euro			30'828,30		
	Utili Impresa 10% euro			-2'802,57		
	Spese Generali 13% euro			-3'224,20		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			24'801,53		
	A R I P O R T A R E			1'131'993,99	339'086,19	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
	RIPORTO			
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>			
C	LAVORI A CORPO euro	1'163'431,99	349'394,89	30,031
C:001	ADEG. NORM. 2° P I. euro	288'393,38	91'953,04	31,885
C:001.001	OPERE EDILI VARIE euro	96'748,10	43'990,05	45,469
C:001.001.001	PAVIMENTO AUTORIMESSA euro	74'187,75	35'080,65	47,286
C:001.001.009	INTERVENTI A CORREDO euro	22'560,35	8'909,40	39,491
C:001.002	COMPARTIMENTAZIONI ANTICENDIO euro	43'845,23	13'952,12	31,821
C:001.003	VENTILAZIONE MECCANICA euro	5'247,34	1'564,14	29,808
C:001.004	IMPIANTO IDRICO ANTICENDIO euro	1'939,51	568,52	29,313
C:001.006	RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE ALLARME euro	11'926,69	3'046,97	25,547
C:001.007	IMPIANTO SPEGNIMENTO AUTOMATICO euro	120'876,87	26'683,00	22,075
C:001.008	ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	7'809,64	2'148,24	27,508
C:002	ADEG. NORM. 1° P I. euro	381'920,55	120'189,53	31,470
C:002.001	OPERE EDILI VARIE euro	150'564,04	63'780,98	42,361
C:002.001.001	PAVIMENTO AUTORIMESSA euro	74'187,75	35'080,65	47,286
C:002.001.002	APERTURE PIANO INT _OPERE PROVVISORIALI euro	741,59	246,01	33,173
C:002.001.003	APERTURE PIANO INT _DEMOLIZIONI euro	7'481,36	5'768,27	77,102
C:002.001.004	APERTURE PIANO INT _OPERE IN C.A. euro	6'086,65	1'504,86	24,724
C:002.001.005	APERTURE PIANO INT _OPERE MURARIE euro	12'484,25	3'734,93	29,917
C:002.001.006	APERTURE PIANO INT _INTONACI E TINTEGGIATURE euro	6'056,64	2'172,82	35,875
C:002.001.007	GRIGLIE ESTERNE _OPERE IN C.A. euro	2'999,25	963,56	32,127
C:002.001.008	GRIGLIE ESTERNE _OPERE VARIE euro	11'881,15	3'494,48	29,412
C:002.001.009	INTERVENTI A CORREDO euro	28'645,40	10'815,40	37,756
C:002.002	COMPARTIMENTAZIONI ANTICENDIO euro	56'083,31	16'680,53	29,742
C:002.004	IMPIANTO IDRICO ANTICENDIO euro	1'389,51	446,06	32,102
C:002.005	MEZZI DI ESTINZIONE PORTATILI euro	349,86	77,46	22,140
C:002.006	RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE ALLARME euro	12'633,10	3'221,44	25,500
C:002.007	IMPIANTO SPEGNIMENTO AUTOMATICO euro	151'951,13	33'540,20	22,073
C:002.008	ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	8'949,60	2'442,86	27,296
C:003	ADEG. NORM. P Terra (lato ovest) euro	153'486,18	37'492,17	24,427
C:003.002	COMPARTIMENTAZIONI ANTICENDIO euro	24'627,68	7'910,93	32,122
C:003.005	MEZZI DI ESTINZIONE PORTATILI euro	816,34	180,74	22,140
C:003.006	RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE ALLARME euro	80'793,94	18'769,30	23,231
C:003.007	IMPIANTO SPEGNIMENTO AUTOMATICO euro	42'981,86	9'487,10	22,072
C:003.008	ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	4'266,36	1'144,10	26,817
C:004	ADEG. NORM. P Terra (lato est) euro	19'787,29	5'958,02	30,110
C:004.002	COMPARTIMENTAZIONI ANTICENDIO euro	9'897,15	3'390,97	34,262
C:004.005	MEZZI DI ESTINZIONE PORTATILI euro	1'282,82	284,02	22,140
C:004.006	RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE ALLARME euro	6'431,14	1'680,26	26,127
C:004.008	ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	2'176,18	602,77	27,699
C:005	ADEG. NORM. P 1 (lato ovest) euro	48'489,01	14'883,88	30,695
C:005.002	COMPARTIMENTAZIONI ANTICENDIO euro	30'181,56	10'419,89	34,524
C:005.005	MEZZI DI ESTINZIONE PORTATILI euro	1'399,44	309,84	22,140
C:005.006	RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE ALLARME euro	6'707,53	1'756,57	26,188
C:005.007	IMPIANTO SPEGNIMENTO AUTOMATICO euro	7'468,42	1'650,30	22,097
C:005.008	ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	2'732,06	747,28	27,352
C:006	ADEG. NORM. P 1 (lato est) euro	24'406,18	7'184,38	29,437
C:006.002	COMPARTIMENTAZIONI ANTICENDIO euro	12'650,08	4'091,50	32,344
C:006.005	MEZZI DI ESTINZIONE PORTATILI euro	583,10	129,10	22,140
C:006.006	RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE ALLARME euro	8'677,80	2'274,87	26,215
C:006.008	ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	2'495,20	688,91	27,609
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
	R I P O R T O			
C:007	ADEG. NORM. P 2 (lato ovest) euro	25'546,89	7'474,33	29,257
C:007.002	COMPARTIMENTAZIONI ANTICENDIO euro	14'175,30	4'479,86	31,603
C:007.005	MEZZI DI ESTINZIONE PORTATILI euro	466,48	103,28	22,140
C:007.006	RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE ALLARME euro	7'936,19	2'085,54	26,279
C:007.008	ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	2'968,92	805,65	27,136
C:008	ADEG. NORM. P 2 (lato est) euro	27'232,81	8'282,26	30,413
C:008.002	COMPARTIMENTAZIONI ANTICENDIO euro	15'947,43	5'309,31	33,293
C:008.005	MEZZI DI ESTINZIONE PORTATILI euro	583,10	129,10	22,140
C:008.006	RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE ALLARME euro	8'371,36	2'197,77	26,253
C:008.008	ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	2'330,92	646,08	27,718
C:009	ADEG. NORM. P 3 (lato ovest) euro	20'622,71	5'748,70	27,876
C:009.002	COMPARTIMENTAZIONI ANTICENDIO euro	11'358,50	3'275,31	28,836
C:009.005	MEZZI DI ESTINZIONE PORTATILI euro	233,24	51,64	22,140
C:009.006	RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE ALLARME euro	6'473,89	1'720,60	26,578
C:009.008	ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	2'557,08	701,15	27,420
C:010	ADEG. NORM. P 3 (lato est) euro	28'102,44	8'377,64	29,811
C:010.002	COMPARTIMENTAZIONI ANTICENDIO euro	15'530,43	5'074,78	32,676
C:010.005	MEZZI DI ESTINZIONE PORTATILI euro	816,34	180,74	22,140
C:010.006	RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE ALLARME euro	8'724,83	2'291,52	26,264
C:010.008	ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	3'030,84	830,60	27,405
C:011	ADEG. NORM. P 4 (lato ovest) euro	24'720,45	7'044,60	28,497
C:011.002	COMPARTIMENTAZIONI ANTICENDIO euro	12'185,41	3'737,29	30,670
C:011.005	MEZZI DI ESTINZIONE PORTATILI euro	349,86	77,46	22,140
C:011.006	RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE ALLARME euro	9'422,18	2'476,45	26,283
C:011.008	ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	2'763,00	753,40	27,267
C:012	ADEG. NORM. P 4 (lato est) euro	32'722,14	10'109,78	30,896
C:012.002	COMPARTIMENTAZIONI ANTICENDIO euro	20'259,69	6'840,82	33,766
C:012.005	MEZZI DI ESTINZIONE PORTATILI euro	932,96	206,56	22,140
C:012.006	RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE ALLARME euro	9'209,27	2'419,62	26,274
C:012.008	ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	2'320,22	642,78	27,703
C:013	ADEG. NORM. P 5 (lato ovest) euro	55'204,48	14'903,62	26,997
C:013.002	COMPARTIMENTAZIONI ANTICENDIO euro	31'540,51	9'178,04	29,099
C:013.005	MEZZI DI ESTINZIONE PORTATILI euro	349,86	77,46	22,140
C:013.006	RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE ALLARME euro	8'860,83	2'337,38	26,379
C:013.007	IMPIANTO SPEGNIMENTO AUTOMATICO euro	11'907,60	2'629,90	22,086
C:013.008	ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	2'545,68	680,84	26,745
C:014	ADEG. NORM. P 5 (lato est) euro	19'926,63	5'956,44	29,892
C:014.002	COMPARTIMENTAZIONI ANTICENDIO euro	10'661,74	3'489,04	32,725
C:014.005	MEZZI DI ESTINZIONE PORTATILI euro	233,24	51,64	22,140
C:014.006	RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE ALLARME euro	7'394,09	1'966,54	26,596
C:014.008	ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	1'637,56	449,22	27,432
C:015	ADEG. NORM. P 6 euro	12'870,85	3'836,50	29,808
C:015.002	COMPARTIMENTAZIONI ANTICENDIO euro	5'026,37	1'684,49	33,513
C:015.006	RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE ALLARME euro	6'528,92	1'800,79	27,582
C:015.008	ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	1'315,56	351,22	26,697
	TOTALE euro	1'163'431,99	349'394,89	30,031
	Data, 21/10/2013			
	Il Tecnico			
	A R I P O R T A R E			