

AGENZIA DEL DEMANIO
Regione Lombardia

pag. 1

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: Rimozione e bonifica delle coperture in Eternit dei manufatti del complesso "ex Deposito Genio Militare" nel Comune di Pizzighettone (CR) - Via Marconi n. 4

COMMITTENTE: AGENZIA DEL DEMANIO - Direzione Regionale Lombardia

MILANO, 14/07/2014

IL TECNICO
Dott. Arch. Lino Lombardi



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	OS 24 - Opere di verde (SpCat 1)							
	Opere preliminari di diserbo e taglio vegetazione (Cat 1)							
1	Pala caricatrice cingolata: 120 hp, capacità benna 1,5-1,8 mc: a caldo							
N04015.a	SpCat 1 - OS 24 - Opere di verde							
	Cat 1 - Opere preliminari di diserbo e taglio vegetazione							
	per 2 mesi (20 giorni x 8 ore)	2,00	20,00	8,00		320,00		
	SOMMANO ora					320,00	75,85	24'272,00
2	Scestratura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripulso di							
E55024	specie estranee, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo							
	meccanico necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale							
	di risulta, escluso onere di smaltimento							
	SpCat 1 - OS 24 - Opere di verde							
	Cat 1 - Opere preliminari di diserbo e taglio vegetazione							
	eseguito su perimetro fabbricato (proiezione perimetro gronda) per una							
	larghezza di 3,00 m							
	Fabbricato 1	2,00	50,60		3,00	303,60		
		2,00		11,80	3,00	70,80		
		4,00		3,00	3,00	36,00		
	Parziale mq					410,40		
	Fabbricato 2 idem c. fabbr. 1					410,40		
	Parziale mq					410,40		
	Fabbricato 3	2,00	105,50		3,00	633,00		
		2,00		12,95	3,00	77,70		
		4,00		3,00	3,00	36,00		
	Parziale mq					746,70		
	fabbricato 4	2,00	105,50		3,00	633,00		
		2,00		12,95	3,00	77,70		
		4,00		3,00	3,00	36,00		
	Parziale mq					746,70		
	fabbricato 5	2,00	103,50		3,00	621,00		
		2,00		13,00	3,00	78,00		
		4,00		3,00	3,00	36,00		
	Parziale mq					735,00		
	fabbricato 6	2,00	49,70		3,00	298,20		
		2,00		13,00	3,00	78,00		
		4,00		3,00	3,00	36,00		
	Parziale mq					412,20		
	fabbricato 7	2,00	52,85		3,00	317,10		
		2,00		21,00	3,00	126,00		
		4,00		3,00	3,00	36,00		
	Parziale mq					479,10		
	fabbricato 8	2,00	21,60		3,00	129,60		
		2,00		21,00	3,00	126,00		
		4,00		3,00	3,00	36,00		
	Parziale mq					291,60		
	fabbricato 9	2,00	49,00		3,00	294,00		
		2,00		8,60	3,00	51,60		
		4,00		3,00	3,00	36,00		
	Parziale mq					381,60		
	fabbricato 10 idem c. fabbr. 9					381,60		
	A RIPORTARE					4'995,30		24'272,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4'995,30		24'272,00
	fabbricato 11	Parziale mq				381,60		
		2,00	51,56		3,00	309,36		
		2,00		10,90	3,00	65,40		
		4,00		3,00	3,00	36,00		
	fabbricato 12	Parziale mq				410,76		
		2,00	51,96		3,00	311,76		
		2,00		11,00	3,00	66,00		
		4,00		3,00	3,00	36,00		
	fabbricato 13	Parziale mq				413,76		
		2,00	40,00		3,00	240,00		
		2,00		10,00	3,00	60,00		
		4,00		3,00	3,00	36,00		
	fabbricato 14 idem c. fabbricato 13	Parziale mq				336,00		
						336,00		
	fabbricato 15	Parziale mq				336,00		
		2,00	41,70		3,00	250,20		
		2,00		11,75	3,00	70,50		
		4,00		3,00	3,00	36,00		
	fabbricato 16	Parziale mq				356,70		
		2,00	29,00		3,00	174,00		
		2,00		11,75	3,00	70,50		
		4,00		3,00	3,00	36,00		
	fabbricato 17	Parziale mq				280,50		
		2,00	41,70		3,00	250,20		
		2,00		11,25	3,00	67,50		
		4,00		3,00	3,00	36,00		
	fabbricato 18 idem c. fabbr. 17	Parziale mq				353,70		
						353,70		
	fabbricato 19	Parziale mq				353,70		
		2,00	48,80		3,00	292,80		
		2,00		11,60	3,00	69,60		
		4,00		3,00	3,00	36,00		
	fabbricato 20 idem c. fabbr. 19	Parziale mq				398,40		
						398,40		
	fabbricato 21	Parziale mq				398,40		
		2,00	134,80		3,00	808,80		
		1,00		7,20	3,00	21,60		
		2,00		3,00	3,00	18,00		
	fabbricato 21 a	Parziale mq				848,40		
		2,00		7,10	3,00	42,60		
	fabbricato 22	Parziale mq				42,60		
		2,00	58,60		3,00	351,60		
		2,00		9,20	3,00	55,20		
		4,00		3,00	3,00	36,00		
	fabbricato 23	Parziale mq				442,80		
		2,00	48,05		3,00	288,30		
		2,00		7,35	3,00	44,10		
		4,00		3,00	3,00	36,00		
	fabbricato 24	Parziale mq				368,40		
		2,00	48,85		3,00	293,10		
		2,00		8,70	3,00	52,20		
		4,00		3,00	3,00	36,00		
	fabbricato 25	Parziale mq				381,30		
		2,00	50,00		3,00	300,00		
		2,00		11,80	3,00	70,80		
	A RIPORTARE					11'087,52		24'272,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					11'087,52		24'272,00
		4,00		3,00	3,00	36,00		
	Parziale mq					406,80		
	fabbricato 26	2,00	38,80		3,00	232,80		
		2,00		8,98	3,00	53,88		
		4,00		3,00	3,00	36,00		
	Parziale mq					322,68		
	fabbricato 27	2,00	18,30		3,00	109,80		
		2,00		14,00	3,00	84,00		
		3,00		3,00	3,00	27,00		
	Parziale mq					220,80		
	fabbricato 28	2,00	6,00		3,00	36,00		
		2,00		4,45	3,00	26,70		
		4,00		3,00	3,00	36,00		
	Parziale mq					98,70		
	fabbricato 29	2,00	10,92		3,00	65,52		
		2,00		8,76	3,00	52,56		
		4,00		3,00	3,00	36,00		
	Parziale mq					154,08		
	residuo 30		78,00	8,60		670,80		
		2,00	78,00		3,00	468,00		
		2,00		8,60	3,00	51,60		
		4,00		3,00	3,00	36,00		
	Parziale mq					1'226,40		
	residuo 31		78,00	8,60		670,80		
		1,00	78,00		3,00	234,00		
		2,00		8,60	3,00	51,60		
		2,00		3,00	3,00	18,00		
	Parziale mq					974,40		
	residuo 32 idem c. res. 30					1'226,40		
	Parziale mq					1'226,40		
	residuo 33 idem c. res. 31					974,40		
	Parziale mq					974,40		
	residuo 34	4,00	4,60			18,40		
		4,00		3,00	3,00	36,00		
	Parziale mq					54,40		
	residuo 35		41,70	11,25		469,13		
		2,00	41,70		3,00	250,20		
		2,00		11,25	3,00	67,50		
		4,00		3,00	3,00	36,00		
	Parziale mq					822,83		
	SOMMANO mq					17'198,61	1,19	20'466,35
3 E55036.a	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti in parchi e giardini, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: esemplari fino a 6 m SpCat 1 - OS 24 - Opere di verde Cat 1 - Opere preliminari di diserbo e taglio vegetazione (media 4 per sito)	4,00			35,00	140,00		
	SOMMANO cad					140,00	68,33	9'566,20
4 N04003.a	Autocarro ribaltabile: da 18 mc: a caldo SpCat 1 - OS 24 - Opere di verde Cat 1 - Opere preliminari di diserbo e taglio vegetazione							
	A RIPORTARE							54'304,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							54'304,55
5 D15125.a	Trasporto a discarica: ore 400					400,00		
	SOMMANO ora					400,00	135,56	54'224,00
6 D15125.b	Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge 28/12/1995 n° 549, art. 3, commi 24 e 28 SpCat 1 - OS 24 - Opere di verde Cat 1 - Opere preliminari di diserbo e taglio vegetazione vedi voce E55024 (17.198,61m2 x 0,25m)	0,25			17198,61	4'299,65		
	SOMMANO mc					4'299,65	6,63	28'506,68
7 NP 1	Tributo speciale (Legge Regione Lombardia del 14/07/03, n. 10 d'applicazione della Legge SpCat 1 - OS 24 - Opere di verde Cat 1 - Opere preliminari di diserbo e taglio vegetazione vedi voce D15125.a)					4'299,65		
	SOMMANO l					4'299,65	1,03	4'428,64
8 D15068	OG 2 - Opere edili (SpCat 2) Rimozione (Cat 2) Rimozione con rinvio a discarica del materiale in metallo, lamiera e legno esistente in esterno tra gli edifici n. 5 e 6 SpCat 2 - OG 2 - Opere edili Cat 2 - Rimozioni Strutture davanti al fabbr. 6					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	4'000,00	8'000,00
8 D15068	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico SpCat 2 - OG 2 - Opere edili Cat 2 - Rimozioni							
	Rimozione gronde e discendenti							
	Fabbr.ti 1 e 2	4,00	50,60			202,40		
	fabbr.ti 3 e 4	4,00	105,50			422,00		
	fabbr. 5	2,00	103,50			207,00		
	fabbr. 6	2,00	49,70			99,40		
	fabbr. 7	2,00	52,85			105,70		
	fabbr. 8	2,00	26,10			52,20		
	fabbr.ti 9 e 10	4,00	49,00			196,00		
	fabbr.ti 11 e 12	4,00	51,56			206,24		
	fabbr.ti 13 e 14	4,00	40,00			160,00		
	fabbr. 15	2,00	40,00			80,00		
	fabbr. 16	2,00	29,00			58,00		
	fabbr.ti 17 e 18	4,00	41,70			166,80		
	fabbr.ti 19 e 20	4,00	48,80			195,20		
	fabbr. 21	2,00	134,80			269,60		
	fabbr. 21a	2,00	7,10			14,20		
	fabbr. 22	2,00	58,60			117,20		
	fabbr. 23	2,00	48,05			96,10		
	fabbr. 24	2,00	48,85			97,70		
	fabbr. 25	2,00	50,00			100,00		
	fabbr. 26	2,00	38,80			77,60		
	fabbr. 28	2,00	6,00			12,00		
	A RIPORTARE					2'935,34		149'463,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2'935,34		149'463,87
	SOMMANO m					2'935,34	7,43	21'809,58
9 D15119	Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con motocarro di portata fino a 1 mc, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico SpCat 2 - OG 2 - Opere edili Cat 2 - Rimozioni vedi voce NP 1 a corpo vedi voce D15068 a corpo					45,00 30,00		
	SOMMANO mc					75,00	69,01	5'175,75
	OG12 - Opere di bonifica (SpCat 3) Bonifica amianto (Cat 3)							
10 D15070.a	Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformità al DM del 06.09.94 e successivi, con le seguenti procedure: trattamento preliminare su entrambe le superfici delle ... tivo alle misure di igiene e di sicurezza del lavoro: lastre con struttura sottostante continua: superfici fino a 300 mq SpCat 3 - OG12 - Opere di bonifica Cat 3 - Bonifica amianto							
	Fabbr. 27 <i>taglie</i>	2,00	18,30	7,60		278,16		
	fabbr. 28	2,00	6,00	2,56		30,72		
	fabbr. 29 <i>taglie</i>	1,00	8,76	4,39		38,46		
		1,00	13,92	4,39		61,11		
	SOMMANO mq					408,45	19,91	8'132,24
11 D15070.b	Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformità al DM del 06.09.94 e successivi, con le seguenti procedure: trattamento preliminare su entrambe le superfici delle ... alle misure di igiene e di sicurezza del lavoro: lastre con struttura sottostante continua: superfici fino 300 ÷ 1000 mq SpCat 3 - OG12 - Opere di bonifica Cat 3 - Bonifica amianto							
	Fabbr. 6	2,00	49,70	7,20		715,68		
	fabbr. 8	2,00	26,10	5,70		297,54		
		2,00	26,10	5,58		291,28		
	SOMMANO mq					1'304,50	16,47	21'485,11
12 D15070.c	Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformità al DM del 06.09.94 e successivi, con le seguenti procedure: trattamento preliminare su entrambe le superfici delle ... tivo alle misure di igiene e di sicurezza del lavoro: lastre con struttura sottostante continua: superfici oltre 1000 mq SpCat 3 - OG12 - Opere di bonifica Cat 3 - Bonifica amianto							
	fabbricato 3	2,00	105,50	6,85		1'445,35		
	Parziale mq					1'445,35		
	fabbricato 4	2,00	105,50	6,85		1'445,35		
	Parziale mq					1'445,35		
	fabbricato 5	2,00	103,50	6,98		1'444,86		
	Parziale mq					1'444,86		
	A RIPORTARE					4'335,56		206'066,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4'335,56		206'066,55
13 D15071.a	fabbricato 7	2,00	52,85	5,70		602,49		
		2,00	52,85	5,58		589,81		
	Parziale mq					1'192,30		
	SOMMANO mq					5'527,86	14,72	81'370,10
14 D15071.b	Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformità al DM del 06.09.94 e successivi, con le seguenti procedure: trattamento preliminare su entrambe le superfici delle ... o alle misure di igiene e di sicurezza del lavoro: lastre con struttura sottostante discontinua: superfici fino a 300 mq SpCat 3 - OG12 - Opere di bonifica Cat 3 - Bonifica amianto							
	Fabbr. 21a	2,00	7,10	2,70		38,34		
	residuo 34		4,60	4,60		21,16		
	SOMMANO mq					59,50	22,84	1'358,98
15 D15071.c	Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformità al DM del 06.09.94 e successivi, con le seguenti procedure: trattamento preliminare su entrambe le superfici delle ... o alle misure di igiene e di sicurezza del lavoro: lastre con struttura sottostante discontinua: superfici da 300 a 1000 mq SpCat 3 - OG12 - Opere di bonifica Cat 3 - Bonifica amianto							
	Fabbr. 1	2,00	50,60	6,72		680,06		
	fabbr. 2 idem c. fabbr. 1					680,06		
	fabbr. 9	2,00	49,00	4,37		428,26		
	fabbr. 10 idem c. fabbr. 9					428,26		
	fabbr. 11	2,00	51,56	5,85		603,25		
	fabbr. 12 idem c. fabbr. 11					603,25		
	fabbr. 13	2,00	40,00	5,36		428,80		
	fabbr. 14 idem c. fabbr. 13					428,80		
	fabbr. 15	2,00	41,70	6,01		501,23		
	fabbr. 16	2,00	29,00	6,01		348,58		
	fabbr. 17	2,00	41,70	6,11		509,57		
	fabbr. 18 idem c. fabbr. 17					509,57		
	fabbr. 19	2,00	48,80	6,41		625,62		
	fabbr. 20 idem c. fabbr. 19					625,62		
	fabbr. 22	2,00	58,60	5,00		586,00		
	fabbr. 23	2,00	48,05	3,95		379,60		
	fabbr. 24	2,00	48,85	4,35		425,00		
	fabbr. 25	2,00	50,00	6,34		634,00		
	fabbr. 26	2,00	38,80	4,49		348,42		
	residuo 30		78,00	8,60		670,80		
	residuo 31, 32 e 33 idem c. residuo 30	3,00	78,00	8,60		2'012,40		
	residuo 35		41,70	11,25		469,13		
	SOMMANO mq					12'926,28	19,22	248'443,10
15 D15071.c	Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformità al DM del 06.09.94 e successivi, con le seguenti procedure: trattamento preliminare su entrambe le superfici delle ... o alle misure di igiene e di sicurezza del lavoro: lastre con struttura sottostante discontinua: superfici oltre 1000 mq SpCat 3 - OG12 - Opere di bonifica Cat 3 - Bonifica amianto							
	esclusi oneri di scarica							
	Fabbricato 21	2,00	134,80	3,85		1'037,96		
	SOMMANO mq					1'037,96	17,36	18'018,99
	A R I P O R T A R E							555'257,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							555'257,72
16 N04055.a	Piattaforma autosollevante a pantografo: altezza max 15 m: a caldo SpCat 3 - OG12 - Opere di bonifica Cat 3 - Bonifica amianto 8 ore al giorno, per 20 giorni, per 8 mesi	8,00	20,00		8,00	1'280,00		
	SOMMANO ora					1'280,00	45,19	57'843,20
17 N04058.a	Piattaforma telescopica su autocarro: altezza max 34 m: a caldo SpCat 3 - OG12 - Opere di bonifica Cat 3 - Bonifica amianto 8 ore al giorno, per 20 giorni al mese, per 10 mesi	10,00	20,00		8,00	1'600,00		
	SOMMANO ora					1'600,00	65,67	105'072,00
	Oneri di smaltimento amianto (Cat 4)							
18 NP 2	Oneri di smaltimento amianto presso discarica autorizzata SpCat 3 - OG12 - Opere di bonifica Cat 4 - Oneri di smaltimento amianto Lastre: 1,00mq lastra ~ 15,0 kg vedi voci seguenti:							
	D15070a	15,00			408,45	6'126,75		
	D15070b	15,00			1304,50	19'567,50		
	D15070c	15,00			5527,80	82'917,00		
	D15071a	15,00			59,50	892,50		
	D15071b	15,00			12926,28	193'894,20		
	D15071c	15,00			1037,96	15'569,40		
	Parziale kg					318'967,35		
	aumento 5% per residui in gronde etc	0,05			318967,35	15'948,37		
	Parziale kg					15'948,37		
	Terre contenenti amianto di cui alla voce A15002 627,84 m3 x 50 kg/m3 (peso specifico)	627,84			50,00	31'392,00		
	Parziale kg					31'392,00		
	SOMMANO kg					366'307,72	0,25	91'576,93
	Monitoraggi (Cat 5)							
19 NP 3	Monitoraggio ambientale prima, durante e a fine opere SpCat 3 - OG12 - Opere di bonifica Cat 5 - Monitoraggi ca. 350 gg lavorativi, 1 monitoraggio ogni 7 gg					50,00		
	SOMMANO n.					50,00	751,13	37'556,50
	OG 2 - Opere edili (SpCat 2) Scavi e ripristini (Cat 6)							
20 A15002.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggrito di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... l materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) SpCat 2 - OG 2 - Opere edili Cat 6 - Scavi e ripristini							
	A RIPIPORTARE							847'306,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							847'306,35
21 NP 4	Scavo con mezzo meccanico, terre di cui ai residui dal 30 al 35, profondità 0,20 m residuo 30	3,00	78,00	8,60	0,20	134,16		
	residuo 31, 32 e 33 idem a residuo 30		78,00	8,60	0,20	402,48		
	residuo 35		41,70	11,25	0,20	93,83		
	SOMMANO mc					630,47	5,16	3'253,23
	Ripristino degli allacci di acqua, fognature e luce al fabbricato "a2" SpCat 2 - OG 2 - Opere edili Cat 6 - Scavi e ripristini					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	500,00	1'500,00
22 A75014	Rete sintetica per armatura della camicia di malta fornita e posta in opera con incollaggio a mezzo fazzolettini di guaina saldati al sottostante manto impermeabile SpCat 2 - OG 2 - Opere edili Cat 6 - Scavi e ripristini							
	Fabbricato 27	2,00	18,30	7,60		278,16		
	fabbricato 29 * Parziale mq					278,16		
	fabbricato 29	1,00	8,76	4,39		38,46		
		1,00	13,92	4,39		61,11		
	Parziale mq					99,57		
	SOMMANO mq					377,73	3,68	1'390,05
23 A75015	Camicia di malta bastarda per formazione del piano di posa del manto di copertura, da cm 1,5 ÷ 2 cm, disposta su superfici inclinate, compreso fasce, tirata con il regolo stretto SpCat 2 - OG 2 - Opere edili Cat 6 - Scavi e ripristini							
	Fabbricato 27 e 29					377,73		
	SOMMANO mq					377,73	11,33	4'279,68
24 A95002	Piano di posa di manti impermeabili preparato con una mano di primer bituminoso a solvente SpCat 2 - OG 2 - Opere edili Cat 6 - Scavi e ripristini							
	Fabbricato 27 e 29					377,73		
	SOMMANO mq					377,73	1,30	491,05
25 A95005.a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia, flessibilità a freddo -25°C applicata a fiamma su masset ... senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in filo continuo di poliestere non tessuto 4,5 kg/mq SpCat 2 - OG 2 - Opere edili Cat 6 - Scavi e ripristini							
	Fabbricato 27 e 29					377,73		
	SOMMANO mq					377,73	13,91	5'254,22
26	Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti,							
	A RIPIORTARE							863'474,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							863'474,58
A75016.a	compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale: con tegola piana e coppo SpCat 2 - OG 2 - Opere edili Cat 6 - Scavi e ripristini Fabbricato 27 e 29					377,73		
	SOMMANO mq					377,73	39,52	14'927,89
27 NP 5	Sistema anticaduta fisso Uni EN 795 classe C SpCat 2 - OG 2 - Opere edili Cat 6 - Scavi e ripristini 4 ancoraggi per ciascun fabbricato (fabbr. 27 e 29)	4,00	2,00			8,00		
	SOMMANO n.					8,00	80,00	640,00
28 A75067.c	Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio s ... accoglierà la condensa in acciaio inox, con esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per del comignolo: 25 x 25 cm SpCat 2 - OG 2 - Opere edili Cat 6 - Scavi e ripristini Fabbricato 29					1,50		
	SOMMANO m					1,50	169,15	253,73
29 A75074.c	Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale dato in opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna: 25 x 25 cm SpCat 2 - OG 2 - Opere edili Cat 6 - Scavi e ripristini Fabbricato 29					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	119,93	119,93
30 NP 6	Fornitura in opera di lastre di fibrocemento ecologico dello spessore di 6,5 mm e dimensioni di 100 x 183 cm circa, per la copertura di manufatti in sufficiente stato di conserva ... ivi di copertura dopo la rimozione delle lastre in amianto (eternit). Compreso ogni accessorio e materiale di fessaggio SpCat 2 - OG 2 - Opere edili Cat 6 - Scavi e ripristini Fase "B" fabbr. 8	2,00 2,00	26,10 26,10	5,70 5,58		297,54 291,28		
	Parziale mq					588,82		
	Fase "D" fabbr. 1 fabbr. 2 idem c. fabbr. 1	2,00	50,60	6,72		680,06 680,06		
	Parziale mq					1'360,12		
	Fase "H" fabbr. 19 fabbr. 20 idem c. fabbr. 19	2,00	48,80	6,41		625,62 625,62		
	fabbr. 21	2,00	134,80	3,85		1'037,96		
	fabbr. 21a	2,00	7,10	2,70		38,34		
	Parziale mq					2'327,54		
	Fase "I" fabbr. 23 fabbr. 24	2,00 2,00	48,05 48,85	3,95 4,35		379,60 425,00		
	A RIPIORTARE					5'081,08		879'416,13

